

OPIS ROBÓT PLANOWANYCH DO WYKONANIA

Zadanie: Remont ulic na osiedlu przy Pl. M. Konopnickiej w Szydłowcu (działka nr ewid.4105/9)

Zadanie obejmuje przebudowę chodnika i drogi wewnętrznej na osiedlu przy pl. M. Konopnickiej w Szydłowcu na działce nr ewid. 4105/9. Istniejący chodnik i szczególnie nawierzchnia drogi wewnętrznej na przedmiotowym odcinku jest w bardzo złym stanie technicznym.

Planowane roboty do wykonania:

Roboty rozbiórkowe:

- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej,
- Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej,
- Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
- Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
- Wywiezienie rozebranych materiałów z terenu rozbiórki

Krawężniki i obrzeża

- Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- Ustawienie Krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce piaskowej

Podbudowy

- Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanej mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr.8cm

Nawierzchnie

- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr.6cm (rozbiórkowej) na podsypce cem.-piaskowej gr 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem
- Nawierzchnia drogi wewnętrznej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.