

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa ulicy Wymysłów w Szydłowcu etap III od km 0+543,55 do km 1+364,05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+543,55 do km 1+364,05 820,5 m = 0,8205 km 0.8205	km km	 0.821	
				RAZEM	0.821
2		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne w gr.kat. III-IV z wbudowaniem na miejscu w km 0+614 = 4,62x0,12+0,04+0,06+0,18/4x125=57,75m ³ w km 0+864,55 do km 1+093,05= 4,62x-0,07-0,04-0,01+0,02+0,15-0,04+0,03+0,14+0,17-0,3-0,27-0,14/12x228,5=31,6 razem=89,42 89.42	m ³ m ³	 89.420	
				RAZEM	89.420
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 820,5x4,62=3790,71=3790,7m ² 3790.7	m ² m ²	 3790.700	
				RAZEM	3790.700
3		PODBUDOWY			
4 d.3	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające z piasku gr. 15 cm wykonane i zagęszczane mechanicznie na całej szerokości km0+939,55 do km 1+014,55=75mb km1+039,55 do km 1+089,55=50mb (75+50)x4,62=577,5m ² 577.5	m ² m ²	 577.500	
				RAZEM	577.500
5 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa destruktu bitumicznego gr. 15 cm zagęszczana mechanicznie 820,5x4,62=3790,7m ² 3790.7	m ² m ²	 3790.700	
				RAZEM	3790.700
6 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 20 cm (obmiar jak w poz. nr 4)=577,5m ² 577.5	m ² m ²	 577.500	
				RAZEM	577.500
7 d.3	KNNR 6 0113-01	Pobocza z kruszyw łamanych stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm 820,5 x(1+1)=1641,0m ² 1641.0	m ² m ²	 1641.000	
				RAZEM	1641.000
4		NAWIERZCHNIA			
8 d.4	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 820,5 x4,56=3741,48 = 3741,5 m ² 3741.5	m ² m ²	 3741.500	
				RAZEM	3741.500
9 d.4	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 820,5 x4,5= 3692,25=3692,3 m ² 3692.3	m ² m ²	 3692.300	
				RAZEM	3692.300