

---

## KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia drogowego  
ADRES INWESTYCJI : Miasto Szydłowiec  
INWESTOR : Gmina Szydłowiec  
ADRES INWESTORA : Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec  
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                   zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 Wymiana opraw oświetleniowych</b>							
1	<b>KSNR 9 0501-04</b>	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw ulicznych LED według projektu oznaczonych literą A o mocy 18W		szt.	29		
2	<b>KSNR 9 0501-04</b>	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw ulicznych LED według projektu oznaczonych literą B o mocy 22 W		szt.	184		
3	<b>KSNR 9 0501-04</b>	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw ulicznych LED według projektu oznaczonych literą C o mocy 27 W		szt.	195		
4	<b>KSNR 9 0501-04</b>	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw ulicznych LED według projektu oznaczonych literą D o mocy 34 W		szt.	208		
5	<b>KSNR 9 0501-04</b>	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw ulicznych LED według projektu oznaczonych literą E o mocy 52 W		szt.	101		
6	<b>KSNR 9 0501-04</b>	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw ulicznych LED według projektu oznaczonych literą F o mocy 61 W		szt.	92		
7	<b>KNNR 5 1003-0 ;</b>	Wymiana przewodów YDY 2x2,5 750V do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m		m	644		
8	<b>KNNR 5 0902-0 ;</b>	Wymiana konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zabezpieczenie (bezpiecznik napowietrzny BZO z wkładką 4A)		szt.	161		
9	<b>KNNR 5 0902-0 ;</b>	Wymiana konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zaciski prądowe SL 21.1		szt.	161		
10	<b>KNNR 5 1301-0 ;</b>	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pomiar	809		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2 Zadanie 2. Wymiana wysięgników dla opraw oświetleniowych</b>							
11 d.2	<b>KNNR 9 1002-06</b>	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie lub ścianie - wysięgnik W1/1,01,3/5 ( mocowanie boczne do żerdzi ŻN, ramiona 1m i 1,3m i kąt nachylenia do poziomu 5 stopni )		szt	161		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3 Zadanie 2. Wyniesienie punktów PPE ze skrzyń stacyjnych</b>							
12 d.3	<b>KNNR 9 0202-03</b>	Wymiana - wyniesienie PPE ze skrzyń stacji transformatorowych - wewnętrznych - montaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg na słupie lub na fundamencie		szt	23		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: