

Projekt organizacji ruchu Nr ewid. KI 7121.24.2016
zatwierdzam bez zmian
odrzucaam w całości
zatwierdzam z zmianami
.....
.....
.....
termin ważności do 31.12.2016

STAROSTA
[signature]
Włodzimierz Górlicki

OBIEKT : Budowa chodnika w miejscowości Wola Korzeniowa

OPRACOWANIE : Projekt stałej organizacji ruchu

INWESTOR : Gmina Szydłowiec


OPRACOWAŁ: mgr inż. Jacek Kowalczewski

OPINIUNE POZYTYWNE

[signature]
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Zarządu Dróg

Edward Pawlik

URZĄD MIEJSKI
w Szydłowcu
Referat Gospodarki Komunalnej
i Zarządu Dróg
ul. Słomiana 17 26-500 Szydłowiec
tel. (48) 617-86-53



[signature]
mgr inż. Jacek Kowalczewski
nr ewidencji Mazowieckiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa:
MAZ/BD/6886/03
nr Uprawnień Projektowych i Budowlanych
WBP-II-K-8386/65/79

[signature]
Dokonała analizy
Projekt opinii pozytywnie

[signature]
WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
KPP w Szydłowcu
08 LIP 2016
podpisał mgr inż. Marek Galwin

PROJEKT ZAWIERA

1. Opis techniczny.
2. Szkic lokalizacji w skali 1: 10 000
3. Plan sytuacyjny oznakowania w skali 1:1000 – rys. Nr 1a
4. Plan sytuacyjny oznakowania w skali 1:1000 – rys. Nr 1b
5. Plan sytuacyjny oznakowania w skali 1:1000 – rys. Nr 1c

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- Prawo o Ruchu Drogowym,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem,
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
- Inwentaryzacja przeprowadzona w miesiącu czerwcu 2016 r

1.2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Odcinek objęty opracowaniem to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości 5,0 m z lewostronnym chodnikiem szerokości 2,0m i utwardzonym poboczem kostką wibroprasowaną szer. 2,0m oraz prawostronnym poboczem gruntowym szer. 0,75 m. Odcinek będący niniejszym opracowaniem przebiega poza terenem zabudowanym miejscowości Wola Korzeniowa. Średnie dobowe natężenie ruchu na odcinku jest b. małe. Ruch pieszy znikomy.

1.3. Stan istniejący oznakowania.

Omawiany odcinek drogi nie posiada kompletnego oznakowania pionowego.

1.4. Stan projektowany.

Projekt obejmuje zmiany organizacji ruchu wymuszone budową chodnika. Projekt zawiera oznakowanie pionowe po budowie chodnika na tym odcinku drogi.

1.4.1. Oznakowanie pionowe.

Wszystkie elementy oznakowania pionowego pokazano na planie sytuacyjnym. Na projektowanym odcinku drogi należy zastosować znaki pionowe kategorii małej z wyjątkiem znaku A-7. Projektuje się następujące oznakowanie: oznakowanie skrzyżowania z drogą gminną znakami D-1, A-7. Na początku miejscowości projektuje się oznakowanie znakami E-17a; E-18a, D-42; D-43.

1.4.2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

W sąsiedztwie skrzyżowania z drogą gminną projektuje się bariery U-11a i bariery sprężyste SP-06. Lokalizację urządzeń pokazano na rys. Nr 1a

1.5. Termin realizacji.

Oznakowanie pionowe zostanie wykonane w chwili zrealizowania inwestycji tj. do końca w 2016 roku.


2. Uwagi wykonawcze.

Oznakowanie pionowe należy umieszczać zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (załącznik do Dziennika Ustaw Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r) w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

3. Wykaz projektowanych znaków.

Lp.	Symbol znaku	Ilość (szt)	Kategoria znaku
Oznakowanie pionowe			
1.	A-7	1	S
2.	D-1	2	M
3.	E-17a	1	M
4.	E-18A	1	M
5.	D-42	1	M
6.	D-43	1	M
RAZEM		7 szt	

Skala 1: 10 000



Szydłowiec, dnia 11 lipca 2016 r.

KT.7121.24.2016

„PRO-RAD”
Jacek Kowalczewski
ul. Wałowa 16/18/ lok. U-3
26-600 Radom

Działając na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst – Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729).

z a t w i e r d z a m

projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa
Termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu: IV kw. 2016 roku.

Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu należy poinformować Starostę Szydłowieckiego oraz właściwego Komendanta Policji o zamiarze jej wprowadzenia (zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia).

Charakter organizacji ruchu – stała

Termin ważności zatwierdzenia i wprowadzenia zmiany organizacji ruchu wg niniejszego projektu mija dnia 31.12.2016r.


Nie wprowadzenie organizacji ruchu w powyższym terminie spowoduje konieczność ponownego wystąpienia do Starosty Szydłowieckiego o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu lub zmian jej organizacji.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Otrzymują:

1. „PRO-RAD” Jacek Kowalczewski, 26-600 Radom, ul. Wałowa 16/18/lok. U-3
2. a/a



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:1000

Aktualna w granicach lokalizacji oznaczonej kolorem czerwonym

woj. mazowieckie, pow. szydlowiecki, gm. Szydłowiec

Miejscowość Wola Korzeniowa oznaczenie kancelaryjne GN.6642.1.91.2016

układ współrzędnych płaskich: PL - 2000 układ współrzędnych wysokości: Kronsztadt 86

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej i nazwa: 143005_5 Szydłowiec

Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 143005_5.0017 Wola Korzeniowa

działki ewidencyjne nrnr 620/2, 582/2, 492

Nie badano księgi wieczystej w zakresie służebności gruntowej w obrębie aktualizowanego terenu.


Sekcja mapy: 7.150.19.04.2, 7.150.19.04.4, 7.150.19.04.3, 7.150.19.09.1

Szydłowiec, 25 marca 2016

Legenda:



zakres aktualizacji


670801011
USŁUGI GEODEZYJNE
Leszek Tokarski
26-500 Szydłowiec ul. Ilżecka 10
NIP 799-101-44-25



„PRO-RAD” Jacek Kowalczewski ul. Wałowa 16/18/ lok. U-3 ; 26-600 Radom		
ADRES INWESTYCJI : Budowa chodnika w miejscowości Wola Korzeniowa		DATA: VII 2016
RYSUNEK : Projekt stałej organizacji ruchu	PODPIS	Nr 1A
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jacek Kowalczewski WBK-II-K-8386/65/79	SKALA: 1:1000

LEGENDA:



<p align="center">„PRO-RAD” Jacek Kowalczewski ul. Wałowa 16/18/ lok. U-3 ; 26-600 Radom</p>			
<p>ADRES INWESTYCJI : Budowa chodnika w miejscowości Wola Korzeniowa</p>			<p>DATA: VII 2016</p>
<p>RYSunek : Projekt stałej organizacji ruchu</p>		<p>PODPIS</p>	<p>Nr 1C</p>
<p>PROJEKTOWAŁ:</p>	<p>mgr inż. Jacek Kowalczewski WBK-II-K-8386/65/79</p> 		<p>SKALA: 1:1000</p>