

GEOBET SP. Z O.O.

Aleja Przyjaciół 40/7,
10-148 Olsztyn

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i
kanalizacyjną - branża drogowa

INWESTOR: Gmina Szydłowiec
Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec

Przedmiar

Kod poz. przed.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość j.m.	Razem
14 d.1.1.3	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		$\text{poz.7} * 0,17 + \text{poz.8} * 0,42 + \text{poz.9} * 0,77 + \text{poz.10} * 1,35 + \text{poz.11} * 1,95 + \text{poz.12} * 2,62$	mp	684,22	
				RAZEM	684,22
15 d.1.1.3	D-01.02.01	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi ponad 2 km Krotność = 1,5	mp		
		poz.13 + poz.14	mp	919,20	
				RAZEM	919,20
16 d.1.1.3	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
		$\text{poz.7} * 0,20 + \text{poz.8} * 0,24 + \text{poz.9} * 0,30 + \text{poz.10} * 0,42 + \text{poz.11} * 0,58 + \text{poz.12} * 0,77$	mp	231,60	
				RAZEM	231,60
17 d.1.1.3	D-01.02.01	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu dłużyc ponad 2 km Krotność = 1,5	mp		
		poz.16	mp	231,60	
				RAZEM	231,60
1.1.4		Roboty ziemne			
18 d.1.1.4	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2		
		4896,00	m2	4 896,00	
				RAZEM	4 896,00
19 d.1.1.4	D-02.01.01	Niwelacja terenu. Wykopy i przemieszczenie mas ziemnych na hałdy (przedmiar z tabeli mas ziemnych)	m3		
		5971,75	m3	5 971,75	
				RAZEM	5 971,75
20 d.1.1.4	D-02.03.01	Niwelacja terenu. Formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału pochodzącego z niwelacji (przedmiar z tabeli mas ziemnych)	m3		
		895,08	m3	895,08	
				RAZEM	895,08
21 d.1.1.4	D-02.01.01	Niwelacja terenu. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3		
		poz.19 - poz.20	m3	5 076,67	
				RAZEM	5 076,67
22 d.1.1.4	D-02.00.01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.18 * 0,15 + poz.21	m3	5 811,07	
				RAZEM	5 811,07
1.2		KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI			
23 d.1.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.29 + poz.30	m2	3 800,00	
				RAZEM	3 800,00
24 d.1.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki, obrzeża betonowa C12/15 z oporem	m3		
		krawężnik wystający (0,35 * 0,15 + 0,15 * 0,20) * poz.26	m3	63,69	
		obrzeże betonowe (0,25 * 0,10 + 0,10 * 0,20) * poz.28	m3	22,41	