

PRZEDMIAR ROBÓT

"Modernizacja ul. Kąpielowej oraz ul. Sowińskiego na odcinku od ulicy Narutowicza do ronda Solidarności

L.p.		Rodzaje robót, asortymentów, elementów	Jednostka	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		ROBOTY POMIAROWE		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe	km	0,482
		Rozbiórka elementów dróg i ulic		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej warstwa gr. 4cm- frezowanie z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora	m2	4 800,00
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z drobnych elementów betonowych na chodnikach i zjazdach z wywozem i utylizacją	m2	24,00
4	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników z wywozem i utylizacją	mb	12,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka ławy z wywozem i utylizacją	mb	12,00
6	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8x30 z wywozem i utylizacją	mb	10,00
7	D-01.02.04	Rozbiórka znaków drogowych i przestawienie - tarcza wraz ze słupkiem	szt.	30,00
		ROBOTY ZIEMNE		
8	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IVz wywozem nadmiaru gruntu i utylizacją	m3	32,74
		ODWODNIENIE		
9	D-01.02.11	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych z wymianą na nowe kołnierze i włazy	szt.	13,00
10	D-01.02.11	Regulacja pionowa wpustów z wymianą na nowe	szt.	5,00
11	D-01.02.11	Regulacja pionowa zaworów	szt.	2,00
		PODBUDOWY		
		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		
12	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża- chodniki i zjazdy	m2	82,00
		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE		
13	D-04.03.01a	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, mechanicznie	m2	4 800,00
		KONSTRUKCJA JEZDNI		
		KONSTRUKCJA ZJAZDÓW i miejsc postojowych		
14	D-0d.04.02b	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -gr. 20 cm	m2	82,00
15	D-04.05.01a	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem spoiwem hydraulicznym RC 3/4 - gr. 10 cm	m2	82,00
		NAWIERZCHNIE ULEPSZONE		
		Nawierzchnie z betonu asfaltowego (jezdnia)		
16	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm (KR2)	m2	4 800,00
17	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W, warstwa wyrównawcza (KR2)	t	240,00
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej		

18	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy i miejsca postojowe)	m2	82,00
ELEMENTY ULIC I DRÓG				
KRAWĘŻNIKI				
19	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	mb	37,00
ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU				
20	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienko warstwowo	m2	300,00
21	D.07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego (słupki plus tarcze)	szt.	30,00