

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Zdziechów Działy gmina Szydłowiec

Lp.	Podstawa nakładów	Opis pozycji	jm.	ilość
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe dla wytyczenia elementów dróg, inwentaryzacja powykonawcza 262m	km	0,262
2	D-01.02.02.	Zdjęcie warstwy urodzajnej (humusu) gr do 15 cm z odwozem na odl. do 15 km 0.15x262	m3	393
3	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat I-V z odwozem na odl. do 15 km 262x0.2x0.8	m3	41,92
4	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie koryta mechaniczne pod poszerzenia 0.8x262	m2	209,6
5	D – 04.05.01	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki nie związanej o CBR $\geq 20\%$, $K \geq 8$ m/dobę (piasek) wykonana i zagęszczana mechanicznie, grubość w-wy po u zagęszczeniu 15cm pod poszerzenia 0.8x262	m2	209,6
6	D – 04.05.05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie, grubość w-wy po zagęszczeniu 20cm pod poszerzenia 0.8x262	m2	209,6
7	D – 04.03.01	Skropienie podłoża pod warstwę wyrównawczą emulsją asfaltową 5,20x262	m2	1362,4
8	D – 05.03.05	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70, 75kg/m2	ton	103
9	D – 04.03.01	Skropienie podłoża pod warstwę wiążącą emulsją asfaltową 5,10x262	m2	1337
10	D - 05.03.26	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości ≥ 100 kN/m na poszerzeniach szerokości 1m	m2	524
11	D – 05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm 5.10x262	m2	1337
12	D – 04.03.01	Skropienie podłoża pod warstwę ścierną emulsją asfaltową 5x262	m2	1310
13	D – 05.03.13	Warstwa ścierna z AC11S 50/70 grubość warstwy ścierną po zagęszczeniu 4cm 5x262	m2	1310
14	D – 04.04.02	Pobocza z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5mm gr 15 cm 262x2x0,75	m2	393
15	D – 04.04.02	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5mm gr 15 cm (zniwelowanie różnicy wysokości) 220 m2	m2	220
16	D - 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach 150 m2	m2	150
17	D - 06.04.01	Odmulenie istn. rowu gr namułu 20 cm z odwozem na odl. do 15 km 262x2	m	524

BURMISTRZ

Artur Tyski