

*Autor opracowania:*

*mgr inż. Leszek Śmigas
27-215 Wąchock ul. Leśna 11*

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Projekt budowlany:

Stadion

Drogowa:

Brona

Budowa miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowiec - w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewaloryzowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”.

Nr ewidencyjny istniejących działek : 5490, 5127, 5049, 5502/3, 5772/1, 5772/3 - obręb nr 143005_4.0001 - Szydłowiec, jednostka ewidencyjna 143005_4 Szydłowiec - kompetencja Starosty Szydłowieckiego.

Prowadzący: zamienieni budowlane, stacjonarne

Droga gminna nr 400546 W Szydłowiec, ul. Partyzantów
w miejscowości Szydłowiec, gmina Szydłowiec.

Kategoria obiektu budowlanego - XXV.

Ciek.

Miejscowość : Szydłowiec,
Gmina : Szydłowiec,
Województwo: mazowieckie,
Nr działek: jw.

Gmina Szydłowiec
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

Adres urzędu pocztowego:


Iwanger

Działki zajęte pod pas drogowy: 5490, 5127, 5049, 5502/3, - jednostka ewidencyjna nr 143005_4 - Szydłowiec, obręb ewidencyjny nr 143005_4.0001 - Szydłowiec.

Autor opracowania	Imię i nazwisko	Nr uprawnienia	podpis	data
Opracował cz. drogowej:	mgr inż. Leszek Śmigas	SWK / 0118 / PWOD / 05		05.12.2019 r.

(miejscie założenia o zaakceptowanie, akceptacji i zwieńczenia projektu)

Projekt wykonano na podstawie: mapy do celów projektowych przyjętej do powiatowego zasobu geodezyjnego w dniu 31.10.2019 r. ujętej w ewidencji pod nr: P.1439.20198.922.



Wykaz

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - dla:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowiec w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”.

Nr STWIORB.	Nazwa STWIORB.	Nr stron
D-M-00.00.00	Wymagania ogólne	5 - 20
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.		
D-01.01.01.	Odkurzenie trasy i punktów wysokościowych.	21 - 28
D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów.	29 - 34
D-01.02.02.	Zdjęcie warstwy ziemi orzącej	35 - 40
D-01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.	41 - 46
D-01.03.02	Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych niskiego i średniego napięcia	47 - 56
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE.		
D-02.00.01.	Roboty ziemne. Wymagania ogólne.	57 - 64
D-02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	65 - 74
D-02.03.01.	Wykonanie nasypów.	75 - 94
D-03.00.00. ELEMENTY ODWODNIENIA.		
D-03.02.01.	Kanalizacja deszczowa	95 - 100
D-04.00.00. PODBUDOWY.		
D-04.04.01	Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.	101 - 106
D-04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z mieszanek nietwierdzących.	107 - 116
D-04.05.01.	Ulepszone podźleże i podbudowa pomocnicza z mieszanek zwierzących cementem.	117 - 134
D-04.06.01.	Podbudowa z chudego betonu	135 - 144
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE.		
D-05.03.03.	Navierzchnia z płyt azjutowych	145 - 150
D-05.03.23 a	Navierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników	151 - 160
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC.		
D-08.03.01.	Oporuki betonowe.	161 - 168
D-08.03.01.	Obreza betonowe.	169 - 174
D-09.00.00. ZIELEN DROGOWA.		
D-09.01.01.	Zieleń drogowa.	175 - 180



„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze schodkami rowerowymi wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szczecinie.”

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D - M - 00.00.00.

WYMAGANIA OGÓLNE.

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych związanych z robótami związanymi z wykonyaniem zadania pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szczawowcu w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewaloryzowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeki Kortuniówką oraz modernizację kina Górnik”*.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólnie dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w STWiORB wybrane poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- użytkową (droga) albo jej część stanowiąca odrebną element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus żelazny, węzeł).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony na terenie przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów lukowych z nadsyką - odległość w świetle podstawa sklepienia mierzoną w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z numerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią oryginału wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania zleconywanych odbiorów robót, przekazywanie poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu - osoba wyznaczona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robótami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z pobocznymi lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.13. Konstrukcja nośna (przesie lub prześie obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój noszący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tu rzekę wykopu, który jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.15. Kurytu - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Książka obmiarowa - akceptowana przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z numerowanymi stronami, służący do wypełniania przez Wykonawcę otrzymanych dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkieletów i

ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księgi obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.

- 1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium budowlane, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
- 1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
- 1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
- 1.4.20. Nawiązelnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążenia od ruchu na podłożę gruntowe i zapewniających długodystansowe warunki dla ruchu.
- a) Warstwa skieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpieczeństwu mrozodziałaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
 - b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą skierową a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
 - c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
 - d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążen od ruchu na podłożę. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
 - e) Podbudowa zasadnicza - góra część podbudowy spełniającej funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
 - f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoodporną, odsączającą lub odcinającą.
 - g) Warstwa mrozoodporanna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
 - h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu umożliwienia przenikania cząstek drabiny gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
 - i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
- 1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
- 1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
- 1.4.23. Objazd tymczasowy - droga szczególnie przygotowana i odpowiednio utrzymywana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
- 1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
- 1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
- 1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu, oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
- 1.4.27. Podłożo nawierzchni - grunty rodzinny lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przeznaczenia.
- 1.4.28. Podłożo ulepszone nawierzchni - góra warstwa podłożu, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
- 1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
- 1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawnia lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
- 1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

- 1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wewnętrznych zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
- 1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wewnętrzny dzikich zwierząt itp.
- 1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład drogi, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
- 1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
- 1.4.36. Przyczółek - skrajna pozioma obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skryst, komin.
- 1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywołanie pierwotnych funkcji terenu natężonemu w czasie realizacji zadania budowlanego.
- 1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (lozyskami), przęsła mostowego.
- 1.4.39. Szerokość całkowita obiektu /mostu / wiaduktu/ - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju mostowego.
- 1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jeziora (powierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzoną w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni do której odzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
- 1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiotem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
- 1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonywania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakte jako tworzące część terenu budowy.
- 1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiany powyżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
- 1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
- 1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i pojęciami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekazuje Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i współzestawne punktu głównego trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompletu STWiORB.

Na Wykonawcę spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbiotu ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca natworzy i utrwa na właściwy sposób.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i pozostałe przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy: wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca obracuje w ramach czyni kontraktowej.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w samej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustanowieniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wynikającą w „Kontaktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a w ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na przedsięwzięciu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą zwane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozszerzenie tych cech nie mogą przekroczyć dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakąś elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Roboty modernizacyjne, przebudowa i remontowe („pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, barierki ochronne, urządzenia oświetlenia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zniżnoci od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odseparowanej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, nawietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygnadły sprawnieństwa i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót Wykonawca odpowiednio oznacza w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:

- a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.
- b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zamieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny względ na:

- 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ekspozycji i dróg dojazdowych,
- 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 - a) zamieczyszczeniami zbiorników i rieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 - b) zamieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
 - c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stopniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływanie tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zmniejszy (np. materiały pyłaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymaga toga odpowiednio przepisy Wykonawcy powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwa.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowie za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak nurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenie instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie芥gerwał w zakresie porozumienia, o ile nic będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążenia osi pojazdów.

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyprowadzeniu na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowa ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadomił Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z polecaniami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podeczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uzajęcie się, że wszelkie kroki związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odreślnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru rolniczego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowlę drogową lub jej elementy były w zadbałej i czystej stanie przez cały czas, do momentu odbioru rolniczego.

Jesli Wykonawca w jakikolwiek czasie zarządu utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozwiązać roboty utrzymane nie później niż w 24 godzinę po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejskie oraz inne przepisy, regułarki i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie cezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spierając mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i złożone roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowie lub odniesią się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożono Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, mury, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego polecaniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpi opóźnienia w robótach,

Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację).

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającego, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakikolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa budzi laboratorium i próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenia od właścicieli i jednostek władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwej i samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okazją się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i mądrok czyniowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsce pozyskania materiałów lokalnych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypyce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiadające materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na składowisko odpowiednio do wymagań umowy lub wskazanego Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wysegregowane w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.

Eksplotacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robótach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowali swoją jakość i właściwość, i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarzania materiałów.

Wytwarzanie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwarzania, muszą być spełnione następujące warunki:

- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwarzania, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót.
- Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZI lub przekreśl organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykorzystania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań określonych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robótach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamierzeniu wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dojuszczalnych nacisków na osi i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie oszczędzać na bieżąco, na własne koszty, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dejazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWIORB, PZL, projektem organizacji robót oznaczonym przez Wykonawcę oraz polecaniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczanie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nią pismie przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu robót zostaną usuńte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczania robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględnia wyniki badań materiałów i robót, rozrzut normalny występujący przy produkcji i przy badaniach materiałowych, doświadczenie z przeszłością, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a)część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia hhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opus laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych kociek w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy de sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania zbiorników materiałów, szotów, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę premian i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, segregację i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, tworzących mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robótami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiągnąć zadośćczę jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zezwalać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zwartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jak zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadały ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakiegokolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wsłużymy użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownika projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamówiający.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powinien Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopię raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badań materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót

z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobrać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową STWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 - Polską Normą lub
 - kryterią techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi STWiORB.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, kiedy partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określając w sposób jednoznaczny jej ochronę.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] speczywa na Wykonawcę.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane środkiem technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Złączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robótach,
- uwagi i poleceń Inżyniera/Kierownika projektu,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienie, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność szczególnych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynników geodezyjnych (poziomowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót.

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyników przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,
- wyniki prześwietlonych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wykonywanie poleceń Wykonawcy robót.

(2) Księga obmiarów

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie fakturyznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty roczne i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.

(4) Przestępne dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

- a) pozwolenie na realizację zadań budowlanych,
- b) protokoły przekazania terenu budowy,
- c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- d) protokoły odbioru robót,
- e) protokoły z narad i ustaleń,
- f) korespondencja na budowę.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wyglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIA RÓBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.

Jednakże błęd lub przyczepienie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukorczenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana dla celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwany przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m^3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzane wagowa, będą wskazywać w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STWiORKB. Będzie utrzymywać to wypisując zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robótach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niezbędnego obliczenia będą wykonane w sposób zrozumieły i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORKB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
- b) odbiory częściowemu,
- c) odbiory ostatecznemu,
- d) odbiory pogwarancyjne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finałnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robot dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Główcość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORKI i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robot dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i warunków. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezwłasznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbiorczą roboty dokona ich oceny jaknajlepszej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakrycia, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ściernej lub roboatach wykonalistycznych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. resepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ,
7. opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy pośredni termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zezławione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zastrzałonych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonyany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PLATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wyliczonych cywilowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej robót w STWIORB i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- roboczą bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartości zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren bedowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulatoryjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00.

Koszt ściętosowanin się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyżelego nione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizację ruchu.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieni wynikających z postępu robót,
- b) ustawnie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- c) opłaty/dzierżawy terenu,
- d) przygotowanie terenu,
- e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, np. chodników, krawędziów, barier, oznakowań i drenażu,
- f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- a) oczyszczanie, przesuwanie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i światel,
- b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1355).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowie.”

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektemi, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. *Odrodzenie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowie w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewaloryzowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeki Korzeniówka oraz modernizację kina Górnik”*.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfika techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umoclowiącymi i mającymi na celu odtworzenie przebiegu przebudowywanej drogi nr 1926W.

Zakres robót pełniarowych obejmuje:

- założenie sytuacyjne i wysokościowej osnowy realizacyjnej;
 - zastabilizowanie punktów w sposób trwałym, ich ochrona oraz oznakowanie w sposóbłatwiający ich lokalizację i ewentualne odtworzenie;
 - wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy głównej oraz innych obiektów towarzyszących objętych tym założeniem/opracowaniem,
 - wyznaczenie granic pasa drogowego,
 - uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg potrzeb,
 - oznaczenie pikietażu w sposób trwałym oraz odtworzenie uszkodzonych punktów pikietażu robionego na bieżąco do końca okresu realizacji robót,
 - wyznaczenie i uzgodnienie z właścicielami nieruchomości zjazdów do przyległych nieruchomości,
 - przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej, kolidujących z rozbudową drogi, poza granice robót ziemnych,
 - koszty ewentualnego odtworzenia istniejącej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku działań Wykonawcy,
 - geodezyjne wznowienie punktów granicznych pasa drogowego,
 - pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.
- #### 1.4. Określenia podstawowe
- 1.4.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – założenie poziomej i wysokościowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej z ephedrej przy budowie drogi, uwzględniającej ustalenia dokumentacji projektowej.
 - 1.4.2. Punkty główne trasy – punkty zatamowania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początek i koniec punkt trasy.
 - 1.4.3. Reper – zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy, którego wysokość jest wyznaczona.
 - 1.4.4. Znak geodezyjny – znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.
 - 1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wyliczenia elementów projektu w terenie wraz z geodezyjną obiegą budowy.
 - 1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporządzenie związanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 - 1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z chowiącymi się, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami lub pretem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe długości około 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów zatamowania trasy powinny mieć średnicę 0,15 – 0,20 m i długość 1,5 – 1,7 m.

Do stabilizacji powstałych plasków należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 – 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów ustawalonych w istniejącej nawierzchni bulce stalowe średnicy 5 mm i długości 0,04 – 0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót, należy stosować pale drewniane średnicy 0,15 + 0,20 m i długości 1,5 – 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z inżynierem.

Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z instrukcjami technicznymi G-1 [5] i G-2 [6].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, laty, zaśmy stalowe, szpilki,
- ew. odbiorniki GPS, zapewniające uzyskanie wymaganych dokładności pomiarów.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiałów i sprzętu

Sprzęt i materiały do prac geodezyjnych można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywanego robót

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

1. robótę przygotowawczą,
2. mierzenie trasy i punktów wysokościowych,
3. geodezyjną inventarystyczną powykonawczą.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót geodezyjnych powinien:

- zapoznać się z zakresem opracowania,
- przeprowadzić z Zaufającym (Inżynierem) uzgodnienia dotyczące sposobu wykonania prac,
- zapoznać się z dokumentacją projektową,
- zebrać informacje o rodzaju i stanie esów geodezyjnych na obszarze objętym budową drogi,
- zapoznać się z przewidzianym sposobem realizacji budowy,
- przeprowadzić wywiad szczegółowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktów wysokościowych

5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonyane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami i wytycznymi GUGiK [3-10].

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinna przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W razie braku materiały dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczania robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonyane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczaniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonyane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za załączanie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do chowisków Wykonawcy.

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zustabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a mniej dowiążane do punktów pomocniczych, położonych poza granicę robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.

Wykonawca powinien złożyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynieść 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górkowym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.

Repery robocze należy złożyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak jest takich punktów, repery robocze należy złożyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taka dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyciąganiu był mniejszy od 4 mm/m, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państweowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelaty punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelaty określonych w dokumentacji projektowej.

Do utwierdzenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pktce 2.2.

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonej poza granicą robót.

5.4.4. Wyznaczanie przekrójów poprzecznych

Wyznaczanie przekrójów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia rozbioru i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.

Dla wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobre widoczne paliki lub wiechy. Wlewy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrójów poprzecznych.

Profilowanie przekrójów poprzecznych musi umożliwić wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

5.4.5. Wyznaczanie położenia obiektów mostowych

Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:

- wytyczanie osi obiektu,
- wytyczanie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przejazków i filarów mostów i wiaduktów.

W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczania tych obiektów.

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określającą w punkcie 5.4.3.

5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentację geodezyjną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-1 [4] z podziałem na:

- 1) aktę postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,
- 2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego,
- 3) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w pktce 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. Zamawiający poda w SI, czy dokumentacje te należy okazać Zamawiającemu do oglądu.

5.5. Pomiary powykonawcze wybudowanej drogi

5.5.1. Zebrańanie materiałów i informacji

Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od Zamawiającego instrukcję dotyczącą ewentualnych etapów wykonywanie pomiarów powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inventaryzacja sieci izbiorzenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego.

Przy analizie zebranych materiałów i informacji należy ustalić:

- klasy i dokładność istniejących osób geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do pomiarów powykonawczych,
- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia,
- zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac należy wykonać ogólne rozcznanie w terenie, odszukanie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, zbadanie wzoru pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstępne rozcznanie odniesienie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej.

Następnie należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary inventaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 [8] GUGiK, mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową obejmującą: granice ustalone według stanu prawnego, kilometraki dróg, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rządami wlotu i wylotu, światłem i skrajnią, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z turkami i bramami oraz z podziałem na trwałe i nietrwałe, rowy, studnie z ich średnicami, przejście poprzeczne dróg co 20–50 m oraz inne elementy według wymagań Zamawiającego.

Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz mapę katastralną należy wykonać metodą klasyczną (kartowaniem i kreśleniem ręcznym) lub przy pomocy plotera.

Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy uzupełnić o elementy wymienione w drugim akapicie niniejszego punktu, tą samą techniką z jaką została wykonana mapa (numeryczna względnie analogowa).

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z poaniem na: aktu postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego i dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposób skompletowania i formę dokumentacji dla ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem oraz ustalić czy te dokumentacje należy dać Zamawiającemu do wglądu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiającego

Jeśli Zamawiający nie ustalił inaczej, to należy skompletować dla Zamawiającego następujące materiały:

- sprawozdanie techniczne,
- wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, którą wykazano w punkcie 5.5.2,
- kopię wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazów współrzędnych punktów granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze,
- kopię protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę,
- kopię opisów topograficznych,
- kopię szkiców polowych,
- nośnik elektroniczny (dysk) z mapą numeryczną oraz wydruk plotera tych map, jeżeli mapa realizowana jest numerycznie,
- inne materiały zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac

Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować:

- wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która powinna zapewniać możliwość śledzenia przebiegu prac, ocenienia ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy robót,
- kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inżyniera),
- przestrzeganie ogólnych zasad prac określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.
- sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu zewnętrznej kontroli robót.

Kontrolę należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Pри pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje się jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót następuje na podstawie protokołu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

Podstawą płatności jest ilość wykonyanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cenu jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych cei trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie zjazdów i uogodnienie ich z właścicielami nieruchomości,
- wyznaczenie przejazdów poprzecznych z ewentualnym wytyczaniem dodatkowych przejazdów,
- wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy,
- ustwlenie lin z wyznaczeniem pochylenia skarp,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie charakteryzujące odznakowanie i ewentualne odtworzenie,
- prace pomocnicze i kameralne przy pionarzu powykonawczym wybudowanej drogi według wymagań dokumentacji technicznej,
- koszty ośrodków geodezyjnych.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych mniejszą STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczanie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 30. poz. 163 z późniejszymi zmianami)
[Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]:
 3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
 4. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady komplektowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 5. Instrukcja techniczna G-1. Poziomna osnova geodezyjna
 6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnova geodezyjna
 7. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji
 8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
 9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
 10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

„Garcie nadanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i ujazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowiec.”

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-01.02.01.

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szymborcu w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”.*

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWIORB

Istotnymi zwanymi w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzewów, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

Zakres robót obejmuje:

- karczowanie i usunięcie drzew,
- karczowanie i usunięcie krzewów,
- usunięcie korzeni korzeniowych drzew.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie głównym (gniu) i pedach bocznych (gałęziach) tworzących koronę.

1.4.2. Drewno - surowiec drzewny otrzymywany ze skętych drzew i sumiowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymencie.

1.4.3. Krzew - roślina wieloletnia o zdrewniałej lodydze, czasem także korzeniach, przekraczająca 0,5 metra wysokości. Krzewy mają pęd główny krótki, z którego występują równorzędne, rozwidlające się pędy boczne. W przeciwieństwie do drzew u krzewów huk na głównej, która u drzew przechodzi przez system pędowy.

1.4.4. Podrost - faza rozwoju drzewostanu następująca po nalożu, obejmująca młode pokolenie drzew pochodzących często z samosiewu. Drzewa w podroście osiągają wysokość co najmniej 0,5m.

1.4.5. Zagajnik - las lub gęste zadrzewienie, także określające mewięki las, rzadziej zarośla.

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.6. Kody i nazwy robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45112730-1- Robaty w zakresie kształtowania dróg i autostrad.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

- pły mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pną oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrekiem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport pną i karpiny

Pnie, karpiny oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. zdobyczny, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywietzenie pną, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalanie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscowości dokopów i w innych miejscach wskazanych

w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.

Zgodna na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego.

Wycięte drzewa o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rejsnym, ustalonym przez leśnictwa.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykorzystując pnie i usunięte korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntu przeznaczonym do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości dc 50 cm poniżej powierzchni robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.

Roslinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.3. Usunięcie drzew i krzaków

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków:

- a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzeźba terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścieżce nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe zastosowanie od ogólniej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu.

- b) w obrębie wyniknięcia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścieżce równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.

Poza miejscami wykopów do po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagięcia.

Doly w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do późniejszego sadzenia powinny być wykopyane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami STWIORB lub wskazaniami Inżyniera.

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonyania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieuzyteczne pozostałości po przerobce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

Jeżeli dopuszczono spalenie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyły się one z zadowoleniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem malej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosech albo spalanie w dachach z wymuszoną deplywem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tleniących się części.

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagronadzony czas do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejscu tymczasowego składowania lub w inne miejsce zasklepionowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyczewiona i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczanie gruntu wypełniającego doly powinno spełnić odpowiednie wymagania określone w STWIORB D-02.00.01 „Roboty ziemne Wymaganie ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:

- dla drzew - sztuka,
- dla krzaków - hektar.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorcy robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dolów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena jednostkowa: 1 szt. sciętego drzewa: w określonej średnicy z karczowaniem pnia i z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgadza się z Dokumentacją Projektową obejmującą m. in.:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
- koszt zastosowania materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robotów oraz jego utrzymanie,
- wyznaczenie drzew do wycinki,
- wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem istniejącego drzewostanu,
- wycinkę drzew, obcięcie gałęzi,
- zmietanie gałęzi i liści ścinanych drzew,
- złożenie zmietionego materiału na tymczasowym składowisku (do późniejszego użycia przy sezonie drzew) wraz z obraninem,
- karczowanie korzeni,
- koszt pozyskania miejsca odkładu,
- zaradunek i transport kłód, gałęzi i karpiny w miejsce składowania,
- zasypanie dolów po karczowaniu wraz z zagospodarzeniem,
- uporządkowanie terenu robót, wywóz odpadów na wysypisko lub na miejsce przesłosowania do składowania poza terenem budowy wraz z kosztami utylizacji,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń.

Cena jednostkowa 1 szt. karczewania istniejącego pnia o określonej średnicy i z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową, obejmuje m.in.:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
- prace przygotowawcze,
- wytyczanie i prace pomiarowe,
- wykarczowanie pni, korzeni, zmietanie, składowanie i obniżanie,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- koszt poyskania miejsca odkładu,
- koszt wywiezienia karpiny na składowisko odpadów
- koszt składowania lub utylizacji na składowisku odpadów,
- koszt poyskania i dowozu materiałów do zasypania dołów
- zasypanie dołów po karczewaniu z zagęszczeniem terenu
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń.

Cena jednostkowa 1 ha usuniętych krzaków i zagajników z karczewaniem i z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową, obejmuje m.in.:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
- roboty przygotowawcze,
- wyznaczenie krzewów do wycinki,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- wycięcie krzaków,
- zmietanie wyciętego materiału na miejscu i złożenie na tymczasowym składowisku wraz z obniżeniem,
- wykarczowanie korzeni, zmietanie, składowanie i obniżanie,
- zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem,
- uporządkowanie terenu po wykonanych robótach,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- 1) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
- 2) Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21).

„Doracznianie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowiec.”

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-01.02.02.

**ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
I/LUB DARNINY.**

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rezerwacją humusu i darniny w ramach zadania pn. pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzanów oraz budowę miejsc postojowych i przejazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowie w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeki Korzeniowskiej oraz modernizację kina Górnik”.*

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usuением drzew

i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

Zakres robót obejmuje:

- karczowanie i usuwanie drzew,
- karczowanie i usuwanie krzewów,
- usuwanie karb korzeniowych drzew.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej uredzajnej, nadającej się do upraw rolnych.

1.4.2. Darnina - płat wierchniej warstwy gleby, przeróżnionej i związaną korzeniami roślinności trawiastej o miażdżwości 5-8 cm.

1.4.3. Chronione gatunki fauny - gatunki ujęte w załącznikach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 05 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 81).

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 1.5.

1.6. Kody i nazwy robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45112730-1: Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do zdobycia humusu lub darniny

Do wykonania robót związanych ze zdobyciem warstwy humusu lub darniny nie nadającej się do powtórnego użycia należy stosować:

- równiarki,
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inne sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i jazdu z drogi na teren zatoku w Szydłowie.”

- koparki i samochoły samowyladowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającej zastosowania takiego sprzętu.

Dla wykonania robót związałyca ze zdjęciem warstwy darniny nadającą się do powtórnego użycia, należy stosować:

- noże do cięcia darniny,
- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pki

4.2. Transport humusu

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub sprycharek, albo przewozu transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.3. Transport darniny

Darnię należy przewozić transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.30.00 „Wymagania ogólne”. Teren na pobocach gruntowych oraz na skarpach powinien być oczyszczony z darniny.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humusu Wykonawcy wywiezie na odkleś. Humus należy zdobywać mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub sprycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmiana grubości warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa rolnictwa ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.

Ciąrchność zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokość nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustalonymi dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

Zdjęty humus należy składować w regularnych przyjazach. Miejsca składowania humusu powinny być tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także unieczesniającym przez pojazdy. Nie należy zdobywać humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjęcie darniny

Wysokie mruły powinny być skoszone przed zdjęciem darniny.

Darnię należy usuwać mechanicznie, z zastosowaniem równiarek i przerzutów na składowisko Wykonawcy.

5.4. Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie robót budowlanych na chronione gatunki flory

Należy je przeprowadzić w oparciu o odpowiednie dokumenty oraz o zapisy decyzji administracyjnych rezywalnych na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych.

Należy wykonać działania minimalizujące określone w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Szczegółowe propozycje działań zostaną uzgodnione bezpośrednio przed realizacją inwestycji z Inżynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola usunięcia humusu i darniny

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową:

- wizualna ocena kompletności usunięcia darniny,
- powierzchnia zdjęcia humusu,
- grubość zdjęćcej warstwy humusu,
- prawidłowość spryzmowania humusu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest: m² (metr kwadratowy) ziętej warstwy humusu lub i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dobowe po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawa płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

- a) Cena 1 m² (metr kwadratowy) zdjęcia warstwy ziemi wzdłużnej (humusu) obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 - oznakowanie robót i jego utrzymanie,
 - koszt zapewnienia niezbędnych środków produkcji,
 - zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość zalegania,
 - załadunek, transport, wyładunek humusu na miejscu czasowego składowania lub składowanie,
 - uporządkowanie terenu po wykonywanych robótach,
 - ułożenie humusu w przytynie na miejscu składowania na czas budowy,
 - utrzymanie przytyni w okresie składowania,
 - uporządkowanie terenu po wykonywanych robótach,
 - odchwaszczenie humusu przeznaczonego do późniejszego stosowania,
 - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych niniejszą STWiORB.

- b) Cena 1 m² (metra kwadratowego) zdęcia darniny obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 - oznakowanie robót i jego utrzymanie,
 - koszt zapewnienia niezbędnych środków produkcji,
 - przygotowanie terenu do zdęcia darniny obejmujące skoszenie wysokich traw z ich transportem na składowisko odpadów,
 - wycięcie darniny w regularne pasy, bądź kwadraty,
 - założenie, transport, wyładunek darniny na miejscu czasowego składowania,
 - uporządkowanie terenu po wykorzystanych robottach.
 - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych niżej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- 1) PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- 2) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- 3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.);
- 4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 81.)

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i garażu z drogi na teren założu w Szymbrowcu.”

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Parczewskiej oraz budowę miejsc postojowych i jazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowie.”

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-01.02.04.

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I OGRODZEŃ.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiorką elementów dróg oraz ogrodzeń w ramach zadania pn. pt. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowiec w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeki Korzeniówka oraz modernizację kina Górnik”.*

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i polecaniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiorką elementów dróg i ulic.

Zakres robót obejmuje:

- rozbiorka konstrukcji nawierzchni dróg i zjazdów bitumicznych,
- rozbiorka konstrukcji nawierzchni dróg i zjazdów gruntowych/kruszywowych,
- rozbiorka konstrukcji nawierzchni dróg i zjazdów z prefabrykowanych betonowych elementów drobnymiarskich,
- rozbiorka konstrukcji nawierzchni chodników,
- rozbiorka krawężników,
- rozbiorka obrzeży i oporników,
- rozbiorka znaków drogowych
- rozbiorka ogrodzeń
- rozbiorka przepustów.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, aktualnymi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, 1.5.

1.5. Kody i nazwy robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45112730-1: Roboty w zakresie kształtuowania dróg i autostrad.

2. MATERIAŁY

Materiały pochodzące z rozbiorki to: elementy wyposażenia dróg (krawężniki, obrzeża), zestrzał z frezowania nawierzchni, podbudowa z kruszywa, żelbet (ścianki czolowe przepustów) itd. Materiały pochodzące z rozbiorki nie przewidziane do wykorzystania Wykonawcy. Decyduje o tym Inżynier.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do rozbiorki

Roboty związane z rozbiorką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,
- frezarka drogowa,
- młoty pneumatyczne,
- ładowarki,
- samochody ciężarowe,
- żurawie samochodowe,
- koparki.

Do zrywania nawierzchni z brukowca należy użyć zrywaków będących na wyposażeniu spycharek i równiarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW/ORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na wysypisko lub miejsce wskazane przez Inżyniera. Wybór wielkości środka transportowego zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążzeń na osią, wymiary ładunku i inne.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiorkowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STW/ORB D-V-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zakres wykonywanych robót przy rozbiórkach elementów dróg

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przejść obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera.

5.2.1. Wyżetarcie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Rozbiórka nawierzchni z brukowca i z mieszanki mineralno-bitumicznych

Powyższe roboty należy wykonać odpowiednią zrywarką, młotem pneumatycznym i frezarką.

Uwaga:

Przed rozpoczęciem rozbiórki zostanie powołana komisja w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera oraz Wykonawcy celem określenia, które materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego i powinny zostać przetransportowane przez Wykonawcę do bazy materiałowej wskazanej przez Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Lipsku, a które powinny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę.

Rozbiórkę warstw bitumicznych należy wykonać przez frezowanie. Destrukt pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni stanowić będzie własność Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Lipsku. Wykonawca przetransportuje destrukt do bazy materiałowej wskazanej przez Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Lipsku.

5.2.3. Rozbiórka krawędziów, obrzeży, chodników i znaków drogowych

Powyższe roboty należy wykonać ręcznie. Kawy betonowe pod krawędziami należy rozebrać przy pomocy młotów pneumatycznych.

5.2.4. Rozbiórka przejść

W przypadku robót rozbiórkowych przejścia należy dokonać:

- odkopania przejścia,
- ew. ustawnienia przenosnych rusztowań przy przejściach wyższych od około 2 m.

- rozbicie elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgęceniem;
- demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzyniowych, tunelowych) z uprzednim oczyszczeniem spoi i częściowym usunięciu lew. względnie ostrującego rezebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zakończeniu poziomego ich wykorzystania;
- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania żadnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera.

Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

Doly (wykop) powstałe po rozbiorce przepustów znajdują się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopły drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagięcie zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D.02.03.01.

5.2.5. Składowanie materiałów z rozbiorów

Przy składowaniu materiałów z rozbiorów należy przestrzegać następujących zasad:

- materiały rozbiorowe które nie stanowią własności Zamawiającego i nie będą zagospodarowane przez Zamawiającego stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca winien je odtworzyć na składowisku przy zachowaniu przepisów odniesie ochrony środowiska.
- materiał podlegający utylizacji pozostałe własności Wykonawcy zostaną zatylizowane zgodnie z przepisem ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21) i rozliczane na podstawie dokumentu potwierdzającego przekazanie materiałów do utylizacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiorkowych.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiorkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiorkowych.

Zagospodarzenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, - ogródki powinno spełniać odpowiednio wymagania określone w STWiORB D.02.03.01 „Wykonanie nasypów”.

Kontroli podlega również prawidłowość transportu i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.03.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiorką elementów dróg i ogrodzeń jest odpowiednio:

- rozbiorka konstrukcji nawierzchni dróg i zjazdów bitumicznych. metr kwadratowy(m^2)
- rozbiorka konstrukcji nawierzchni dróg i zjazdów gruntowych/kruszywowych. metr kwadratowy(m^2)
- rozbiorka konstrukcji nawierzchni dróg i zjazdów z prefabrykowanych betonowych elementów drobnouzmiarowych. metr kwadratowy(m^2)

- rozbiórka konstrukcji nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych,	metr kwadratowy(m ²)
- rozbiórka krawędziów,	metr bieżący (mb)
- rozbiórka obrzeży i oporników,	metr bieżący (mb)
- rozbiórka znaków drogowych	sztuka (szt.)
- roznorka ogrodzeń	metr bieżący (mb)
- roznorka przepustów,	sztuka (szt.)

Obrona nie powinien zawierać innych robót niż wykazanych w dokumentacji projektowej z wyjątkiem zaakceptowanych przez Inżyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie mogą stanowić podstawy do rozliczeń o dodatkową zapłatę.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Podstawa płatności jest ilość wykonyanych i odbieranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową ujętą w kosztorysie oferowanym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena jednostkowa robót rozbiorkowych obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot i Programu Zapewnienia Jakości
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót i jego utrzymanie,
- koszty zapewnienia niezbędnych środków produkcji,
- dostarczenie i odwiezienie sprzętu niezbędnego do wykonania robót,
- wszelkie czynności związane z rozebraniem elementów o których mowa w pkt.7.2., zgodnie z przedniarem robót,
- zasypanie dołów po rozbiorkach wraz z zagęszczeniem
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki:
 - poziom chrbtu budowy wraz z kosztami składowania w miejscu pozykowanym przez Wykonawcę,
 - w miejsce utylizacji wraz z kosztami utylizacji
 - natomiast materiały z rozbiórki należące do Zamawiającego w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- wykonanie pomiarów i badań określonych niniejsza STWiORB,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- 1) PN-D-95017:1992 Szkielet drzewny. Drewno tarczne iglaste
- 2) PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
- 3) PN-D-96002:1972 Tarcica leśnista ogólnego przeznaczenia
- 4) PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania
- 5) PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
- 6) PN-H-93401 Stał walcowana. Katowniki równoczesne
- 7) PN-H-93402 Katowniki nierównoczesne stalowe walcowane na gorąco
- 8) BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Ciwodzie z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
- 9) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu.

10.2 INNE MATERIAŁY

- 1) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21).

„Oznaczanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową nad rzeką ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i żłobku z drogi po teren założenia w Szydłowie.”

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D - 01.03.02

ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH NISKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA.

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) związanych z zabezpieczeniem linii elektroenergetycznych kablowych niskiego w ramach zadania pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsce postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsce postojowych i tężu z drogi na teren zalewu w Szczawnie w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów revitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kinu Górnik”*.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przestępcowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie zabezpieczenia istniejących linii elektroenergetycznych kablowych niskiego napięcia kojarzących z miejscami postojowymi przy ulicy Partyzantów.

1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Linia kablowa - kabel wieloczyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące urządzenie elektryczne jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegowe.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jeden lub więcej linii kablowych.

1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przenielnego lub między biegunowego w przypadku prądu stałego, na której linii kablowa została zbudowana.

1.4.4. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli.

1.4.5. Odległość - najmniejszy odstęp między rozpatrywanymi punktami elementów.

1.4.6. Odległość pozioma - Odległość między rzutami prostopadlymi elementów na płaszczyźnie poziomej.

1.4.7. Odległość pionowa - Odległość między rzutami prostopadlymi elementów na płaszczyźnie pionowej.

1.4.8. Skrzyżowanie - Miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo nadziemnego i przeszkód naturalnych.

1.4.9. Zbliżenie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość pozioma między linią kablową a inną linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp., jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danego warunków układania bez skosowania przejazdów lub ostoi zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.

1.4.10. Ostoła kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem faktu elektrycznego.

1.4.11. Ostoła linii kablowej - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem czynników zewnętrznych. Rozróżnia się następujące rodzaje celów:

- a) przykrycie – osłona ułożona nad kablem;
- b) przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla, oddzielająca go od sąsiadującego kabla lub innych urządzeń;
- c) osłona otaczająca – osłona wokół kabla, dzielona lub nie dzielona np. rura;

1.4.12. **Pomieszczenie kablowe** – pomieszczenie w budynku przeznaczone do ułożenia kabli w celu ich rozprowadzenia do urządzeń elektrycznych.

1.4.13. **Przykrycie** - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanizmami uszkodzeniami od góry

1.4.14. **Przegroda** - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiadującego kabla lub od innych urządzeń.

1.4.15. **Rura ochronna** – osłona rurowa przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. Służąca do przenoszenia obciążzeń zewnętrznych, nie może być również z elementów dzielonych.

1.4.16. **Przepust rezerwowy** – pusta osłona rurowa przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem luku elektrycznego, dostosowana do przyszego ułożenia kabla

1.4.17. **Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa** - osłona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zaślepieńowych.

1.4.18. **Pozostałe określenia podstawowe** są zgodne z normą PN-76/E-05125, normą SEP N SEP-E-004.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien przedstawić do aptekarza Inżyniera program zapewnienia jakości.

2. Materiały

2.1. Osprzęt kablowy

Osprzęt kablowy powinien być dostosowany do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zamontowania. Osprzęt kablowy powinien być zgodny z postanowieniem PN-93/E-06401/01,02,04.

2.2. Rury ochronne

Rury ochronne powinny być wykonane z materiałów trwałościowych, wytrzymujących mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie luku elektrycznego.

Rury ochronne powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ścisakujących, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wewnętrzna ścianka powinna być gładkie lub powlekione warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.

Zaleca się na przepustach kablowych dla kabli o napięciu 1-30 [kV] stosowanie nur z polietylem wysokiej gęstości (HDPE) o średnicy nie mniejszej niż Dn.160/135 [mm].

Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 50086-2-4:2002.

Stosowane osłony rurowe dzielone do zabezpieczeń istniejących kubli powinny być dostosowane do obciążzeń drogowych i posiadać parametry nie gorsze niż osłony rurowe dzielone typu A PS i mieć przekrój zgodny z dokumentacją projektową.

Ponieważ w zabezpieczeniach stosuje się różne elementy (kolanki, rury), należy stosować całe systemy elementów jednego producenta.

2.3. Piasek

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.

2.4. Folia ostrzegawcza

Folie należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii polietylenowej o grubości co najmniej 0,3 [mm], klaru w temperaturze 20 °C ma wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 200%. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1kV należy stosować folię koloru niebieskiego, dla napięcia powyżej 1 [kV] należy stosować folię koloru czerwonego. Szerokość folii powinna

być taka, aby przykrywała ułożone kabla, lecz nie większa niż 20 [cm]. Krawędź boczna folii powinna wystawać co najmniej 50 [mm] poza krawędź ułożonych kabli.

2.5. Odbiór materiałów na budowę

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przeć ich wskudowaniem moliąc je badaniem określonym przez Inżyniera (dozór techniczny) rano;

Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być użyte.

2.6. Składowanie materiałów na budowę

Materiały takie jak: sprzęt kablowy, folia powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych i suchych.

Rury na przepusty kablowe mogą być składowane na placu budowy w miejscach nie narażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne.

Piasek na placu budowy składować w przyjaznych.

3. Sprzęt

Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu:

- sprzęt do ręcznych robotów ziemnych
- mikrokoparki,
- zgęszczarki vibracyjnej szpalowej,

4. Transport

4.1. Transport materiałów i elementów

Wykonawca powinien korzystać z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowyciągowego,
- przyczepy do przewożenia kabli.

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwarzę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.

5. Wykonywanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Linia kablowa nr N kolidując z projektowanymi miejscami postojowymi będzie znajdować się pod jej nawierzchnią przy ulicy Partyzantów. Projekty się zabezpieczyć zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Warunki te określają ogólne zasady zabezpieczenia i okres, w którym możliwe jest odcięcie napięcia w linii zabezpieczonej.

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w zabezpieczanych linach kablowych.

Należy przestrzegać kolejności technologicznej robót. Zabezpieczenie linii kablowych elektrycznych należy wykonać razem z robotami ziemnymi drogowymi przed budową konstrukcji nawierzchni.

Przed przystąpieniem do właściwych robót należy pod nadzorem właścicieli sieci wykonanie rzeczne przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistego rodzaju i przebiegu linii kablowych oraz innych sieci uzupełniających. Po wykonaniu przekopów kontrolnych należy wykonać geodezyjną inwentaryzację odsłoniętych sieci. Ilość przekopów kontrolnych zależy od zakresu robót, zaletów właścicieli sieci, ma umożliwić właściwe wykonanie robót zabezpieczających i zapewnić uniknięcie ryzyka uszkodzenia istniejących sieci. Po inwentaryzacji miejsca przekopów należy zaspacerować zagęszczając grunty warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s > 0.95$.

Roboty związane z zabezpieczeniem sieci kablowych rea izbowane będą po wykonaniu robót rozbiorkowych nawierzchni oraz w skoordynowaniu z robotem, zatem dla wykonania konstrukcji nawierzchni poszerzenia i choćnika.

5.2. Zabezpieczenie linii kablowych niskiego napięcia uN

Projektuje się zabezpieczenie istniejących linii kablowych nN zasilających oświetlenie ulicze ulicy Partyzantów na długości projektowanych miejsc.

5.3. Roboty ziemne

Prace ziemne związane z zabezpieczeniem linii kablowych nN prowadzone przed wykuciem warstw podbudowy pod miejsca postojowy. Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, poprzedzając je przekopami kontrolnymi celem stwierdzenia rzeczywistego przebiegu i rodzaju sieci.

5.3.1 Wykowanie rowów kablowych oraz poszerzonych wykopów dla przemieszczenia kabli

Głębokość ułożenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej:

- 0,70 [m], w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 [kV]
- 0,80 [m], w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym od 1 [kV] lecz nie wyższym niż 30 [kV]
- 1,0 [m], pod drogami w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym od 1 [kV] lecz nie wyższym niż 30 [kV]

Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,6 m i nie mniejsza niż obliczona według poniższego wzoru:

$$S = S_d + (n - 1) * a + 20 \text{ [cm]}$$

gdzie:

n - ilość kabli w jednej warstwie S_d "średnica zewnętrzna kabli warstwy" a - odległość pomiędzy kablem według tablicy I- pkt. 5.7.1.- Tablica I.

5.3.2 Układanie kabla

Układanie kabla wykonać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004.

5.3.3 Układanie kabla w rowie kablowym

Kable należy układać na dnie rowów kablowych jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piaskiem grubości minimum 10 [cm] i przyłożyć je warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie należy nasypać warstwę gruntu rodzińskiego grubości 15 [cm] lub mieszankę stanowiącą warstwę ulepszoną podłoża konstrukcji poszerzenia, przykryć folią ochronną z tworzywu sztucznego w kolorze niebieskim dla kabli nN i zasypać gruntem. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie linia falista z zgniesieniem (1 - 3 % długości wykopu), wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Kable należy układac niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, aby prowadzić do szybkiego odbioru rohów ulegających zakryciu oraz możliwie szybko zasypanie rowu kablowego.

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 [cm]. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć na poziomie terenu do $I_s = 0,97$ według Proctora pod chodnikami i do $I_s = 1,00$ według Proctora pod miejscami postojowymi.

5.3.4 Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura kabli przy układaniu powinna być nie niższa od wartości podanej przez producenta.

W przypadku braku tych wartości, temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:

- $[4^\circ\text{C}]$ - w przypadku kabli o izolacji papierowej i powłoce metalowej.
- $[0^\circ\text{C}]$ - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiadujące źródła ciepła, np. rurzącą cieplą, nie powinien przekroczyć 5°C .

5.3.5. Zginanie kabli

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gęcia powinien być rzeczowo duży, nie mniejszy niż:

- ¹⁾ 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych
- ²⁾ 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych

5.3.6. Odległości między kablami

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna głębiej niż linia telekomunikacyjna. Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i złożeniach kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi zamieszczono w TABLICY 1.

5.3.6.1 Odległość między kablami ułożonymi w ziemi nie należącymi do tej samej linii kablowej

TABLICA 1

Charakterystyka kabli krzyżujących się i zblążących	Najmniejsza dopuszczalna odległość w [cm]	
	pionowa przy skrzyżowaniu	pozioma przy zblążaniu
1.	2.	3.
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 [kV] z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi	15	5*
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju	5	moga sie stykac
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 [kV] z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe niż 1 [kV] $U_N \leq 30$ [kV]	15	25
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 1 [kV] $U_N \leq 30$ [kV] z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych	15	10
Kabli rurociągowych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 [kV]	15	25
Kabli z muflami ianych kabli	Nie dopuszcza się	Jak lp. 1-3
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 30 [kV] z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych	50	50

* Za wyjątkiem pkt. 2.5.4 ramy SEP N SEP-E-034

5.3.6.2. Odległość między kablami ułożonymi w ziemi od innych urządzeń

Kable należy krzyżować z urządzeniami podziemnymi pod kątem zblizonym do 90° i w miarę możliwości w najwyżejym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 [cm] w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami poziomymi zleca się układanie kabli nad rurociągami.

Najmniejsze dopuszczalne odlegości kari elektroenergetycznych innych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych zamieszcza poniższa TABLICA 2.

5.3.6.3. Odległość kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych

TABLICA 2

L.p.	Rodzaj urządzenia podziemnego	Najmniejsza dopuszczalna odległość w [cm] kabli o napięciu znamionowym $U_N \leq 36$ [kV]	
		pionowa przy skrzyżowaniu	pozioma przy zblążeniu
1.	Rurociągi wiodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazem niepalnym i rurociągiem z gazem palnym o ciśnieniu do 0,5	25 + średnica rurociągu	25 + średnica rurociągu

2. Rurzaki z gázami i cieczami palnymi	Uzgodność z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w lp.		
3. Zbiorniki z plynami palnymi i cieczami palnymi	nie mogę się krzyżować	200	
4. Części poziomne i nieregularne (ustroj, podpora, odciążka)	nie mogę się krzyżować	40	
5. Sciany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały z wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w lp. 1-6	nie mogę się krzyżować	50*	
6. Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych	wg PN-85/E-05005/01 „Ochronna podgrzewana obiektyw budowlanych. Wymagania ogólne”		
* Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania rynku otaczających i uzgodnienia odstępu z użytkownikami obiektów			

5.4. Oznaczenie linii kablowych

5.5.1. Oznaczniki kablowe

Kabel złożony w ziemni powinny być zaopatrzono na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 [m] oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

- numer ewidencyjny kabla,
- typ kabla,
- znak użytkownika kabla,
- znak fazy (tylko przy kablach jednożyłowych),
- rok ułożenia kabla.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.

Wykonawca ma chwilą wykonywania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i SST. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.

Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badań. Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zakończej, która może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela właściciela sieci o założonej jakości.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie zgodnie z warunkami określonymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych.

W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.2. Rury ochronne

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykazane, na podstawie aktów, protokołów odbioru albo innych dokumentów.

6.3.3. Ukladanie tur ochronnych

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót należy przeprowadzać następujące pomiary:

- głębokości zakopania kabla w rurze ochronnej,
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplamowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary należy wykonywać dla każdego zabezpieczonego kabla, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odległość od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.

6.4. Badania po wykonaniu robót

W przypadku zadawających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonanie badań po wykonaniu robót.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera, jednostkę obmiarową dla

- m (metr) - zabezpieczonego kabla nN
- m (metr) - przemieszczonego i zabezpieczonego kabla nN

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- projektową dokumentację powykonawczą,
- geodezyjną dokumentację powykonawczą,
- protokoły odbioru robót zanikających,
- ewentualną ocenę robót wydoloną przez zakład energetyczny

9. PODSTAWA PLATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Platność za metr należy przyjmować zgodnie z obmarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonywanych robót obejmuje:

1) dla zabezpieczenia kabla nN

- roboty przygotowawcze, w tym przekopy kontrolne wykonane ręcznie dla lokalizacji kabla pod nadzorem właściciela sieci
- oznakowanie robót,
- ew. odłączenie i przyłączenie kabla
- ręczne odkopanie kabla na odcinku przewidzianym do zabezpieczenia, z wywozem urobku na wysypisko z opłatą za wysypisko
- zakup materiałów do wykonania zabezpieczenia i transport w miejsce wbudowania
- wykonanie podsypki i zasypki gruntu piaskowycytry z zagęszczeniem
- wykonanie zabezpieczenia kabla elektrycznego nN rurami ochronnymi z uszczelnieniem końcówek obrączkowaniem kabla
- pomiar powykonawczy
- zgłoszenie robót do odbioru technicznego przez przedstawiciela właściciela i koszt odbioru
- zasypanie wykopu z zagęszczeniem
- nadzór właściciela sieci zabezpieczonej oraz właścicieli krzyżujących się sieci
- wykonanie badań i sprawżeń zgodnie z niniejszą STWiORB

2) dla przeniesienia i zabezpieczenia kabla nN

- roboty przygotowawcze, w tym przekopy kontrolne wykonane ręcznie dla lokalizacji kabla pod nadzorem właściciela sieci
- oznakowanie rohóli,
- ew. odłączenie i przyłączenie kabla
- ręczne odkopanie kabla na odcinku przeznaczonym do zabezpieczenia, poszerzenie wykopu dla nowej instalacji kabla, w wynikuem próbki na wysypisko z opłatą za wysypisko
- zakup materiałów do wykonania zabezpieczenia i transport w miejscu wdrożenia
- wykonanie podsypki i zasypki gruntem piaskowym z zagęszczeniem
- wykonanie przewieszczeń kabla i zabezpieczenie kabla elektrycznego rurami ochronnymi z uszczelnieniem kołkówek
- oznakowanie kabla
- pomiar powykonawczy
- zgłoszenie robót do obioru technicznego przez przedstawiciela właściciela i koszt obioru
- zasypanie wykopu z zagęszczeniem
- nadzór właściciela sieci zabezpieczanej oraz właścicieli krzyżujących się sieci
- wykonanie badań i sprawdzeń zgodnie z niniejszą STWiGRB

Cena obejmuje wykonanie oznakowania i zabezpieczenia strefy robót wraz z demontażem po wykonanych pracach.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1.	SEP N SEP-E-004	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
2.	PN-76/E-05125	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3.	PN-E-90110:1994	Kable elektroenergetyczne o izolacji z politylem usicelowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 [kV] do 18/30 [kV]. Ogólne wymagania i badania.
4.	PN-E-90110:1994	Kable elektroenergetyczne o izolacji z politylem usicelowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 [kV] do 18/30 [kV]. Ogólne wymagania i badania.
5.	PN-93/E-06401/01	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Obręgi do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 [kV].
6.	PN-93/E-06401/02	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Obręgi do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 [kV]. Połączenia - zakończenia żył.
7.	PN-93/1-06401/02	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Muły kablowe na napięcie powyżej 0,6/1 [kV].
8.	PN-92/E-05009/41	Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwsporządzeniowa.
9.	PN-92/E-05009/41	Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwsporządzeniowa.
10.	PN-92/E-05009/41	Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

12.	BN-87/6774-04	Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Piasek
13.	PN-EN 50086-2-4:2007	Systemy nur instalacyjnych do prowadzenia przewodów Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów nur instalacyjnych układowanych w ziemi.
14.	BN-72/8932-01	Budowę drogowe i kolejowe. Robby ziemne.
15.	BN-74/3333-17	Slapki oznaczeniowe i oznaczeniowe -pionarzowe.

10.2 Inne dokumenty

10.2.1 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiorkowych. (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dn. 28.03.1972 r. stan prawny na dzień 27.02.2007 r.)

10.2.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Zeszyt 2. Instalacje elektryczne, Arkady – Warszawa 1990 r.,

10.2.3. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

10.2.4. Ustawa - Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r z późniejszymi zmianami.

10.2.5 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. III z 1990 r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i czynu z drogi na teren założu w Szydłowiec.”

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonywania i realizacji robót i innych w ramach zadania pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsce postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzanów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowie w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewaloryzowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację klifu Górnika”*.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceństwami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują:

- a) wykonanie wykopów w gruncie nieskalistych,
- b) budowę nasypów drogowych,
- c) pozyskiwanie gruntu z ukułu lub dokopu.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 1.5.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonała w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwiedzenia.

1.4.2. Korpis drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona konią drogi i skarpami rowów.

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycany wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunty skaliste.

1.4.12. Grunt skalisty - grunty rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ścinanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wykrojujących albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odpuszczenia.

1.4.13. Ukuł - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiercenia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogowej.

1.4.16. Wskaźnik zugeszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zugeszczenia gruntu, określona wg wzoru:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren założu w Szydłowcu.”

$$I_2 = \frac{\rho_s}{\rho_{at}}$$

gdzie:

- ρ_s - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m^3),
- ρ_{at} - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu przy wilgotności optimalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robocach ziemnych, (Mg/m^3).

1.4.17. Wskaźnik różnicami średnich - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

$$U = \frac{d_{50}}{d_{10}}$$

gdzie:

- d_{50} - średnica oczek siła, przez które przechodzi 50% gruntu, (mm),
- d_{10} - średnica oczek siła, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

$$I_0 = \frac{E_2}{E_1}$$

gdzie:

- E_1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
- E_2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233320-8 Fundamentowanie dróg

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozykiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podział gruntów

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tabela 1.

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

Tabela 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205-1998 /4/

L.p.	Wyszczególnienie właściwości	Jednostki	Grupy gruntów		
			niewysadzinowe	watpliwe	wysadzinowe
1	Rodzaj gruntu		<ul style="list-style-type: none"> - rumosz niegliniasty - zwir - pospółka - piasek gruby - piasek średni - piasek drobny - zuzel - nierozpadowy 	<ul style="list-style-type: none"> - piasek pyłasty - zwietrzelnina - gliniasta - rumosz - gliniasty - zwir gliniasty - pospółka - gliniasta 	<ul style="list-style-type: none"> malo wysadzinowe - gлина piaszczysta zwierza, gлина zwierza, gлина pylasta zwierza - il, il piaszczysty, il pylasty bardzo wysadzinowe - piasek gliniasty - pył, pył piaszczysty - gлина piaszczysta, gлина pylasta - il warwowy

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych krańce ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowie.”

2	Zawartość cząstek ≤ 0,075 mm ≤ 0,02 mm	%	< 15 < 5	od 15 do 30 od 3 do 10	> 30 > 10
3	Kapilarność biernia H_k	m	< 1,0	≥ 1,0	> 1,0
4	Wskaźnik piaskowy WP		> 35	od 25 do 35	< 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydane do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będą nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykorzystanie prac objętych kontraktem. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zarządzającego, o ile nie określono tego inaczej w kontraku. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zmiany warunków lub natychmiastowej wilgotności.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca, przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywanie gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ladowarki, wieżaki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (szpicharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, unijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych odciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i zakladunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do uzbierania i wyburowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą rozszerzeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odczytanie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 1 cm i -3 cm.

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie krawędzi zingi nie powinny mieć wyraźnych zakamuflażów w planie.

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne różnica na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze lata 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocowania powierzchni skarp.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenu, wykonać urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawadnianiem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniem gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli, wskutek zaniechania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunty.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Tekhnologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonywanie wykopów powinno przejmować w kierunku podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłoży i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów specjalnych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespłosznych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz tenninów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego prowadzenia wykopu w czasie posiadania robót ziemnych.

Zródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i zbiorniki. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonyane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określona dla skarp wykopów w STWiORB D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysieków średnich.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w punkcie 6 STWiORB D-02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela 2.

Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

L.p.	Badana cecha	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1	Pomiar szerokości korpusu ziemnego	Pomiar taśmą, szablonem, taqą o długości 3 m i poziomica lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych luku, co 100 m na lukach o $R \geq 100$ m co 50 m na lukach o $R < 100$ m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości
2	Pomiar szerokości dna rowów	
3	Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego	
4	Pomiar pochylenia skarp	
5	Pomiar równej powierzchni korpusu	
6	Pomiar równej skarp	
7	Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu lub dna rowów	Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych
8	Badanie zagęszczenia gruntu	Wskaznik zagęszczenia określony dla każdej ułożonej warstwy, lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m^2 warstwy

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.

6.3.3. Szerokość dna rowów

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrezonego tangensem kąta.

6.3.6. Równość korony korpusu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone taqą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.7. Równość skarp

Nierówności skarp, mierzone lutą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub $+1$ cm.

6.3.9. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z PN-77/8951-12 [9] powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia lu, zgodnie z normą PN-S-02203:1998 [4].

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawcy wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zasięg i wielkość potrąceń za chwilową jakość.

7. OBIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m³ (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 uzyskały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawa płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Ogólne ustalenie dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-IL-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-IL-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstyla – Terminologia
6. PN-EN 963:1999 Geotekstyla i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przecz obciążenie płytą
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i edbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badań podłoga gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywowych, IBDiM, Warszawa 1997,
13. Wytyczne wzmacniania podłoże gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową według ulicy Partyzanów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowiec.”

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-02.01.01.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCZNYCH.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych w ramach zadania pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowiec w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeki Korzeniówką oraz modernizację kinu Górnik”.*

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i polecaniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, ustanowionymi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 1.5.

Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233320-8 Fundamentowanie dróg

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów lub zasypek wykopów. Przydatność gruntów i materiałów do budowy nasypów należy określić zgodnie z tabelą 1, STWiORB D.02.03.01 „Wykorzystanie nasypów” oraz PN-S-02205-1998.

Tabela 1. Przydatność gruntów i materiałów do wbudowania w nasyp

Przeznaczenie	Przydatne	Przydatne z zaszczerzeniami	Treść zastrzeżenia
Na dolne warstwy nasypów poniżej strefy przeniarzania	- Rozdrobione glinky skaliste twarde oraz glinky kamieniste; - zwierzętliwe, rumosze i otoczaki - żwiry i pospółki; - również glinki; - piaski grubo, średnio i drobno-ziarniste, naturalne	Rozdrobione glinky skaliste miękkie Zwierzętliwe i rumosze gliniaste Piaski twarde, piaski gliniaste, pyły piaszczyste i pyły	gdy pyły w gruncie skalistym będą wypełnione gruncem lub materiałem drobnoziarnistym gdy będą wbudowane w miejsca suche lub zabezpieczone od wód gruntowych i powierzchniowych

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Portzeców oraz budowę miejsc postojowych i jazdu z drogi na teren zaświtu w Szydłowie.”

Przeznaczenie	Przydatne	Przydatne z zaszczerzeniami	Treść zaszczerzenia
	i banane - Piaski gliniaste z domieszką frakcji żwirowo-kamiennej (smorenowe) o wskaźniku $U > 15$ - Żuże wielkopięcowe i inne metalurgiczne ze starych zwałów (powyżej 5 lat) - Kulki przywędlowe przepalone - Wysiewki kamienne o zawartości frakcji ilowej ponad 2 %	Piaski próbne z wyjątkiem pylek i piasków próbnych z glinami i glinkami Gliny piaseczyste, gliny i glinki pylaste oraz inne o $w_L < 35\%$	do nasypów nie wyższych niż 3 m, zabezpieczonych przed zawieleniem
		Gliny piaseczyste zwieczłe, gliny zwieczłe i glinki pylaste zwieczłe oraz inne glinki o granicy płynności w_L od 35% do 60%	do nasypów nie wyższych niż 3 m, zabezpieczonych przed zawieleniem lub po ulepszeniu spoiwami
		Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji ilowej ponad 2 %	gły zwierciadło wody gruntowej znajdują się na głębokości większej od kapilarności biernej gruntu podłoża
		Żuże wielkopięcowe i inne metalurgiczne z nowego studzenia (do 5 lat); kulki przywędlowe nieprzepalone	o ograniczonej podatności na rozprz. - kątowe straty masy do 5 %
		Papiły lete i mieszanki papielowej-zużywane	gdy wolne przestępstwa zostaną wypełnione materiałem drobnoziarnistym
Na górną warstwę nasypów w strefie przemarzania	- Zwiry i pospółki - Piaski grubo- i średnioziarniste - Kulki przywędlowe przepalone zwierciadające mniej niż 15 % ziem mniejszych od 0,075 mm - Wysiewki kamienne o ziarnieniu odpowiadającym pospółkom lub żwirom	- Zwiry i pospółki gliniaste - Piaski pylaste i gliniaste - Pyły piaseczyste i pyły - Gliny o granicy płynności mniejszej niż 35 % - Mieszanki papielowej - zużywane z węglem kamiennym - Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji ilowej > 2 %	pod warunkiem ulepszenia tyci gruntów spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne popioły itp.
		Żuże wielkopięcowe i inne metalurgiczne	drobnoziarniste i nierośpadowe: straty masy do 1 %
		Piaski średnioziarniste	o wskaźniku cechności $w_{ce} > 10$
W wykocach i miejscach zewnętrznych do głębokości przemarzania	Grunty niewysadzinoce	Grunty węglowe i wysadzinoce	gdy są ulepszane spoiwami (cementem, wapnem, aktywnymi popiołami itp.)

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów stracią właściwość. Wykonawcy i powinny być wywiezione na odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarszczenia lub nadmiernej wilgotności.

Materiały występujące w położu wykopu (zgodnie z Dokumentacją Projektową) jest gruntem rocznym, który będzie stanowił podłożę nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pełniących powinien charakteryzować się grupą cechności G1. Podłożę nawierzchni zaklasyfikowane do innej

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postoju wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Portowców oraz budowę miejsc postoju i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szymborcu.”

grupy nośności, zostanie doprowadzone do grupy nośności G1 w oparciu o zasady zamieszczone w Dokumentacji Projektowej oraz warunki wykonania robót zamieszczone w odpowiednich STWiORB.

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntuowego powierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypów, przed wykonyaniem warstwy ulepszającej podłożo lub pierwszej warstwy konstrukcji powierzchni, należy przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłożo, przyjęte w czasie projektowania, określone zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 2014 r. Ocena nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modulu odkształcenia E₂ na powierzchni podłożo gruntuowego i porównanie, czy wyznaczona wartość odpowiada założonej grupie nośności podłożo, zgodnie z klasyfikacją podaną w tablicy 7.1 Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014r. Wartość wtórnego modulu odkształcenia E₂ należy określić z badań płyta pod naciiskiem statycznym lub lekką płytą dynamiczną.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zaledwania, jak też w czasie odszpajania, transportu, wbudowywania i zagęszczania.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Ogólne wymagania i instalacja dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 oraz w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 3.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osią, wymiary ładunku i inne.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materialu), jego objętości, sposobu odszpajania i zakładanki oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być pouzdro dostosowania do wydajności sprzętu stosowanego do usabiania i wbudowywania gruntu (materialu).

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.1. Zasady prowadzenia robót

Sposób wykonywania skarp wykopu powinien gwarantować ich stałość w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnych stopniu przydatności do budowy nasypów były odsiejane oddzielnie, w sposób uniemiejszający ich wymieszanie. Odstępstwa od powyższego wymiarania, użasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postoju rowerowych oraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postoju rowerowych i zjazdu z drogi na teren zatoku w Szczecinie.”

Odsalone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odległość. O ile Inżynier dopuszcza czasowe składowanie odsłoniętych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zasoleniem.

Jeżeli grunt jest zamazany nie należy odsiąć go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robołów ziemnych.

5.2. Warunki ogólne

Wykonywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie z odpowiednimi STWIKRB, po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z Projektem organizacji ruchu na czas budowy.

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilganiem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywanie wykopów i nasypów, aby powierzchnię gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli, wskutek zarządzania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydaniymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowiezienie gruntu.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niveliety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadaj przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 3% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odsiejania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwadniania wykopu w czasie następu robót ziemnych.

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w zowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach żorowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (I_c), podanego w tabelce 1.

Tabela 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach żorowych robót ziemnych

Strefa korpusu	Minimalna wartość I _c dla:		
	Autostrad i dróg ekspresowych	innych dróg	
		kategoria ruchu KR3-KR6	kategoria ruchu KR1-KR2
Góra warstwy o grubości 20 cm	1,03	1,03	1,03
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych	1,00	1,00	0,97

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budową miejsca postoju wózów i zjazdu z drogi na teren założenia w Szczecinie.”

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dołożyć do wartości I_0 , podanych w tablicy 1.

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie może być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podać środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w STWiGRR, proponuje Wykonawca i przedstawia je skeptycznemu Inżynierowi.

Dodatkowo można sprawdzić忍受ność warstwy gruntu na powiększenie robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E_2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

Wskaźnik odkształcenia należy obliczać według wzoru określonego poniżej, na podstawie wartości modułów odkształcenia określonych zgodnie z załącznikiem B normy PN-S-02205. Wartości modułów można uznać za miarodajne, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest wyższa niż wilgotność jaką miał on w czasie zagęszczania oraz jest od niej niższa nie więcej niż o 2%. Zagęszczenie uważa się za wystarczające, jeżeli jednocześnie jest spełnione wymaganie dotyczące maksymalnej wartości wskaźnika odkształcenia I_0 oraz minimalnej wartości wtórnego modułu odkształcenia E_2 .

$$I_0 = \frac{E_2}{E_1}$$

gdzie:

E_1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy,

E_2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy.

Orientalne maksymalne wartości wskaźnika odkształcenia, w zależności od rodzaju gruntu lub innego materiału w badanej warstwie, określone w tablicy 2.

Tablica 2. Maksymalne wartości wskaźnika odkształcenia w drogowych robótach ziemnych

Grunt lub materiał	Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia I_0
Grunty niespoistłe oraz wymagane $I_0 \geq 1,0$	2,2
Grunty niespoistłe oraz wymagane $I_0 < 1,0$	2,5
Grunty stabilizowane spławnymi i/ lub zakończeniami zagęszczania	2,2
Grunty drobnoszaryte w równomiernym uziarnieniu	2,0
Grunty o zniwnicowym uziarnieniu	3,0
Grunty kamieniste	4,0
Grunty i materiały antropogeniczne	wartość należy określić na podstawie badań

Inżynier może dopuścić zastosowanie w kontroli stanu zagęszczenia gruntów i materiałów lekkiej płyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie na odcinku próbnym i akceptację przez Inżyniera korelacji wartości wskaźnika zagęszczenia I_0 z wartościami modułu dynamicznego E_{20} w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w konkretnym przypadku. W przypadku stosowania płyt LPD o różnych konstrukcjach korelacje należy ustalić dla każdego typu urządzeń.

W przypadku stosowania płyt LPD należy uwzględnić właściwe dla tej metody ograniczenia w zakresie jej stosowności. Płyty dynamiczne można stosować wyłącznie dla gruntów nieplastycznych (niespoistych) o uziarnieniu do 63 mm i w zakresie Evid-15:75 MPa. Wartość modułu E₂₀ można uznać za miarodajną, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest niższa o wiele niż 2% w stosunku do wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania. Badania lekką płytą dynamiczną należy wykonać w odniesieniu do ZTV L-StB. Dopuszcza się stosowanie HSDIM. Badanie i ustalenie zależności korelowej dla oceny stanu zagęszczenia i忍受ności gruntów niespoistych płytą dynamiczną [Warszawa, listopad 2015 r.].

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie wg PN-B-04481.1988 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu”.

Wilgoźność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgoźności optymalnej z tolerancją:

- a) w gruntach niesporystycznych -0 %, +2 %,
- b) w gruntach mało i średnio spłaszczych -0 %, +2 %,
- c) w mieszaninach popiołowo-zużłowych +0 %, +5 %.

W przypadku przewilgocenia, grunty należy doprowadzić do wilgoźności optymalnej przez zastosowanie sposobów hydraulicznych lub wapna.

5.6. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dniu wykopu a ile grubość warstwy gruntu (najdalej) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciążenia Wykonawca robót ziemnych.

5.7. Odkłady

5.7.1. Warunki ogólne wykonania odkładów

Roboty omówione w tym punkcie dotycżą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogowej.

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:

- a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przeznaczonych do wbudowania,
- b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy drogowej,
- c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadzone oczekiwanie na wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostaje to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera.

5.7.2. Lokalizacja odkładu

Lokalizację odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę, musi on uzyskać zgodę właściciela terenu.

Jeśli odkład zostanie wykumany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego, wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.

5.7.3. Zasady wykonania odkładów

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Jeżeli pozwalały na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być przed wszystkim wykorzystane do wyrownania terenu, zasypanie dółków i szarzyń wyróżników oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. W innych przypadkach odkład powinien być formowany w przyrzucie o wysokości do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1:1,5 lub bardziej i spłaszczeniu od 2% do 5%.

Powierzchnie odkładów powinny być osianie trawą, rosnącymi krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową.

Odsuwając materiały przewidziane do przewiezienia na odkład powinno być gospodarcze, a ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez Inżyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w pkt 5.10.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykumania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całkowitym obciążeniu Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STW: ORB 13-M-00,00,00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia wykopów

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami warunków określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzanie wysięków wodnych.

6.2.2 Sprawdzenie wykonania wykopów

Po wykonyaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w STW: ORB lub odpowiednich normach.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- a) sposób odsąpania gruntu nie pogarszający ich właściwości,
- b) zapewnienie stateczności skarp,
- c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
- d) dokładność wykonania wykopów (asygnowanie i wykończenie),
- e) zagęszczenie i忍受ność górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt 5.7.

W czasie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek kontrolować przydatność gruntów, skał lub materiałów pozyskiwanych z wykopu do budowy raz-y.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela 2.

Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonywanych robót ziemnych

Lp.	Badana cecha	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1	Pomiar szerokości korpusu ziemnego	Pomiar taśmą, szablonem, taśmą o długości 3 m i powiernicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych luku, co 100 m na lukach o $R \geq 100$ m co 50 m na lukach o $R < 100$ m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości
2	Pomiar szerokości dna rowu	
3	Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego	
4	Pomiar pochylenia skarp	
5	Pomiar równości powierzchni korpusu	
6	Pomiar równości skarp	
7	Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu lub dna rowu	Pomiar niwelatorem rzędowym: w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych
8	Badanie zagęszczenia gruntu	Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m^2 warstwy

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-02.03.01.

WYKONANIE NASYPÓW.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów w ramach zadania pn. *„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewaloryzowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniowską oraz modernizację kina Górnik”.*

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową STWiORB i polecaniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podane w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie nasypów z gruntu pozykanego z wykopów,
- wykonanie nasypów z gruntu pozykanego z drenu.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 1.5.

Poślawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.00 „Robaty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w STWiORB D-M-IXI 01.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. oraz STWiORB D-02.00.00 „Robaty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233320-8 Fundamentowanie dróg

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozykiwaniania i składowania, podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania STWiORB i są zaakceptowane przez Inżyniera.

Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w niniejszych STWiORB.

2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów

Grunty, materiały i wyroby budowlane dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-022/15 :1998. Jeżeli niemożliwe jest uzyskanie wymaganego zagęszczenia Wykonawca dokona leczenia gruntów niespójnych zbiornem, pospółką lub piaskiem grotostanistym.

Grunty uzywane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów lub zasypki wykopów. Przydatność gruntów i materiałów do budowy nasypów została określona w tabeli 1.

Tabela 1. Przydatność gruntów i materiałów do wbudowania w nasyp

Przeznaczenie	Przydatne	Przydatne z zastrzeżeniami	Treść zastrzeżenia
Na dolne warstwy nasypów podłoży strefy przeznaczenia	- Rozdrobnione grunty skaliste twardze oraz grunty kamieniste, zwierzętlinowe, rumosze i otoczaki	Rozdrobnione grunty skaliste miękkie	gdy pory w gruncie skalistym będą wypełnione gruntem lub materiałem drobnoziarnistym
	- Zwiry i pospółki, również glinkaste	Zwierzętliny i rumosze glinkaste	gdy będą wbudowane w miejsca suche lub zabezpieczone od wód gruntowych i powierzchniowych
	- Piaski grubo-, średnio i drobno-zierniste, naturalne i łamane	Piaski pylaste, piaski glinkaste, pyły piaskowate i pyły	do nasypów nie wyższych niż 3 m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem
	- Piaski glinkaste z domieszką frakcji zwierzęto-kamienistej (metallurgicznej) o wskaźniku $U \geq 15$	Gliny piaskowate, gliny i gliny pylaste oraz inne o $w_t < 35\%$	w miejscach suchych lub przejściowo zwilżonych
	- Zuzle wielkopiecowe i inne metallurgiczne ze starych zwalów (powyżej 5 lat)	Gliny piaskowate zwierzęte, gliny zwierzęte i gliny pylaste zwierzęte oraz inne grunty o granicy płynności w_t od 35% do 60%	do nasypów nie wyższych niż 3 m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spojwami
	- Kulki przywędlowe przepalone	Wysiewki kamienne glinkaste o zawartości frakcji ilowej ponad 2 %	gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się na głębokości większej od kapilarności hierniej gruntu podłoża
	- Wysiewki kamienne o zawartości frakcji ilowej mniejszej 2 %	Zuzle wielkopiecowe i inne metallurgiczne z nowego studzenia (do 5 lat)	o ograniczonej podatności na rozpad - łączne straty masy do 5 %
		Bolupki przywędlowe nieprzepalone	gdy wolne przestrzenie zostaną wypełnione materiałem drobnoziarnistym
		Popioły lotne i mieszanki popiołowo-zużlowe	gdy zalegają w miejscach suchych lub są izolowane od wody
		- Zwiry i pospółki glinkaste - Piaski grubo- i średnioziarniste - Bolupki przywędlowe przepalone zwierzące mniej niż 15 % ziaren mniejszych od 0,075 mm - Wysiewki kamienne o użarciu odpowiadającym pospółkom lub zwirkom	poz warunkiem ulepszenia tych gruntów spojwami, takimi jak cement, wapno, aktywne popioły itp.
Na górną warstwę nasypów w strefie przeznaczenia	- Zwiry i pospółki - Piaski grubo- i średnioziarniste - Bolupki przywędlowe przepalone zwierzące mniej niż 15 % ziaren mniejszych od 0,075 mm - Wysiewki kamienne o użarciu odpowiadającym pospółkom lub zwirkom	Zuzle wielkopiecowe i inne metallurgiczne	drobnoziarniste i nieniopadowe: stały masę do 3 %
		Piaski średnioziarniste	o wskaźniku cechności $w_{sz} \geq 10$
W wykopaliskach miejscach zerowych do głębokości przeznaczenia	Grunty niewysadzinowe	Grunty wapienne i wysadzinowe	gdy są ulepszane spojwami (ementem, wapnem, aktywnymi popiołami itp.)

Jeżeli nie można będzie uzyskać wymaganej nośności, to należy wbudować warstwę związań spowiem na miejsca. Metodę zaproponuje Wykonawca, a Inżynier ją zatwierdzi.

Do budowy nasypów nieprzydatne są materiały niespełniające wymagań podanych w Tabelicy 1. W szczególności nieprzydatne są następujące grunty i materiały antropogeniczne, przy czym nieprzydatność może mieć charakter trwałego lub czasowego:

- organiczne (tj. o zawartości substancji organicznych ponad 2%),
- równoziarniste (o wskaźniku jednorodności: uziarnienie: Cu<2,5),
- bardzo plastyczne (o granicy płynności wil. większej od 60%),
- zasolone (o zawartości powyżej 2%),
- zawierające substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego w ilościach większych niż dopuszczone w obowiązujących przepisach,
- w stanie zamrażnietym,
- przewilgowane i nawodnione,
- podatne na samozapalenie, z wyjątkiem przeznaczonych odpadów z węglem kamiennym,
- antropogeniczne pochodzące m.in. pochodzące z pozbawienia fizyczno-chemiczne, w wyniku których dochodzi do zmian objętościowych.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odpad. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów stanowią własność Wykonawcy i powinny być wywiezione na składowisko odpadów. Inżynier może nakazać przeniesienie na placu budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamrażnięcia lub nadmiernej wilgości.

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podany został w tabeli 2.

Tabela 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości

I.p.	Wyszczególnienie właściwości	Jednostki	Grupy gruntów		
			niewysadzinowe	watpliwe	wysadzinowe
1	Rodzaj gruntu		Rumosz, niegliniasty, Z wir, Pospolka, Piaszek gruby, Piaszek średni, Piaszek śródborny,	Piaszek pylasty, Zwierzeliński glinkasta, Rumosz gliniasty, Z wir gliniasty, Pospolka glinkasta,	Malo wysadzinowe: Glinka piaskowista zwięzła, Glinka zwięzła, Glinka pylasta zwięzła, I. H. proszczysty, I. pylasty Brak wysadzinowe: Piaszek glinkasty, Pył, Pył piaseczny, Glinka piaseczna, Glinka, Glinka pylasta, II warwnawy
2	Zawartość części skrzypelnych ≤ 0,063 mm ≤ 0,02 mm	%	<15 <3	od 15 do 30 od 3 do 30	>30 >10
3	Kapilarność biema Ikb	m	<1,0	>1,0	>1,0
4	Wskaźnik piaskowy wp		>35	od 25 do 35	<25

Dla budowy nasypów można stosować grunty lub materiały antropogeniczne o potwierdzonej przydatności. Przydatność gruntów lub materiałów antropogenicznych do budowy nasypów należy określać z uwzględnieniem:

- właściwości stałych (wewnętrznych) związanych z położeniem (np. uziarnienie, stopień plastyczności, zawartość części organicznych),
- właściwości zmieniających, związanych ze stanem (np. wilgotność, gęstość).

Wykonawca musi uwzględnić w ocenie gruntu lub materiału, czy określone właściwości (stałe lub zmienne) umożliwiają wbudowanie go w strefę nasypu, do których został przewidziany.

Górną warstwę nasypu, o grubości minimum 50 cm, zaleca się wykonać z gruntu niewysadzinowych o wskaźniku wodoprepuszczalności $k_{tr} \geq 6 \times 10^{-4}$ m/s i wskaźniku jednorodności uziemienia $C_u \geq 5.0$. Grunty niewysadzinowe o mniejszym wskaźniku jednorodności uziemienia ($3.5 < C_u \leq 5.0$) można stosować do wykonania gąsieniowej warstwy nasypu, jeżeli próby na pacinku próbny wykażą możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia i nośności. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem niewysadzinnym o wymaganych właściwościach, dopuszcza się wykonanie gąsieniowej warstwy nasypu z innego gruntu, który zostanie ulepszony poprzez stabilizację spoiwem. Jeżeli sposób ulepszenia i grubość warstwy nie zostały określone w Dokumentacji Projektowej, ustali je Wykonawca i przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi.

Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zlebowych dolne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego.

2.2. Grunt z doku

Na warstwy nasypu 0,5 m poniżej powierzchni robót ziemnych (dolne) należy stosować grunty o następujących cechach:

- niespoisty,
- niewysadzinowy (SE4>35),
- wskaźnik jednorodności uziemienia C_u co najmniej 3,5,
- grunty o mniejszym wskaźniku jednorodności uziemienia można stosować, jeżeli próby na poletku doświadczalnym wykażą możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia i potwierdzą to wyniki badań wykonywanych warstw,
- gęstość objętościowa szkieletu $> 1.6 \text{ g/cm}^3$,
- największa średnica ziaren gruntu 200 mm,
- zawartość części organicznych $\leq 2\%$,
- bez domieszek (wkładek, wstępnie) gruntów spoiwistych,

Na górną warstwę o grubości 0,5 m należy stosować grunty:

- niespoiste,
- niewysadzinowe,
- o wskaźniku jednorodności uziemienia C_u co najmniej 5,
- grunty o mniejszym wskaźniku jednorodności uziemienia ($3.5 < C_u \leq 5$) można stosować, jeżeli próby na poletku doświadczalnym wykażą możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia i potwierdzą to wyniki badań wykonywanych warstw,
- o współczynniku filiacji $k_{tr} \geq 6 \times 10^{-5} \text{ m/s}$,
- o zawartości cząstek $\leq 0.063 \text{ mm} \times 15\%$,
- o zawartości cząstek $\leq 0.02 \text{ mm} \leq 3\%$,
- o wskaźniku piaskowym SE4 > 35 ,
- o najwiekszej średnicy ziaren do 200 mm,
- piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności wręcz $\geq 10\%$,
- bez domieszek (wkładek, wstępnie) gruntów spoiwistych,

2.3. Źródła pozyskiwania materiałów i wyrobów budowlanych

Wykonawca powinien zaproponować źródła dostaw materiałów oraz wyrobów budowlanych i przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera.

Po szczególnie asortymenty materiałów/wyrobów budowlanych na nasypy powinny pochodzić z jednego źródła, dla każdego oddzielnego miejsca wbudowania.

2.4. Cement

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:

- wytrzymałość na ścislanie po 7 dniach - nie mniej niż 16 MPa,
- wytrzymałość na ścislanie po 28 dniach $\leq 32,5 \text{ MPa}$,
- początek wiązania- najwcześniej po upływie 60 minut,
- stałość objętości nie więcej niż 10 mm.

Bardziej cementsu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1 oraz PN-EN 196-3. Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą inżyniera tylko wtedy, gdy badanie laboratoryjne wykaże jego przydatność do robót.

2.5. Wapno

Do stabilizacji wapnem oraz do osuszania gruntu przewilgoconego należy stosować wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH)₂ albo wapno pełne niegaszone wg PN-EN-459-3. Przydatność wapnia należy oceniać na podstawie informacji producenta dotyczącej do czynowania CE lub znaku budowlanego, a w przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania szczegółowe wg PN-EN-459-3.

Wapno pełne niegaszone i suchogaszone (hydratyzowane) powinno być przechowywane w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zamieczyszczeniem.

2.6. Popioły lotne

Do stabilizacji popielkiem lotnym oraz do reaktywacji należy użyć wysoko aktywnego popiołu lotnego mającego za zadanie ulepszyć podłożę gruntowe do parametrów nośności zgodnych z wymaganiami normy PN-S 02205 oraz mniej więcej STWiORKB, określający minimalne wartości nośności podłożu gruntowego pod kolejne warstwy zakresu robót ziemnych. Do stabilizacji należy kierować aktywne popioły lotne spełniające wymagania tabeli 3.

Tabela 3. Wymagania dla popiółów lotnych

L.p.	Właściwości	Wymagania	Badania według
1.	Udzielnialność (przechodzi przez ситo II): 0,315 mm 0,090 mm	> 95 % > 70 %	PN-EN 196-6 :2010
2.	Starość objętości	≤ 10 mm	PN-EN 196-3 :2006
3.	Reaktywny tlenek wapnia	> 5 %	PN-EN 197-1 :2002
4.	Zawartość wody	≤ 1 %	-

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORKB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania nasypów

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie sprawiauje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego załagania, jak też w czasie odsiejania, transportu, wbudowania i zagęszczania.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- odsiejania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
- sprzętu do mieszania i maski z materiałem dozownierującym.

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nasypu z gruntu stabilizowanego cementem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- a) w przypadku tworzenia mieszanek kruszywo-spojowych w mieszarkach:
 - mieszarek stacjonarny,
 - składarek lub równiarki do rozkładania mieszanki,
 - walce gumowe i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,
 - zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych waleów wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych,
- b) w przypadku tworzenia mieszanki grunto-spojowej na miejscu:
 - mieszarek jedno lub wielowirnikowy do wymieszania gruntu ze spojami,
 - spycharki, równiarki lub sprzęt rolniczego (plugi, bronie, kultywatory) do spulchniania gruntu,
 - ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsce postojowych i jazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowie.”

- rozsypanych wypasanych w osłony przeciwspłynne i szczeliny o regulowanej szerokości do rozsypania spłynu;
- przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równoczesnego i kontrolowanego dozowania wody;
- walec ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania;
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych wałek wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępujących.

3.3. Dohór sprzętu zagęszczającego

W tabeli 4 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez inżyniera.

Rodzaje urządzeń zagęszczających	Rodzaje gruntu				Uwagi o przydatności maszyn
	Piaski, zwiry, piaszczyste	Płyty, gliry, ity	Grubość warstwy [m]	Liczba przejść n ***	
Walce statyczne gładkie *	0,1 do 0,2	4 do 8	0,1 do 0,3	4 do 8	Do zagęszczania górnego warstw podlega. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałkowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie
Walce statyczne okółkowane *	-	-	0,2 do 0,3	8 do 12	Nie nadają się do gruntów nawodnionych
Walce statyczne ogumione *	0,2 do 0,5	6 do 8	0,2 do 0,4	6 do 10	Mają przydatne w gruntach spoistych
Walce wibracyjne gładkie **	0,4 do 0,7	4 do 8	0,2 do 0,4	2 do 4	Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie
Walce wibracyjne okółkowane **	0,3 do 0,6	3 do 6	0,2 do 0,1	6 do 10	Zalecane do piasków pyleastych i glinkastych, pospółek glinkastych i glin piaseczystych
Zagęszczarki wibracyjne **	0,3 do 0,5	4 do 8	-	-	Zalecane do zasypek wąskich przekopów
Ubijaki sztykowiące	0,2 do 0,4	2 do 4	0,1 do 0,3	3 do 5	Zalecane do zasypek wąskich przekopów
Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg zrzucone z wysokości od 5 do 10 m	2,0 do 8,0	4 do 10 uderzeń w punkt	1,0 do 4,0	3 do 6 uderzeń w punkt	

* Walce statyczne są mniej przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjne należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, ciężkie wózki w których należy zagęszczać statycznie.

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na okresu przyjętym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 oraz w STWiORB D-02.01.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 3.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążzeń na osie, wyniosły ładunku i inne.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odtransportu i zadania oraz od odległości transportu. Wykonawca ma

obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.

Transport gruntu z wykopu odbywać się będzie samochodowymi środkami transportu (samochody, ciężarki z przyczepami).

Transport cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zasoleniem, zbyleniem i zanieczyszczeniem. Przewiduje się transport cementu w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sztywnych. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M.06.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Ukop i dokop

Jeżeli istnieje możliwość wykonywania ukopu, to jego miejsce może być wskazane w Dokumentacji Projektowej albo może być wybrane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Inżyniera. Miejsce ukopu powinno być tak dobrane, aby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu, skały lub materiału na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu, skały lub materiału powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do kopułu ziemnego. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. Miejsce dokopu wymaga akceptacji inżyniera.

Pozyskiwanie gruntu, skały lub materiału z ukopu albo dokopu może rozpoczęć się dopiero po pobraniu próbek i znalezieniu przydatności zalegającego gruntu, skały lub materiału do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez inżyniera. Gęstość na jaką należy ocenić przydatność gruntu, skały lub materiału powinna być dostosowana do zakresu prac.

Grunty, skały lub materiały nieprzydatne do budowy nasypów swierdzone w ukopie lub dokopie nie powinny być odsiejane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu, skały lub materiału przydatnego, przeznaczonego do przeciwienia w nasyp. Odsiejone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania.

Drugi ukop należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop należy odwodzić przez wykonanie rowu odpływowego.

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. W przypadkach wątpliwych Wykonawca przedstawi inżynierowi/inspektorowi nadzoru analizę stateczności zbocza uwzględniającą wykonanie ukopu.

Drugi skarpę ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z stacjonującym terenem. Na dnie i skarpach należy przeprowadzić rekultywację.

Jeżeli Wykonawca odsiedział i wbudował w nasyp nadmierną ilość gruntu, skały lub materiału pochodzącego z ukopu lub dokopu i w konsekwencji zachodzi konieczność przewiezienia na odległość równoważnej ilości gruntu, skały lub materiału przydatnego do wykonania nasypów, pochodzącego z wykopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę.

5.3. Przygotowanie podłożu w obrębie podstawy nasypu

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy, w obrębie jego podstawy, zakończyć roboty przygotowawcze. Jeżeli na powierzchni terenu na której ma być pośadowiony nasyp występują zastęski wody, to należy je usunąć. Po oczyszczeniu powierzchni w obrębie podstawy nasypu powinna być wypłaszciona i zagęszczona. Należy skontrolować wskaźnik zagęszczenia I_c gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłożu nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tabeli 5, należy dołożyć podłożo tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wyznaczyć należy zgodnie z procedurą podaną w normie PN-77/8931-12. Maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu powinna być określona według procedury wskazanej w normie PN-B-04481:1988 p.8. W badaniu Proctora stosować należy energię zagęszczania około 0,6 MJ/m³.

Wskaźnik zagęszczenia wyznacza się według wzoru:

$$I_s = \frac{\rho_s}{\rho_{s_0}}$$

w którym:

ρ_s – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczanego gruntu lub materiału antropogenicznego, [Mg/m³],

ρ_{s_0} – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu lub materiału antropogenicznego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbce Proctora, [Mg/m³].

Tabela 5. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w podłożu nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu.

Wysokość nasypu	Wskaźnik zagęszczenia I_s		
	Kategoria ruchu		
	KR1-KR2, zjazdy, chodniki, ścieżki rewerowe, ciągi pieszojezne,	KR3-KR4	KR5-KR7
Do 2 metrów	0,95	0,97	1,00
Ponad 2 metry	0,95	0,97	0,97

Jako kryterium zastępcze do oceny stanu zagęszczenia, można stosować wskaźnik odkształcenia I_d .

Wskaźnik odkształcenia należy obliczać według wzoru określonego poniżej, na podstawie wartości modułów odkształcenia określonych zgodnie z załącznikiem B normy PN-S-02205. Wartość modułu można uznać za mierzadającą, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest wyższa od wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania, oraz jest od niej niższa nie więcej niż o 2%. Zagęszczenie uznaje się za wystarczające, jeżeli jednocześnie jest spełnione wymaganie dotyczące maksymalnej wartości wskaźnika odkształcenia I_d , oraz minimalnej wartości wtórnego modułu odkształcenia E_2 .

$$I_d = \frac{E_2}{E_1}$$

gdzie:

E_1 – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy,

E_2 – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy.

Orientacyjne, maksymalne wartości wskaźnika odkształcenia, w zależności od rodzaju gruntu lub innego materiału w badanej warstwie, określone w tabeli 6.

Tabela 6. Maksymalne wartości wskaźnika odkształcenia w drogowych robach ziemnych

Grunt lub materiał	Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia I_d
Grunty niepoiste oraz wymagane $I_d \geq 1,0$	2,2
Grunty niespoiste oraz wymagane $I_d < 1,0$	2,5
Grunty stabilizowane spojwami do 12h od zakończenia zagęszczania	2,2
Grunty drobnoziarniste o równomiernym uziarnieniu	2,0
Grunty o zróżnicowanym uziarnieniu	3,0
Grunty kamieniste	4,0
Grunty i materiały antropogeniczne	wartość należy określić na podstawie badań

Inżynier może dopuścić zastosowanie w kontroli stanu zagęszczenia gruntów i materiałów lekkiej płyty dynamicznej LPD lub innych metod. Dla płyty LPD konieczne jest potwierdzenie na odcinku próbny i akceptację przez Inżyniera korelacji wartości wskaźnika zagęszczenia I_s z wartością modułu dynamicznego

E_d w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w konkretnym przypadku. W przypadku stosowania płyt LPD o różnych konstrukcjach korelację należy ustalić dla każdego typu urządzenia.

Płyty dynamiczne można stosować tylko dla gruntów niespoistych i jednorodnych, o uciążaniu do 63 mm i w zakresie E_d = 15–75 MPa. Badania lekka płyta dynamiczna należy wykonać w odniesieniu do ZTV E-SB. Dopuszcza się stosowanie IBDIM. Badanie i ustalenie zależności koreacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i równości gruntów niespoistych płytą dynamiczną [Warszawa, listopad 2005 r.]. Wartość modułu E_d można uznać za mierzającą, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest niższa o więcej niż 2% w stosunku do wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania.

Należy skontrolować nośność podłoża, na którym ma być posadowiony nasyp, poprzez określenie wartości wtórnego modułu odkształcenia E_z na powierzchni. Minimalna wartość E_z na górnjej powierzchni podłoża gruntowego pod nasypem wynosi 30 MPa dla gruntu spiskiego oraz 40 MPa dla gruntu niespoistego, niezależnie od kategorii ruchu KR.

W przypadku wykonywania ogólnego wzmacnienia podłoża, wtóry moduł odkształcenia E_z należy badać na wykonanym wzmacniaku. W przypadku występowania materiału geosyntetycznego powyżej wymagania należy osiągnąć na wykonanym materacu.

Wtóry moduł odkształcenia (E_z) należy oznaczyć przy wtórnym (drugim) obciążeniu płytą o średnicy 30 cm zgodnie z załącznikiem B normy PN-S-02205. Badanie dla gruntów nieulepszonych należy przeprowadzić w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Wartość modułu E_z należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa. Badanie dla gruntów ulepszonych należy przeprowadzić w zakresie od 0,00 do 0,35 MPa. Wartość modułu E_z należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa. Dla ośydwu przypadków stosować należy wzór:

$$E_z = \frac{3\Delta p}{4\Delta s} D$$

w którym:

D – średnica płyty, mm;

Δp – przyrosty obciążenia, MPa;

Δs – przyrost odkształcenia, mm.

Wartości modułów można uznać za mierzającą, jeżeli wilgotność gruntu w czasie badania nie jest wyższa od wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania oraz jest od niej niższa o więcej niż 2%.

Alternatywnie dopuszcza się kontrolę i ocenę nośności na powierzchni warstwy gruntu/materiału na podstawie oznaczenia wartości modułu dynamicznego E_d z zastosowaniem lekkiej płyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku próbnym i akceptacji przez Inżyniera koreacji wartości wtórnego modułu odkształcenia E_z, stanowiących kryterium akceptacji nośności, z wartościami modułu dynamicznego E_d w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w konkretnym przypadku i określonych z zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD. W przypadku stosowania płyt LPD o różnych konstrukcjach korelację należy ustalić dla każdego typu urządzenia.

W przypadku stosowania płyty LPD należy uwzględnić właściwe dla tej metody ograniczenia w zakresie jej stosowności. Płyty dynamiczne można stosować wyłącznie dla gruntów nieplastycznych (niespoistych) o uciążaniu do 63 mm. Wartość modułu E_d można uznać za mierzającą, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest niższa o więcej niż 2% w stosunku do wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania.

W sytuacjach wyjątkowych w zakresie badań nośności podłoża badanie płytą statyczną VSS jest badaniem zalecanym do określania parametrów nośności podłoża.

Jeżeli minimalna wartość wskaźnika zagęszczania, lub też minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia E_z nie mogą być osiągnięte pomimo zagęszczania, to należy określić tego przyczyny i porwać działanie w celu ulepszenia gruntu podłoża w stopniu umożliwiającym spełnienie wymagań. Możliwe do zastosowania środki np. stabilizowanie podłoża spoiwem na miejscu, zaproponowane Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera.

5.4. Wybór gruntów i innych materiałów do wykonania nasypów

Wybór gruntów i innych materiałów przeznaczonych do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych punkcie 2.1.

Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i innych materiałów przydatnych do tego celu. Grunty i inne materiały mogą uzyskać przydatność w wyniku ulepszenia.

Wybór gruntu lub innego materiału do budowy nasypu ma zasadniczy wpływ na wybór metody układania i zagęszczania warstwy oraz użycie sprzętu.

5.5. Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na piśmie przez Inżyniera.

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów lub innych materiałów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. Grubość warstwy w stanie suchym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu lub innego materiału i sprzętu używanego do zagęszczania. Przyjęta technologia zagęszczania powinna zapewniać uzyskanie wymaganego zagęszczenia warstwy w całej jej miejscowości i zostać potwierdzona na odcinku próbnym.

Grunty lub inne materiały o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiwne należy wbudowywać w partie nasypu ponizej głębokości przemarzania, a po ulepszeniu można je wbudowywać również w gęste partie. Grunty niespoiwne można wbudowywać na dowolnym poziomie nasypu, również w gęste warstwy, powyżej głębokości przemarzania.

Warstwy gruntu o doborze przepuszczalności należy wbudować poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o współczynniku $k_s < 10^{-2}$ m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około $4\% \pm 1\%$. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwić lokalne gromadzenie się wody.

Górą warstwę nasypu, o grubości minimum 30 cm, zaleca się wykonać z gruntów niewysiadzinowych o wskaźniku wodoprzepuszczalności $k_{10} \geq 6 \times 10^{-3}$ m/s i wskaźniku jednorodności ziarnienia $C_s \geq 5.0$. Grunty niewysiadzinowe o mniejszym wskaźniku jednorodności ziarnienia ($3.5 \leq C_s < 5.0$) można stosować do wykonania górnej warstwy nasypu, jeżeli próby na odcinku próbnym wykazały możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia i nośności. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntami niewysiadzinowymi o wymaganych właściwościach, dopuszcza się wykonanie górnej warstwy nasypu z innego gruntu, który zostanie ulepszony poprzez stabilizację spoiwem. W takim przypadku, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji sposób ulepszenia i grubość warstwy.

Grubość górnej warstwy nasypu musi być co najmniej taka, aby zostały spełnione wymagania w odniesieniu do nośności podłożu nawierzchni oraz aby zapewnić odporność na powstawanie wysadzin konstrukcji nawierzchni, która będzie ułożona na nasypie.

Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezwleccznie wbudowany w nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

W celu uzyskania prawidłowego zagęszczenia w całym przekroju nasypu oraz minimalizowania skutków erozji skarp, powodowanej upadami w czasie budowy nasypu, nasyp należy formować jako minimum 0,5 m szerszy z każdej strony w stosunku do przekroju określonego w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu korpusu ziemnego nadmiar materiału należy usunać w czasie ostatecznego profilowania powierzchni skarp. Należy dążyć do takiej organizacji robót, by pozyskany w ten sposób materiał wykorzystać do budowy innego nasypu.

Jeżeli nasyp lub jego części są wykonywane z popiołów lotnych lub innego materiału wrażliwego na działanie wody to sposób wbudowania takich materiałów, zapewniający ochronę przed dostępem i oddziaływaniem wody musi być określony w Dokumentacji Projektowej. Jeżeli materiały takie mają być stosowane na wniosek Wykonawcy, przedstawi on do akceptacji Inżyniera rozwiązanie zapewniające ich ochronę przed dostępem i oddziaływaniem wody. Górną powierzchnię warstwy popiołu lotnego lub innego materiału wrażliwego na działanie wody należy nadać spadki poprzeczne $4\% \pm 1\%$.

Przy wykonywaniu nasypu lub jego części z mieszanki popiołowej należy uwzględnić wyniki analizy statycznej oraz ocenę możliwości potencjalnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi szkodliwymi substancjami.

5.6. Wymagania odnośnie dokładności wykonania nasypów

Odcinki osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 5 cm.

Wartości dopuszczalnych odchylen rzędnych robót ziemnych w stosunku do rzędnych projektowych: -2 cm, $+0$ cm. Nierówności na górną powierzchnię korpusu drogowego nie powinny być większe ± 3 cm.

Szerokość górnego powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowej o więcej niż +10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych zatopień w planie (z wyłączeniem zatopień wynikających z Dokumentacji Projektowej).

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowego o więcej niż 10%, jeśli wartość wyrażana tangensem kata. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze taśmy 3-metrowej, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu izmoczenia powierzchni skarp.

Szerokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Głębokość dna rowów nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%.

Kolejna warstwa nasypu może być wykonana dopiero po odebraniu warstwy poprzedniczej.

5.7. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Nie dopuszcza się wbudowania gruntu, skał lub materiałów nadmiernie zawilgotnionych, których stan uniemożliwi osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonawanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu, skały lub materiału przekracza wartość dopuszczalną określona w tabeli 7.

Na warstwie gruntu, skały lub materiału nadmiernie zawilgotnionego nie wolno układać następnej warstwy gruntu, skały lub materiału. Należy odczekać aż wilgotność warstwy ubrzi się i rozłożenie oraz prawidłowe zagęszczenie następnej warstwy będzie możliwe albo należy przeprowadzić osuszenie w sposób mechaniczny lub osuszenie chemiczne, po czym wymieszać ze sobą.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgotnieniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odprowadzenia.

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu, skały lub materiału niezagęszczanego ulega nadmiernemu zawilgotnieniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zabezpieczyć w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to Inżynier może nakazać Wykonawcy usunięcie nadmiarowej warstwy.

5.8. Wykonywanie nasypów w okresie zimowym

Wykonywanie nasypów w temperaturze ujemnej, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu, skały lub materiałów użytych do jego budowy, jest niedopuszczalne.

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntu, skał lub materiałów zamazanych lub przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów należy przerwać. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeżeli warstwa niezagęszczanego gruntu, skały lub materiału zamazła, to nie należy jej przed rozmarnieniem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. Nasyp nie może być wznoszony na zamazanym podłożu, za wyjątkiem sytuacji gdy Inżynier wyrazi na to zgodę.

5.9. Wykonywanie nasypów w obrębie przepustów

Przepusty powinny być wykonane wcześniej niż nasyp. Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Wysokość nasypu w czasie prowadzenia robót powinna być z obu stron przepustu taka sama. Wykonanie nasypu, a w szczególności pracy sprzętu zagęszczającego, nie mogą spowodować przesunięcia, odkształcenia lub uszkodzenia przepustu. Obowiązują wymagania dotyczące zagęszczenia nasypów.

Dopuszcza się wykonanie przepustów w przekopach (wcięciach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas odwarczenia nasypu w obrębie przekopu należy uwzględnić wymagania, dotyczące połączenia starej i odwarcanej części nasypu, określone w punkcie 5.9 w odniesieniu do wykonywania poszerzeń nasypu.

5.10. Wykonywanie poszerzenia nasypu

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie. Szerokość stopni powinna być dobrana z uwzględnieniem pochylenia skarp istniejącego nasypu oraz grubości warstwy gruntu, skały lub

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowie.”

materiału, z których będzie formowane poszerzenie korpusu ziemnego i nie powinna przekraczać 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ± 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów, skał lub materiałów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.

5.11. Zasady zagęszczania warstwy nasypu

Każda warstwa gruntu, skały lub innego materiału użytego do budowy nasypu powinna być zagęszczona jak najszybciej po jej rozwinięciu, z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla rodzaju gruntu (skały, materiału) oraz występujących warunków i zatwierdzonego przez Inżyniera.

Rozłożenie warstwy należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem spulchnienia gruntu (skały, materiału) oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu (skały, materiał) oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu (skały, materiał) i typu maszyny. Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn stosowanych do zagęszczania podano w punkcie 3.3 niniejszych STWiORB.

W czasie zagęszczania warstwy, wilgotność gruntu lub innego materiału użytego do budowy nasypu powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją określoną w tabeli 7.

Tabela 7. Tolerancje wilgotności gruntów i materiałów antropogenicznych w czasie zagęszczania warstwy

Rodzaj gruntu	Wilgotność gruntu (materiału) w warstwie poddanej zagęszczaniu	
	Minimalna	Maksymalna
Grunt niespoisty	$W_{opt} - 2\%$	$W_{opt} + 0\%$
Grunt miękki i średnio spisty	$W_{opt} - 2\%$	$W_{opt} + 0\%$
Mieszanki popiołowo-żurawowe	$W_{opt} - 5\%$	$W_{opt} + 0\%$

Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzić laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6.

Jeżeli wilgotność gruntu, skały lub innego materiału przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt niska w stosunku do tolerancji określonej w tabeli 7, to wilgotność należy zwiększyć poprzez równomiernie dodanie wody w całej masie gruntu (skały, materiał) przewidzianego do zagęszczania.

Jeżeli wilgotność warstwy gruntu, skały lub innego materiału przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt wysoka w stosunku do tolerancji określonej w punkcie 5.1.1.4, to grunty (skała, materiał) należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny. Sposób osuszenia podlega akceptacji przez Inżyniera.

5.12. Wymagania dotyczące zagęszczania i nośności nasypu

Wartości wskaźnika zagęszczania gruntu w nasypie powinny być nie mniejsze niż określono w tabeli 8.

Wskaźnik zagęszczania należy określić metodami podanymi w punkcie 5.3.

Tabela 8. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczania w nasypach

Strefa nasypu pod powierzchnią (niweletem) robst ziennych	Minimalna wartość wskaźnika zagęszczania I_s		
	Kategoria ruchu		
KR1-KR2, zjazdy, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszojezdne	KR3-KR4	KR5-KR7	
do głębokości równej grubości górnej warstwy nasypu lub równej grubości warstwy ulegającej podniesieniu o ile występuje	1,00	1,00	1,03
niżej do głębokości 1,2 m	0,97	1,00	1,00
1,2 m – 2,0 m	0,95	0,97	1,00

Strefa nasypu pod powierzchnią	Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia I _c		
Poniżej 2,0 m	0,95	0,97	0,97

Jeżeli badania kontrolne wykazały, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunty (skalę, materiał) do wilgotności optymalnej i powtórzyć zagęszczenie. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał lub za zgodą Inżyniera ponowić próbę prawidłowego zagęszczenia albo zastępować ulepszenie gruntu (materiału).

Dopuszcza się kontrolę i ocenę stanu zagęszczenia warstw gruntów lub materiałów na podstawie wskaźnika odkształcenia I_c. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku próbnym i akceptacji przez Inżyniera wartości wskaźnika odkształcenia, stanowiących kryterium akceptacji stanu zagęszczenia, w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w konkretnym przypadku.

Wskaźnik odkształcania należy obliczać według wzoru określonego poniżej, na podstawie wartości modułów odkształcenia określonych z załącznikiem B normy PN-S-02205. Wartości modułów można uznać za mierodajną, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest wyższa od wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania oraz jest od niej niższa nie więcej niż o 2%. Zagęszczenie uważa się za wystarczające, jeżeli jest spełnione wymaganie dotyczące maksymalnej wartości wskaźnika odkształcenia I_c.

$$I_c = \frac{E_2}{E_1}$$

gdzie:

E₁ - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy,

E₂ - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy.

Orientacyjne, maksymalne wartości wskaźnika odkształcenia, w zależności od rodzaju gruntu lub innego materiału w badanej warstwie, określono w tabeli 9.

Tabela 9. Maksymalne wartości wskaźnika odkształcenia w drogowych robocach ziemnych

Grunt lub materiał	Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia I _c
Grunty niespoiste oraz wymagane I _c > 1,0	2,2
Grunty niespoiste oraz wymagane I _c < 1,0	2,5
Grunty stabilizowane spławnymi do 12h od zakończenia zagęszczania	2,2
Grunty drobnoziemiste z równomiernym uziemieniem	2,0
Grunty o zróżnicowanym uziemieniu	3,0
Grunty kamieniste	4,0
Grunty i materiały antropogeniczne	wartość należy określić na podstawie badań

Inżynier może dopuścić zastosowanie w kontroli stanu zagęszczenia gruntów i materiałów lekkiej płyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie na odcinku próbnym i akceptacja przez Inżyniera korelacji wartości wskaźnika zagęszczenia I_c z wartością modułu dynamicznego E_{2d} w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w konkretnym przypadku. W przypadku stosowania płyt LPD o różnych konstrukcjach korelacje należy ustalić dla każdego typu urządzenia.

Płyty dynamiczne można stosować tylko dla gruntów niespoistych i jednorodnych, o uziemieniu do 6,3 mm i w zakresie E_{2d} = 15–75 MPa. Badania lekką płytą dynamiczną należy wykonać w odniesieniu do ZTV 16-S01. Dopuszcza się stosowanie IBDIM Badanie i ustalenie zależności korelowych dla oceny stanu zagęszczenia i masy gruntu niespoistego płytą dynamiczną [Warszawa, listopad 2005 r.]. Wartość modułu E_{2d} można uznać za mierodajną, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest niższa o więcej niż 2% w stosunku do wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania.

Nośność podłoża gruntowego nawierzchni w nasypie należy określić na podstawie oceny wartości wtórnego modułu odkształcenia E_2 .

Dla kategorii ruchu KR3-KR7 minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia na górnjej powierzchni podłoża gruntowego (pod konstrukcją nawierzchnią) wynosi 80 MPa.

Dla kategorii ruchu KR1-KR2 minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia na górnjej powierzchni podłoża gruntowego (pod konstrukcją nawierzchnią) wynosi 50 MPa. Wartość ta powinna być również zgodna z Dokumentacją Projektową. W tabeli 10 zestawiono grupy nośności podłoża z odpowiadającymi im minimalnymi wtórnymi modułami odkształcenia E_2 .

Tabela 10. Minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E_2 na powierzchni podłoża gruntowego w nasypie w zależności od grupy nośności podłoża G

Lp	Grupa nośności podłoża	Wartość E_2 [MPa]
1	G ₁	80
2	G ₂	50
3	G ₃	35
4	G ₄	25

Wtórny moduł odkształcenia (E_2) należy wyznaczyć przy wtórnym (drugim) obciążeniu płytą o średnicy 30 cm zgodnie z załącznikiem B normy PN-S-02205. Badanie dla gruntów nieulepszonych należy przeprowadzić w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Wartość modułu E_2 należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa. Badanie dla gruntów ulepszonych należy przeprowadzić w zakresie od 0,00 do 0,35 MPa. Wartość modułu E_2 należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa. Dla obojętnego przypadków stosować należy wzór:

$$E_2 = \frac{3\Delta p}{4\Delta s} D$$

w którym:

D – średnica płyty, mm;

Δp – przyrost obciążenia, MPa;

Δs – przyrost odkształcenia, mm.

Wartości modułów można uznać za miarodajne, jeżeli wilgotność gruntu w czasie badania nie jest wyższa od wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania oraz jest od niej niższa nie więcej niż o 2%.

Alternatywnie dopuszcza się kontrolę i ocenę nośności na powierzchni warstwy gruntu/materiału na podstawie oznaczania wartości modułu dynamicznego E_{vd} z zastosowaniem lekkiej płyty dynamicznej LPD. Dopuszczać tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku próbnym i akceptacji przez inżyniera korelacji wartości wtórnego modułu odkształcenia E_2 , stanowiących kryterium akceptacji nośności, z wartością modułu dynamicznego E_{vd} w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w konkretnym przypadku i określonych z zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD. W przypadku stosowania płyt LPD o różnych konstrukcjach korelację należy ustalić dla każdego typu urządzenie.

Płyta dynamiczna można stosować tylko dla gruntów niespoistych i jednorodnych, o uziarnieniu do 6,3 mm i w zakresie $E_{vd} = 15 \pm 75$ MPa. Badanie lekką płytą dynamiczną należy wykonać w odniesieniu do ZTV E-ŚtB. Dopuszcza się stosowanie IBDIM. Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczania i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną [Warszawa, listopad 2005 r.]. Wartość modułu E_{vd} można uznać za miarodajną, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest niższa o więcej niż 2% w stosunku do wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania.

W sytuacjach wyjątkowych w zakresie badań nośności podłoża badanie płytą statyczną VSS - jest badaniem zalecanym do określania parametrów nośności podłoża.

5.13. Ruch budowlany

Ruch środków transportowych, dwuwożących grunty, skały lub inny materiał do budowy nasypu oraz maszyn rozkładających powinien być tak zorganizowany, aby powodował równomiernie oddziaływanie i zagęszczanie warstw, bez tworzenia kolein.

Jeżeli Wykonawca przewiduje użycie powierzchni kołowej uformowanego nasypu jako drogi tymczasowej dla ruchu budowlanego, to powinien na powierzchni wykorzystywanej przez pojazdy wykonać nasyp o wysokości

co najmniej 0,3 m większej, niż wynika tu z rzędnych niwelety robót ziemnych. Ruch budowlany powinien odbywać się w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od krawędzi korony wykonanego nasypu.

Punktuje grunowe w obrębie niskich nasypów, w przypadku których po usunięciu humusu grun zniknął znajduje się nie więcej niż 0,3 m od projektowanej niwelety robót ziemnych, nie powinno być używane do ruchu pojazdów. Jeżeli według Wykonawcy użycie wymienionych powierzchni do ruchu budowlanego jest konieczne, to wcześniej należy wykorzystać na nich nasyp o wysokości co najmniej 0,3 m większej niż to wynika z rzędnych niwelety robót ziemnych.

Dodatkowa warstwa nasypu zostanie usunięta podczas ostatniego kształtowania korony nasypu. Jeżeli okaza się wówczas, że wskutek działania ruchu budowlanego jest konieczne przeprowadzenie napraw w obrębie korony rubu ziemnych, to Wykonawca przeprowadzi te prace według wskazań inżyniera, na własny koszt.

Z chwilą przystąpienia do ostatniego profilowania korony robót ziemnych w nasypie dopuszcza się po nich ruch jedynie maszyn wykonyujących tą czynność budowlaną oraz maszyn niezbędnych do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni. Za zgodą Inżyniera może odbywać się sporadyczny ruch innych pojazdów, o ile nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu ziemnego.

5.14. Odkład

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:

- stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,
- są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych miejscach, związanych z budową trasy drogowej,
- ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomiczne uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadek tylko wówczas, gdy zarówno jednoznacznie określone w Dokumentacji Projektowej, zatwierdzonym harmonogramie robót lub przez Inżyniera. Jeżeli wskutek nieuzasadnionego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę.

Jeżeli pozwalały na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być przed wszystkim wykorzystane do wydrążania terenu, zasypywania dołów i sztucznego wynobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazaniami Inżyniera. Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład.

Miejsce odkładu może być wskazane w Dokumentacji Projektowej, Kontraktie lub przez Inżyniera albo może być wybrane przez Wykonawcę. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zatwierdzone przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:

- odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzecznego terenu jest niewielkie, przy czym odległość podnóża skarp odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynieść:
 - nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych,
 - nie mniej niż 5 m w gruntach nienapruszalnych,
- przy znaczącym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniej niż 20%, odkład należy wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody spływającej ze zbocza,
- przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej wykopu,
- na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony na co najmniej więcej wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu.

Wykonany odkład musi być stateczny, w szczególności nie może obniżać stateczności skarp wykopu.

Zasady wykonania odkładu, a w szczególności jego wysokość, pochylenia, zagęszczanie oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli nie

określone inaczej, to odkład powinien być uformowany w przyrównie o wysokości do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1:1,5 lub bardziej łagodnym i spadku kerony od 2% do 5%.

Odsapejanie materiału przewozzonego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez Inżyniera.

Odkład powinien być tak ukształtowany, aby harmonizował z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów powinny być zekalatywowane (obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami) albo zagospodarowane w inny sposób, (na przykład przeznaczone na użytki rolnicze lub leśne), zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.15. Dokop

Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptacji Inżyniera.

Miejsce powinno być tak dobrane, aby uzyskać najkrótszą możliwą udległość transportu. Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpoczęć się dopiero po zbadaniu przydatności gruntu oraz po pisemnej zgody Inżyniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odsapejane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przydatnego. Odsapejane grunty nieprzydatne powinny być złożone w sposób wynikający z umowy Wykonawcy i właściciela dokopu. Roboty ziemne na terenie dokopu nie będą włączane do rachunku. O ile to konieczne należy odwołać.

Wszystkie koszty pozyskania gruntu z dokopu, a w tym: odwiedzenia, dróg tymczasowych, utrzymania dokopu i zagospodarowania go po zakończeniu jego eksploatacji Wykonawca uwzględnia w cenie nasypu z gruntu z dokopu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB „D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pktach 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:

- zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i STWIORB,
- zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
- odwodnienia,
- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pktach 2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- badań przydatności gruntów do budowy nasypów,
- badań prawidłowości wykonania przeciągających warstw nasypu,
- badań zagęszczenia nasypu,
- pomiarów kształtu nasypu,
- odwodnienia nasypu.

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m³. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

- skład granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 [1],
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotność naturalna, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granice płynności, wg PN-B-04481:1988 [1].

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową według ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowcu.”

- kapilarność hierną, wg PN-B-04493:1960 [3],
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:

- a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
- b) odwodnienia każdej warstwy,
- c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badanie należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m^2 warstwy,
- d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d),
- e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłożu nasypu

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłożu nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia I_s lub stosunku modułów odkształcania z wartościami określonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty i zlepki.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia I_s powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modułów odkształcania według normy PN-S-02205:1998 [4].

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m^2 warstwy, w przypadku określenia wartości I_s ,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m^2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcania.

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłożu pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Portary kształtu nasypu

Portary kształtu nasypu obejmują kontrolę:

- prawidłowości wykonania skarp,
- szerokości korony korpusu.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyłej i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz w pktce 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu

Sprawdzenie wykonanie odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- a) prawidłowość usytyuowania i kształt geometryczny odkładu,
- b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
- c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m^3 (metr sześcienny).

Objętość akapu + dokapu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego zmniejszenia objętości gruntu w stanie rodzinnym do objętości w nasypie.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i jazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowiec.”

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rocznego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych.

Objętość zakładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń jako różnica objętości wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętość nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zaszczebiń sformułowanych w pktce 5.4.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLAĆNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową ujętą w kosztoszacie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m³ nasypów obejmuje:

- prace przytarowe,
- oznakowanie robót,
- pozyskanie gruntu z ękułu lub dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
- transport urobku z ękułu lub dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagęszczanie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
- wyprofilowanie skarp ękułu i dokopu,
- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,
- odwodnienie terenu roliot,
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich wybranie,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.00 pkt 10.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren lotniska w Szydłowie.”

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojuowych wraz ze schronkiem rowerowym wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojuowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szczecinie.”

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-03.02.01.

KANALIZACJA DESZCZOWA.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Predmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i jazdu z drogi na teren zalewu w Szymbrowie w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Kurzeniówką oraz modernizację kina Górnik”.*

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kierunkowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą następujących robót :

- a) Budowa przykanałków do wpuściów ulicznych;
- b) Budowa nowych wpuściów ulicznych Dn 500, betonowych,

Lokalizację projektowanych wpuściów deszczowych wraz z przykanałkami pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 załączonym do projektu.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi nawierzchnię parkingu lub placu.

1.4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 13-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów

Dopuszcza się do stosowania:

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń;
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy:
 - a) wyrob został wypredykowany na terytorium Polski:
 - w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent założył deklarację zgodności z tą normą;
 - w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, a producent założył deklarację zgodności z tą aprobatą;
 - posiada znak budowlany świadczący o zgodności wyrobu z Polską Normą albo z aprobatą techniczną, a producent założył odpowiednią informację o wyrobie;
 - b) wyrob został wypredykowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent założył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą;
 - c) jest to wybór umieszcony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z ustanomionymi regulami sztuki budowlanej.

2.1. Wpuszty uliczne.

Wpuszty uliczne klasy D 400 o formie płaskiej i wymiarach (zuku 500 x 205(500 x 400) mm z kołnierzem. Dla zapewnienia trwałości studzienki, wpuszty żeliwne uliczne należy osadzić na pierścieniu odcinającym z betonu minimum C 35/45. Studzienki wpuścowe z rur żelbetowych klasy wytrzymałości III – beton C 45/55 np. WIPRO DN 500 mm. Wysokość części osadowej studzienki min 0,5 m. Wewnątrz studzienek ściekowych

montować wiaderka na zanieczyszczenia z blachy ocynkowanej o wysokości min. 0,5 m. Studzienki wpustowe należy wykonywać bęcze z podstawa.

2.2. Materiał na podsypkę i olsypanie rur – pospółka.

2.3. Materiały izolacyjne:

- lepik asfaltowy
- abizol „R” – roztwór asfaltowy do gruntowania
- abizol „P” – roztwór asfaltowy do zabezpieczenia przeciwwilgotnościowych obiektów z betenu

2.4. Materiały na włączenie do rur do studni i wpustów ulicznych – adaptatory 200 mm

2.5. Przykanałki kanalizacji

Przykanałki kanalizacji deszczowej wykonać z rur i kształtek z nie zrniekczonego polichlorku winylu PVC-U kielichowego, litego o sztywności obwodowej SN8 KN/m². Rurociągi muszą odpowiadać normie wg PN-EN1401-1:1999, PN-EN1452-1,2,3:2000, PN-EN 476:2001.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z elementów prefabrykowanych

Wykonawca przystępujący do wykonywania nawierzchni z elementów prefabrykowanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi samojezdowych lub samojezdnych,
- walców cegulionych,
- równiarek,
- wibratorów płytowych,
- rąbjaków,
- zbiorników na wodę,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów.

Rury PVC należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przenoszeniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi lub posiadającymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, które rur wystające poza pojazd nie powinny być dłuższe niż 1 m.

Pozostałe materiały przewozić zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

Transport powinien zapewniać:

- stabilność pozycji załadowanych materiałów,
- zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem,
- kontrolę załadunku i wyładunku.

Transport może być wykonyany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.3. Transport elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mogą przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je

przed uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R_c.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót..

Tolerancja rzędowa dla dna wykopu wynosi 11 cm. W miejscach skrzyżowania kanałów z istniejącym uzboczeniem wykonać zabezpieczenia przeciw uszkodzeniom poprzec podwieszenie istniejącego uzboczenia.

Rurociągi układać na podszycie z pospółki grubości co najmniej 10 cm i obsypać piaskiem do 20 cm nad wierzch rury. Rury należy układać od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zasypywanie kanalu należy rozpoczęć od równomiernego obsypywania rur z boiskiem, z dokładnym obiciem warstwami grubości 10-20 cm. Wykopu z ośmiobokiem drogowego poł. jezdnią zasypać gruntem nie wysadzinowym typu piasek, żwir, pospółka i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum 1,03 i wtórnego modułu edukształcenia 120 natomiast w obrębie pozostałych nawierzchni zasypać gruntem nie wysadzinowym typu piasek, żwir, pospółka i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum 1,0 i wtórnego modułu edukształcenia 100.

Zewnętrzne betonowe ściany studni należy zaizolować 2x Abizolem R. Studnie posadowić na warstwie podszycie z pospółki grubości 15 cm. Słyki elementów prefabrykowanych studni wypełnić zaprawą cementową klasy M-8.

Wprowadzenie rur kanalizacyjnych z PVC do studni, komór kanalizacyjnych betonowych poprzez wnioskowaną tuleję przejściową.

Rurociągi układając zgodnie z normą PN-B-13725:1997 oraz instrukcją montażową producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określona w niniejszej STWIORB i zaakceptowanej przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wycomanej warstwy podłożowej z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przevodów i studienek,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przevodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przevodów,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studni, studienek ściekowych (knitek),
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2. Badania odbiorcze.

Badania odbiorcze przykanalików polegają na sprawdzeniu:

- właściwych spadków,
- szczelności wykutania połączeń,
- zastosowania właściwych materiałów.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dół od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłożu nie powinno przekraczać ± 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłożu nie powinno przekraczać ± 5 cm,
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długość 100 m powinien być zgodny z pkt 5,
- średnie kątak ściekowych powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- Jednostką obmiarową zasypania wykopów jest 1 m^3 ,
- Pomiar długoscy układanych kolejników wykonuje się w metrach bieżących, natomiast dla warstwy podsypkowej, law fundamentowych pod studnie 1 m^2 ,
- Dla studniówek ściekowych ulicznych jednostką obmiarową jest 1 sztuka .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dają wyniki pozytywne. Na odbiór Wykonawca dostarczy inventarystację geodezyjną wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową tyczącą się w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność naliczy przyjmowana na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

9.1. robót ziemnych

- oznakowanie robót ,
- zasypanie i zagęszczanie wykopów,
- pomiary i badania sprawdzające , uporządkowanie terenu.

9.2. dla przykanałków

- przygotowanie podłoża ,
- ułożenie przykanałków ,
- ułożenie taśmy mierzawczej

9.3. dla wpuściów:

- dostarczenie materiałów na budowę.

- przygotowanie podłoga,
- wykonanie ław fundamentowych ,
- wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych
- wykonanie studni z elementów prefabrykowanych ,
- inwentaryzacja powykonawcza .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy:

- 1) PN-92/I3-01707 - Instrukcje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
- 2) PN-71/I3-02710 - Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych.
- 3) PN-EN 752-1:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Projekty ogólne i definicje.
- 4) PN-EN 752-2:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
- 5) PN-EN 752-3:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
- 6) PN-EN 752-7:2002 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie.
- 7) PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.
- 8) PN-EL 10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
- 9) PN-EN 13598-1:2004 (U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej układanej pod ziemią. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Wymagania dla kształtek pomocniczych, łączenia z płytami studzienkami rewizyjnymi.
- 10) PN-ENV 1401-2:2003 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Załącznik dotyczący oceny zgodności.
- 11) PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Załącznik dotyczący wykonania instalacji.
- 12) PN-C-89222:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary.
- 13) PN-85/I3-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
- 14) PN-EN 206-1:2003 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgoność.
- 15) PN-EN 1008:2004 - Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja poziomienia próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobkowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
- 16) PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
- 17) PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- 18) PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy - asfaltowo-poliimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
- 19) PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wiązowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena zgodności.
- 20) PN-EN 124:2000 Zwiększenie wpuszu i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.
- 21) Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową nadłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szczecinie.”

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

L. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta oraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach zadania pn. *„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych oraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzanów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewaloryzowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”.*

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORBi poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.6. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233320-8 Fundamentowanie dróg

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

niwniarki lub spryciarki uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spryciarki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny;

- koparki z czerwakami profilowymi (jako wykonywanie wąskich koryt);
- walec statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może sprawdzać niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążzeń na osie, wymiary ładunku i inne.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiKRB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. We wcześniej przystąpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprowadzeniu i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego akcentowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczania robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspęcenia.

Koryta można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

Ciągły odsłonięty w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wkluczony w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.

Profilowanie i zagęszczanie podłożu należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłożu

Przed przystąpieniem do profilowania podłożo powinno być oczyściione ze wszelkich zanieczyszczeń. Po czyszczeniu powierzchni podłożu należy sprawdzić, czy istniejące rzędy terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaakceptowanych rzędnych podłożu. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłożu.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniki poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spłukać podłożo na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, zwrócić odcinkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tabelce 1.

Do profilowania podłożu należy stosować równiaki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio po profilowaniu podłożu należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłożu należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tabelce 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tabela 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczania podłożo /1/

Strefa korpusu	Minimalna wartość 1 dla:		
	Autostrad i dróg ekspresowych	Innych dróg	
		Ruch ciężki i bardzo ciężki	Ruch mniejszy niż ciężkiego
Główne warstwa o grubości 20 cm	1,03	1,00	1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłożu	1,00	1,00	0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłożę uniemożliwi przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy sprawić na metodzie obciążen płyty. Należy określić pierwotny i wtórny moduł ukośnego podkrycia według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu ukośnego nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu podłożu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie korytu oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłożu

Podłoż (koryta) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robocach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoż przed nadmiernym zawilgoceaniem, na przykład przez rozołożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoż uległy nadmiernemu zawilgoceaniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonywanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgoceanie nastąpiło wskutek zaniechania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-30.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłożu podano w tabeli 2.

Tabela 2 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłożu

Lp.	Wyszczególnienie badań i pomiarów	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1	Szerokość koryta	10 razy na 1 km
2	Równość podłożu	co 20 m na każdym pasie ruchu
3	Równość poprzeczna	10 razy na 1 km
4	Spadki poprzeczne *	10 razy na 1 km
5	Rzędne wysokościowe	co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
6	Ukształtowanie osi w planie *	co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
7	Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłożu	w 2 punktach na dłuższej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m ²

* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych liniów poziomych

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłożu)

Szerokość koryta i profilowanego podłożu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłożu)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłożu należy mierzyć 4-metrową ląką zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].

Nieniwności poprzeczne należy mieć co najmniej 4-metrową lata.

Nieniwności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłożu powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją $\pm 0,5\%$.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłożu i rzędnymi projektowymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stoseńku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Zagęszczanie koryta (profilowanego podłożu)

Wskaznik zagęszczania koryta i wyprofilowanego podłożu określony wg BN-73/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jako kryterium dobrego zagęszczania stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy będąc według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłożu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m^2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami lażyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawa płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową ujętą w kosztocyste ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

2. 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m^2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

- odspejenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- załadunek nadrużanego odspejonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na składowisko lub nasyp,
- profilowanie dnia koryta lub podjazda,
- zagęszczanie,
- utrzymanie koryta lub podjazda.
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

III. PRZEPISY ZWIĄZANE

3. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64:8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odczynalczni nawierzchni podatnych i podjazda przez obciążenie płytą
4. BN-68:8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i taśmą
5. BN-77:8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-04.04.02.

**PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANEK
NIEZWIAZANYCH.**

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z podbudową zasadniczą z mieszanek niezwiązanych w ramach zadania pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzanów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydlowcu w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewaloryzowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeki Kurzeniówką oraz modernizację kina Górnik”.*

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązań w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową oraz Przedmiotem robót dla:

- podbudowy zasadniczej C₄₁ dla KR1-KR6 (grubość 20 cm)
- podbudowy zasadniczej C₄₂ dla chodników (grubość 10 cm)
- pozbudowy zasadniczej C₄₃ dla zjazdów indywidualnych (grubość 20 cm i 25cm)

1.4. Określenia podstawowe

Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D₉₀) który jest stosowany do wykonania cieplonego położu gruntowego oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni dróg. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążenia z warstw wyżej leżących na warstwy dolne konstrukcji nawierzchni lub położu.

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozykiwania i składowania podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko z źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez inżyniera.

2.1. Materiały do wykonania podbudowy

2.1.1. Kruszywa

Kruszywa przeznaczone do tworzenia mieszanek niezwiązań do warstwy podbudowy zasadniczej powinny spełnić wymagania WI-4 2010 Mieszanki Niezwiązane Tablica nr 1 w zależności od przeznaczenia.

Tablica nr 1. Wymagania wobec kruszyców do mieszanek niezwiązań do podbudowy zasadniczej

Właściwości kruszyców	Methode badania wg	Prnkr PN-EN 13242	Wymagania wobec kruszyców do mieszanek niezwiązań, poezmieszanych do zastosowania w warstwie podbudowy zasadniczej na nawierzchnię drogi obejmującej tużże kategorie:	
			KR1-KR2	KR3-KR6
Zeszyt siły	-	4.1-4.2	0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90 mm (zeszyt podstawowy plus zestaw 2)	
Uzarnienie	PN-EN 933-1	4.3.1		Kruszywo grys: kat. Gc80/2L; kruszywo drobne: kat. G-80; kruszywo o ciągłym uzarnieniu: kat. G475.
Ogólne granice i mierzające uzarnienia kruszyców grubego na siedlach przedkich	PN-EN 933-1	4.3.2		Kat. GTr20/15

„Opracowanie dokumentacyjne projektowe na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową według ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren kolejowy w Szydłowcu.”

Tolerancje typowe: uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciągim uziarnieniu	PN-EN 933-1	4.3.3	Kruszywo drobne: kat. GT10 kruszywo o ciągim uziarnieniu: kat. GT20
Kształt kruszywa grubego – maksymalna wariancja wskaźnika płaskości	PN-EN 933-1	4.4	Kat. Fl ₂
Kształt kruszywa grubego – maksymalna wartość wskaźnika kształtu	PN-EN 933-1	4.4	Kat. Sl ₂
Kategorie przenośnych zawartości ziaren o powierzchni przekształconej lub liniowej oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grużynim	PN-EN 933-5	4.5	Kat. Ucz
Zawartość pyłów w kruszywie grubym*)	PN-EN 933-1	4.6	Kat. Jakość
Zawartość pyłów w kruszywie drobnym**)	PN-EN 933-1	4.6	Kat. Jakość
Jakość pyłów	-	4.7	Właściwość niechadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszaninach wg wymagań dla mieszanek
Odporność na rozdrobnianie kruszywa grubego	PN-EN 1097-2	5.2	Kat. LAn
Odporność na zderzenie kruszywa grubego	PN-EN 1097-1	5.3	Kat. MieDeklarowana
Gęstość ziaren	PN-EN 1097-6 roz. 7, 8 i 9	5.4	Deklarowany
Nasączliwość	PN-EN 1097-6 roz. 7, 8 i 9	5.5.1 7.3.2	Kat. WenNR kat. WA ₁₂ ***)
Szczary rozpuszczalne w kwasie	PN-EN 1744-1	6.2	Kat. AS ₁₂
Całkowita zawartość siarki	PN-EN 1744-1	6.3	Kat. Ssi
Stalosć objętości ziarna stalowniczego	PN-EN 1744-1 roz. 19.3	6.4.2.1	Kat. V ₁
Rozkład kruszmaranowy w zrzułu wielkopięcowym kawalkowym	PN-EN 1744-1 p. 19.1	6.4.2.2	Brek rozpadu
Rozkład żelazowy w zrzułu wielkopięcowym kawalkowym	PN-EN 1744-1 p. 19.2	6.4.2.3	Brek rozpadu
Szadniki rozpuszczalne w wodzie	PN-EN 1744-2	6.4.3	Brek substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów
Zanieczyszczenia	-	6.4.4	Brek ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrob konkerty
Zgrzebel skoroszona bazaltu	PN-EN 1367-3 PN-EN 1097-2	7.2	Kat. SB ₁₂
Mieczodporność na frakcji kruszywa 8/16 mm	PN-EN 1367-1	7.3.3	- Skale magmowe i przeobrażone: kat. F4 - skale osadowe: kat. FIII. - kruszywa z recyklingu: kat. F10 (F25****)
Skład materiałowy	-	Zał. C	Deklarowany
Inne cechy środowiskowe	-	Zał. C pkt C.3.4	Wigloszność substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Račj. 76/369/EWG zwyczajnej nie występuje w zieleniach kruszywu pochodziącym mineralnym. Jednak w zdeniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów.

*) Liczba zmianień p. 5.6 w mieszaninie powinna się mieścić w wybranych kryteriach gminnych.

**) W przypadku gdy wykazane nie jest spełnione, należy sprawdzić co uzupełnić

**** Poż. warunkami, gdy zawartość w mieszaninie nie przekrośnie 30% m/m

**** Do podłużowej zasadniczej innych K&J-KB6 dopuszcza się jaćmę kruszywa o LAn₂).

2.1.2. Woda

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników spływających szkodliwych na mieszance kruszywa, ale umożliwiających zagęszczanie mieszanek niezwiązanej. Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1098.

2.2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanej do wykonania podbudowy zasadniczej

2.2.1. Postanowienia ogólne

Do warstwy podbudowy zasadniczej przewiduje się zastosowanie mieszanek kruszyw o uziaraniu 0,31,5 mm. W przypadku braku możliwości uzyskania mieszanek o wymaganym uziaraniu dopuszcza się użycie kruszyw o innym uziaraniu, zgodnie z WT-4, po uprzednim uzgodnieniu z inżynierem.

2.2.2. Wymagania dla mieszanek kruszyw

Mieszanka kruszyw do podbudowy zasadniczej powinna być tak produkowana i składowana, aby wykazywała zauważalne jednorodne właściwości i spełniała wymagania podane w WT-4 Mieszanki Niezwiązane 2010 pkt 2.1 oraz Tablicy nr 6 (za wyjątkiem wskaźnika piaskowego SE), po pięciokrotnym zagęszczeniu wykonywanym na frakcji 0/6 mm, który dla podbudowy zasadniczej powinien wynosić co najmniej 30 dla KR 1-2, 35 dla KR 2-3).


Pelne wymagania dla mieszanek niezwiązanych dla podbudowy zasadniczej przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstwy podbudowy zasadniczej

Właściwości kruszywa	Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwiązanych w warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią drogi oznajpnej ruchem kategorii:		
	Punkt EN-EN 13285	KR1-KR2	KR3-KR6
Uziaranie mieszanek wg PN-EN 933-1	4.2.1	0,31,5; 0,45; 0,63 mm	
Maksymalna zawartość pyłów: Kat. LF	4.3.2	Kat. LF ₄	
Minimalna zawartość pyłów: Kat. LF	4.3.2	Kat. LF ₄	
Zawartość nadzaru: Kat. OC	4.3.3	Kat. OC ₄	
Wymagania wobec uziarania	4.4.1	Kruszyw graniczne uziaranie wg rys. 1	
Wymagania wobec jednorodności uziarania poszczególnych partii – porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)	4.4.2	Wg tab. 3	
Wymagania wobec jednorodności uziarania na skutek kontrolek – również w przesiewach	4.4.2	Wg tab. 4	
Wrażliwość na wiatr: wskaźnik piaskowy SE ¹ , wg PN-EN 933-8	4.5	≥ 30	≥ 35
Odporność na rozdrobnianie (dotyczy frakcji 10/14 mm odstępem z mieszanek) wg PN-EN 1097-1, kat. nie wyższa niż	-	Kat. LAs	
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 mm odstępem z mieszanek) wg PN-EN 1097-1, kat. MDE	-	Deklarowana	
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszyw 8/16 mm odstępem z mieszanek) wg PN-EN 1367-1	-	Kat. F4	
Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zapaszenia IS=1,0 i moczenie w wodzie 90h, wg PN-EN 13286-17	-	≥ 80	
Wieloprzepuszczalność w mieszance w warstwie odszczepiającej po zagęszczeniu wg metody Proctora do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0: współczynnik filtracji k, co najmniej cm ²	-	Brak wymagania	
Zawartość wody w mieszance zagęszczonej, % (min) względem opymalnej wg metody Proctora	-	80-100	
Inne czyny środowiskowe	4.5	Wielkość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG na wycofanie nie występuje w żywych kruszywach pochodzących mineralnych. Jednak w odniesieniu do kruszyw syntetycznych i nieprzyrodnych należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów	

*1) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2.

Kruszywe uziarania mieszanek kruszyw powinny zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarania przedstawionymi na rysunku 1, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanek.



Rys. 1. Wykresy graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 dla warstw podbudowy zasadniczej

Oprócz wymagań podanych na rysunku 1, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanki zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tabelach 3 i 4, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanki.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sítach kontrolnych – porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymaganie dotyczy produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora

Mieszanka niezwiazana, mm	Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)									
	Tolerancje przesiewu przez sítka (mm), % (m/m)									
	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5
0/31,5	± 5	± 5	± 7	- 8	-	+ 8	-	± 8	-	-
0/45	± 5	± 5	± 7	-	± 8	-	± 8	-	- 8	-
0/63	-	± 5	± 5	- 7	-	± 8	-	+ 8	-	+ 8

Tablica 4. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sítach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanki.

Mieszanka: mm	Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach: [różnice przesiewów w % (m/m) przez sítka (mm)]															
	1/2		3/4		2/5,6		4/8		5,6/11,2		8/16		11,2/22,4		16/31,5	
	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max
0/31,5	4	15	7	20	-	-	10	25	-	-	10	25	-	+	-	-
0/45	4	15	-	-	7	20	-	-	10	25	-	-	10	25	-	-
0/63	-	-	4	15	-	-	7	30	-	-	10	25	-	-	10	25

Dostarczona mieszanka kruszywa musi być identyfikowalna przez następujące informacje:

- powołanie na WT-4 2010,
- źródło i producent - jeśli materiał został przemieszczony, powinno być podane zarówno źródło jak i lokalizacja składowiska,
- wymiar górnego kruszywa (D),
- rodzaj kruszywu zawarte w mieszance,
- gęstość szkieletu mieszanki i wilgotność optymalna.

Dokument dostawy powinien zawierać co najmniej następujące dane:

- oznaczenie wg esortymentu,
- datę wysyłki i pochodzenia,
- wielkość dostawy,
- kolejny numer dokumentu dostawy.

Producent mieszanki musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP), aby zapewnić, że wybór spełnia wymagania niniejszej STWiORB. Przy produkcji mieszanki niezwiazanych przeznaczonych do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować system nr 4.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanek kruszyw, wyposażone w urządzenie dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanek o wilgotności optymalnej. Wymagania to jest zgodne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanek o wymaganym użarciem i odpowiedniej wilgotności;
- równiarz lub układarki do rozłożenia mieszanek. Za zgodą Inżyniera do użyczenia mieszanek na drogach o nachyleniu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki;
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,
- płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymaganie dotyczące transportu podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Transport kruszywa może odbywać się samochodem samowhydowczym w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawieleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłożo pod podbudowę powinno spełnić wymagania określone w D-02.03.01, D-04.02.01/D-04.02.02 lub D-04.05.01 w zależności od układu warstw konstrukcyjnych na danej drodze, zgodnego z Dokumentacją Projektową.

5.3. Wytwarzanie mieszanek kruszywa

Mieszanek kruszywa w sposób określony użarem i wilgotnością optymalną należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanek. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanek przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanek po wyprodukowaniu powinna być na razie transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nudriremu wysychaniu.

5.4. Odcinek próbny

Co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

- sprawdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,
- określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,
- określenia ilości warstwy koniecznych dla osiągnięcia wymaganego zagęszczenia,
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć tych samych materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy na budowie.

Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez inżyniera.

5.5. Wbudowanie mieszanek

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zabezpieczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Dopuszczalne jest zwiększenie grubości układanej warstwy, pod warunkiem zachowania zgodności z

wymaganiami punktu 6. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczaniem wymierzyć kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Zawartość wody w mieszance kruszywa w czasie wbudowania i zagęszczania powinna odpowiadać wymagającą zawartości wody określonej w tablicy nr 2.

5.6. Zagęszczanie mieszanki

Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi i vibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania należy stworzyć profil szablonem. Zagęszczanie podbudowy należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wilgotności optymalnej.

Zagęszczanie i nośność podbudowy powinny być uzyskiwane równomiernie na całej szerokości. Zagęszczanie i nośność kontroluje się płytę VSS (średnica 30 cm) przez sprawdzenie momenów odkształcenia, które powinny odpowiadać warunkom podanym w pkt 6.2.3.

5.7. Utrzymwanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do nichu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt naprawy wynikłych z niewłaściwego utrzymywania podbudowy obciąża Wykonawcę ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed rozpoczęciem robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- przedstawić Inżynierowi do akceptacji źródła poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych,
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby bucowane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlonym B, certyfikat zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, uproszczone techniczne, ew. badanie materiałów wykonane przez dostawców itp.),
- opracować receptę laboratoryjną dla mieszanki kruszywa oraz przedstawić Inżynierowi wraz z wynikami badań do zatwierdzenia,
- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonyania robót, określone przez Inżyniera. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwijanej

I.p.	Wyszczególnienie badań	Częstotliwość badań	
		Minimalna liczba badań na danej działce roboczej	Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie (m ²)
1	Uziarnienie mieszanki	1	3000
2	Zawartość wody w mieszance		
3	Zagęszczanie i nośność podbudowy	2	6000
4	Badanie właściwości mieszanki kruszyw	przy zatwierdzeniu materiału oraz przy każdej istotnej zmianie jego właściwości, zmianie zoża, zmianie producenta.	

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywu powinna być przeprowadzana minimum 1 raz na każdej danej działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczaniem. Uziarnienie mieszanki powinno mieścić się pomiędzy krzywymi granicznymi wg WT-1 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw dla podbudowy zasadniczej.

6.3.2. Zawartość wody w mieszance

Zawartość wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zagęszczania badana według PN-EN 13286-2

powinno odpowiadać wymaganiom w granicach określonych w tablicy 2.

6.3.3. Zagęszczanie podbudowy i nośność podbudowy

Kontrolę zagęszczania i nośności podbudowy należy opierać na metodzie obciążenia płytowych.

Tablica 6 Wymagania dla nośności warstwy podbudowy

Warstwa podbudowy zasadniczej	Wymagana nośność E ₀ [MPa] dla kategorii ruchu:		
	KR1-2	KR3-4	KR5-6
	130	160	180

Zagęszczanie podbudowy stabilizowane mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy wskaźnik odkształcenia E₀, tj. stosunek wtórnego modułu E₀ do pierwotnego modułu odkształcenia E₁ jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

$$I_0 = \frac{E_0}{E_1} \leq 2,2$$

Módul odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynieść 0,45 MPa.

Obliczenie wyników wg wzoru:

$$E = \frac{3\Delta p}{4As} \cdot D$$

w którym:

E – moduł odkształcenia (MPa)

Δp – różnica nacisków (MPa)

As – przyrost osiedlenia odpowiadający tej różnicy nacisków (mm)

D – średnica płyty (mm)

Procedura wykonania badania modyfu odkształcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podłożu przez obciążenie płytą VSS wg Załącznika B3 do KPRNPI-2013.

Dla podbudowy zasadniczej pozostałych konstrukcji, zgodnych z Dokumentacją Projektową (ścieżek rowerowych, chodników, zjazdów indywidualnych, wysp oraz pasów technologicznych) dopuszcza się stosowanie badania płyty dynamicznej pod warunkiem skorelowania wyników z badaniem podstawowym w obecności Laboratorium Zamawiającego.

6.3.4. Właściwości kruszywa

Właściwości mieszanki kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w tablicy 5 należy badać dla każdej dostawy. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane losowo w obecności Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonywanych pozbudowy

L.p.	Wykonanie badan i pomiarów	Minimalna częstotliwość pomiarów
1	Szerokość podbudowy	Minimum 3 razy na 1 km każdej jezdni co 20 m linią na każdym pasie ruchu
2	Równość podłużna	10 razy na 1 km
4	Spustki poprzeczne ^{a)}	10 razy na 1 km
5	Rzędne wysokościowe ^{b)}	co 25 m dla drogi ekspresowej i co 50 m dla pozostałych dróg; w tej jezdni i na jej przedłużeniu każdej jezdni
6	Ukażalowanie osi w planie ^{c)}	usyłkowanie osi wg dokumentacji projektowej
7	Grubość podbudowy	Podejazdy kolejowe: w 2 punktach na każdej części roboczej. Przed niburium: nie mniejsze niż co co 6000 m ² lub zgodnie z poleceнием Inżyniera w przypadku dróg o małej powierzchni podbudowy

^{a)} Dodatkowe pomiary spustów poprzeczych i ukażalowania osi w planie należy wykonać w punktach głębzych luków przejazdowych.

^{b)} Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji i proporcję miejsc pomiarowych.

6.4.1. Dopuszczalne tolerancje od wielkości wymaganych cech geometrycznych

Tablica 8. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy

L.p.	Cechy i tolerancje	Tolerancja
1	Szerokość warstwy	-10cm : -5cm
2	Niezwarcie podłużne lub poprzeczne: niezwarcie 4-metrową liczącym z DN-68/8931-04	10mm – podbudowa zasadnicza

3	Spłuki przejezdne	-0,5%
4	Rzędne wysokościowe	+1 cm, -0 cm - podbudowa zasadnicza
5	Ukształtowanie ziemi w planie	±3cm dla dróg ekspresowej ±5cm dla pozostałych dróg
6	Grubość warstwy	=10% - podbudowa zasadnicza

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań STWiORB określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną przez niego metodą zaakceptowaną przez inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla warstwy podbudowy jest m^2 (metr kwadratowy) wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboccy uzraje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji we punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawą płatności jest ilość wykonanych i uleczanych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m^2 podbudowy z mieszanką niezwiązaną obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie produkcji,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- rozłożenie kruszywa,
- zagęszczanie warstw z zakładaniem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w spesyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-EN 1008	Woda zamknięta do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarebrowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 933-1	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie sklepu ziażnowego. Mierzenie przesiewania
PN-EN 933-3	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
PN-EN 933-4	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren - Wskaznik kształtu
PN-EN 933-5	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości

	ziaren o powierzchniach powstających w wyniku przełuszczenia lub łamania kruszyw grawitacyjnych
PN-EN 933-8	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie zawartości części drobnych – Badanie wskaźnika piaskowego
PN-EN 1097-1	Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval).
PN-EN 1097-2	Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na zezdrabianie
PN-EN 1097-6	Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gestości ziaren i nasiąkliwości
PN-EN 1367-1	Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
PN-EN 1367-3	Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie fazowej zgorzelis stonowej metodą gołowania
PN-EN 13242	Kruszywa do niezwiązań i hydraulicznie związań materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 13285	Mieszanki niezwiązane. Wymagania
PN-EN 13286-3	Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody badań dla ustalonej laboratoryjnej gestości i wilgotności – Zagnieszczenie aparatem Proctora.
PN-S-06102 68/8931-04 BN-77/8931-12	Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. BN- Pomiar równości nawierzchni planografem i latarem. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Inne dokumenty

1. „Instrukcja Biura Podlegającego Państwowemu Biuroowi Dróg Krajowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” GDDP, Warszawa 1998r.
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podutrych i półsztywnych Politechnika Gdańsk 2014 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami.
3. WT-4 2010. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.
4. Załącznik B3 do KPRNPP-2013. Procedura wykonania badania modułu odkształcenia warstw konstrukcyjnych podutrych i podłożu przez obrązienie płytą VSS.

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-04.05.01.

**PODBUDOWA I PODŁOŻE ULEPSZONE Z
MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO
HYDRAULICZNIE CEMENTEM.**

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy i podłożu ulepszonego z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem w ramach zadania pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych oraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeki Korzeniówka oraz modernizację kina Górnika”.*

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową STWiORB i pojęciem Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorami podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej lub podłożu ulepszonego z mieszanką kruszywa, wody, cementu i ewentualnych dodatków oraz domieszek. Materiał ten wiąże i twardeje w obecności wody, tworząc stabilne i trwałe struktury.

W mieszance można stosować kruszywo naturalne, kruszywo z recyklingu oraz połączenia tych kruszyw. Do kruszyw mogą należeć kruszywo kamieniste, kruszywo żułowe z zużala kawałkowego wielkopięcowego i kruszywo żułowe z zużala stalowiercze, dla rozdziałów mieszanek mineralnych 0/31,5 mm, 0/22,4 mm, 0/16 mm, 0/11,2 mm i 0/8 mm.

Mieszanki mogą być stosowane do wymienionych wyżej warstw nawierzchni drogowych, przenoszących ruch kategorii od KR1 do KR6.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy tylko mieszanki kruszyw związanego cementem, nie dotyczy gruntów ulepszonych cementem.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 1.5.

1.4.1. Mieszanka związana spojwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardzenie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2. Podłożo ulepszone z mieszanki związanej spojwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszankę i spojwo hydrauliczne, zapewniająca umożliwienie ruchu technicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podłożu ulepszonego zalicza się także warstwę zimozochronną, odcinającą i wzmacniającą, które powinny spełnić dodatkowe wymagania.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spojwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszankę i spojwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążenia z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podłożu.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spojwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszankę i spojwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążenia z warstw jezdnych na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłożu.

1.4.5. Kruszywo – materiał ziemisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny i/h z recyklingu.

1.4.6. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, rdzawa żwirowe i cioszaki.

1.4.7. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z zużal: wielkopięcowych, stalowniczych i poniemieckich.

- 1.4.8. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbkę materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie.
- 1.4.9. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, nadźleczne żwirze.
- 1.4.10. Kruszywo zuzłowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skryształowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzenie powietrzem zuzła wielkopiecowego twardeje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.
- 1.4.11. Kruszywo zuzłowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skryształowanego krzemianu wapnia i feritu zawierającego CaO , SiO_2 , MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.
- 1.4.12. Kategoria ruchu (KRI – KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podanych i pełstwowych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [27].
- 1.4.13. Kruszywo grubé (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.
- 1.4.14. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równe 0 oraz D równe 6,3 mm lub mniejszym.
- 1.4.15. Kruszywo o ciągłym uziarzeniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.
- 1.4.16. Mieszanka związaną cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarzeniu i cementu, wyniesiona w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki.
- 1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe
- | | |
|------|---|
| % nm | procent masy, |
| NR | znak konieczności badania danej cechy, |
| CBGM | mieszanka związaną cementem, |
| CBR | kalifornijski wskaźnik miękkości, w procentach (%), |
| d | dolny wymiar siła (przy określaniu wielkości ziaren kruszywu), |
| D | górnny wymiar siła (przy określaniu wielkości ziaren kruszywu), |
| H/D | |
- 1.4.18. Poniższe określenia podstawowe są zgodne z chwilującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST w zakresie wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki

Materiałami stosowanymi do wywarzania mieszank związań cementem są:

- kruszywo,
- cement,
- woda zarządzona,
- ew. dodatki,
- ew. domieszki.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszank można stosować następujące rodzaje kruszyw:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsca postoju rowerowego wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsca postoju rowerowego i zjazdu z drogi na teren założenia w Szydłowcu.”

- a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
- b) kruszywo z recyklingu,
- c) połączenie kruszyw wybranych w punktach a) i b) z okresem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładnością ± 5% m/m.

Wymagania wstępne kruszywa do warstw podbudowy i podłożu ulepszanego przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wymagane właściwości kruszywa do warstw podbudowy i podłożu ulepszanego z mieszanką związaną cementem

Skróty użyte w tabelce: Kat. – kategoria właściwości, Dekr. – deklarowane, wsk. – wskaźnik, wz. – współczynnik, roz. – rozkład.

Właściwość kruszywa	Metoda badania wg	Wymagania wg WT-5, pkt. 1.1.1 [25] i PN-EN 13242 [19]		
		Punkty PN-LN 13242	Ciąg ruchu kategorii KRI + KR6	
			dla kruszywa związanego cementem w warstwie podłożu ulepszanego i podbudowy pomocniczej	podbudowy zasadniczej
Frakcje złożowe (1)	-	4.1	Zestaw sii podstawowy plus zestaw I. Wszystkie frakcje dąży do 0.	
Ciągnienie	PN-EN 933-1 [6]	4.3.1	Kruszywo grube: kat. G<80/20, kruszywo drobne: kat. G<80, kruszywo o ciągłym zjawisku: kat. G<75. Uzyskanie mieszanki kruszywa wg. rozkładów 1-5.	
Ogólne granice i tolerancje ciążenia kruszywa grubego na sileach pośrednich	PN-EN 933-1 [6]	4.3.2	Kat. GT-NR (tj. brak wymagań)	
Tolerancje typowego ciążenia kruszywa drobiazgu i kruszywa o ciągłym zjawisku	PN-EN 933-1 [6]	4.3.3	Kruszywo drobne: kat. GT-NR (tj. brak wymagań), kruszywo o ciągłym zjawisku: kat. GT-NR (tj. brak wymagań)	
Kształt kruszywa grubego – maksymalne warunki wskaźnika piskosco	PN-EN 933-2 ¹ [7]	4.4	Kat. Flexi (tj. wsk. płaskości > 50)	Kat. Flexi (tj. wsk. płaskości ≤ 50)
Kształt kruszywa grubego – maksymalne wartości wskaźnika kształtu	PN-EN 933-4 ¹ [8]	4.4	Kat. Slope (tj. wsk. kąta, > 55)	Kat. Slope (tj. wsk. kąta, ≤ 55)
Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchniach przełomowych lub lamyjących oraz ziaren całkowicie zwisających w kruszywie grubym	PN-EN 933-5 [9]	4.5	Kat. Csr II, brak wymagań	
Zawartość pyłów ² w kruszywie grubym	PN-EN 933-1 [6]	4.6	Kat. Fcs (tj. masa frakcji przechodzącej przez siatkę 0,063 mm jest ≥ 4)	
Zawartość pyłów ² w kruszywie drobnym	PN-EN 933-1 [6]	4.6	Kat. Fcs (tj. masa frakcji przechodzącej przez siatkę 0,063 mm jest ≥ 22)	
Jakość pyłów	-	4.7	Brak wymagań	
Odpieranie na rozdrobnianie kruszywa grubego	PN-EN 1097-2 [13]	5.2	Kat. LASI (tj. wsk. Los Angeles jest ≤ 60)	Kat. LASI (tj. wsk. Los Angeles jest ≤ 50)
Odpieranie na sklerometr	PN-EN 1097-1 [13]	5.3		Kat. Mo-NR (tj. brak wymagań)
Gęstość ziarna	PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 i 9 [14]	5.4	Deklarowana	
Nasączalność	PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 i 9 [14]	5.5	Deklarowana	
Sierszany rozpuszczalny w kwasie	PN-EN 1744-1 [17]	6.2	Kruszywa kamienne: kat. AS-II, zawartość sierszaniów ≤ 0,2%, żurzel kawalkowy wielkopięcowy: kat. AN-I (tj. zawartość sierszaniów ≤ 1,0%).	
Glikozylata zawartości słarki	PN-EN 1744-1 [17]	6.3	Kruszywa kamienne: kat. SK-II, brak wymagań, żurzel kawalkowy wielkopięcowy: kat. SI (tj. zawartość słarki całkowitej ≤ 2%).	
Składowiki wprowadzone na szynkost	PN-EN	6.4.1	Deklarowana	

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zdroju w Szydłowcu.”

wiązanie i twardeńcia mieszanek zwierzących hydraulicznie	1744-1 [17]		
Stalność objętości złąza stalowoświecznego	PN-EN 1744-1, roz. 19.3 [17]	6.4.2.1	Kat. Vs (tj. pojemność < 5 % objętości). Dotyczy złąza z klasycznego pieca tlenuowego i elektrycznego pieca lisowego
Rozpad leżałkowy w złączu wielkopięcowego kawalkowym	PN-EN 1744-1, p. 9.1 [17]	6.4.3.2	Brak rozpadu
Rozpad żelazowy w złączu wielkopięcowego kawalkowym	PN-EN 1744-1, p. 19.2 [17]	6.4.3.3	Brak rozpadu
Składniki rozpuszczalne w wodzie	PN-EN 1744-2 [18]	6.4.3	Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych przepisów
Zanieczyszczenia	-	6.4.4	Brak ciąg niewłaściwych jak drewno, szkło i plastik, mogących powodować wzrost kruszywa
Zgorzel słoneczna bezatu	PN-EN 1367-3 [16] i PN-EN 1997-2	7.2	Kat. SBu (tj. wzrost współczynnika Los Angeles po gorzeniu < 8%)
Nasiąkliwość (Jeśli kruszywo nie spełni warunku Ws2, to należy zbadać jego mrozoodporność wg p. 7.3.3 – wiersz poniżej)	PN-EN 1997-6, roz. 7 [14]	7.3.2	Kat. Ws2 (tj. maksymalna wartość nasiąkliwości ≤ 25% masy)
Mrozoodporność na kruszywu frakcji 8/16 mm (Badanie wykonywane tylko w przypadku, gdy nasiąkliwość kruszywa powinna Ws2)	PN-EN 1367-1 [15]	7.3.3	Skale magnetyczne i przeobrażane: kat. F1 (tj. zastraszanie-nazurzanie: ≤ 5% masy), skale osadowe: kat. F2, kruszywa z recyklingiem: kat. F1 (F2****)
Skład mineralogiczny	Zał. C p.C3.4	Deklarowany	
Istotne zacky środowiskowe	-	Zał. C pkt C3.4	Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 79/790/EWG zawyczaj nie występuje w zkruszynie kruszywa pochodzącego mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów.

*1 Badaniem wzorcowym oznaczania kozaltu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości

**1 Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krytycznych granicach

***1 Pod warunkiem, że zawartość w mieszance nie przekracza 30% masy

2.2.4. Cement

Należy stosować cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N.

Przechowywanie cementu dostarczonego:

- w workach, co najmniej tuzystawowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w miejscach zabezpieczonych na otwartym terenie o podłożu twardej i suchym oraz do terminu trwłości podanego przez producenta w poinformowaniach o szczelnym dachu i ścianach oraz pedagogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje się z dopuszczalną wysokością 3 palet, cement niespałowany układając w stosy płaskie o liczbie 12 warstw (tj. worków trzywarstwowych).
- łuzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych do pneumatycznego zasiewania i wyładowania.

2.2.5. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1308 [11].

2.2.6. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanek może zawierać dodatki, które powinny być uwzględnione w projekcie mieszanki.

Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel wielkopięcowy lub popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej apteki technicznej.

2.2.7. Domieszki

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2 [10].

Jeżeli w mieszance powinno się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

- wytwarzania stacjonarnia lub mobilna do wytwarzania mieszanki,
- przewoźne zbiorniki na wodę,
- składowki do rozkładania mieszanki lub rówidlarki,
- walce vibracyjne, statyczne lub ogumione,
- zagęszczarki płytowe, użbaki mechaniczne lub małe walce vibracyjne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zasklepiony przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążzeń na osie, wymiary ładunku i inne.

4.2. Transport materiałów

Materiały szpikowe można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zapewniających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki na paletach układają się po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespacowane układają się na płask w wysokości do 10 warstw. Cement luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych po czasie transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyłudzania cementu.

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewożonymi zbiornikami wodą.

Inne materiały należy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powodując pogorszenia ich walorów użytkowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania robót

Spis treści wykonywania robót powinien być zgloszony z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku.

Podstawowe czynności przy wykonyaniu robót obejmują:

1. robota przygotowawcze,
2. projektowanie mieszanki,
3. udzielenie próbny,
4. wbijanie mieszanki,
5. robota wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:

- ustalić lokalizację robót,
- przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczania robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
- usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,
- wyrowadzić oznakowanie drogi na okres robót.

zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.

Mogą dodatkowo korzystać z SST D-01.00.00 [2] przy robótach przygotowawczych oraz z SST D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki związanego cementem

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dSSTarczy Inżynierowi do akceptacji projektu składu mieszanki związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.

Projektowanie mieszanki polega na poborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych Elbląg polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy lub podłożu ulepszonego.

Skład mieszanki projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), zagęszczanych metodą Proctera wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H:D = 1. Klasa wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 2.

Wytrzymałość na ściskanie R_c określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-11 [21] powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości podanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasa wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1 [23]

L.p.	Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie R_c , po 28 dniach, MPa dla próbek walcowych o		Klasa wytrzymałości
	H:D ^a = 2,0	H:D ^b = 1,0 ^b	
1	brak wymagań		C ₀
2	1,5	2,0	C ₁₅₋₂₀
3	3,0	4,0	C ₃₄
4	5,0	6,0	C ₅₄
5	8,0	10,0	C ₈₋₁₀
6	12	15	C ₁₅₋₁₈
7	16	20	C ₁₆₋₂₀
8	20	25	C ₂₀₋₂₅

^a H:D – stosunek wysokości do średnicy próbki


^b H:D = 0,8 do 1,21

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie R_c z dodatkowym indeksem informującym o czasie pielegnacji, np. R_{c1}, R_{c2}, R_{c3}.


Określenie w badaniu progu ilości wody powinno uwzględnić właściwe zagęszczanie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub na podstawie przekroczych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1 [6]. Do analizy stosuje się zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 23,4; 31,5; 45,0.


Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krytycznymi granicznymi uziarnieniami przedstawionymi narys. 1–5, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki.




Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszunku mineralnej 0/31,5 mm




Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszunki mineralnej 0/22,4 mm



Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm



Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm



Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm

Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 3.

Tabela 3. Minimalna zawartość spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23]

Maksymalny normowany wymiar kruszywa, mm	Minimalna zawartość spoiwa, % n/m
> 8,0 do 31,5	3
2,0 do 8,0	4
< 2,0	5

Dopuszczalne jest zaoszczędzanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3, jeśli nadczas procesu produkcyjnego stwierdzono, że zachowana jest zgodność z wytycznymi tablic 4–6 niniejszej specyfikacji.

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2 [20].

Próbki walcowe zageszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50 [22]. Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni w wodzie o temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymałości na ścislanie (system I) należy przeprowadzić na próbках walcowych przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41 [21]. Wytrzymałość na ścislanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się w praktyce wykonywanej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ścislanie określonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian.

Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na ścislanie $R_c^{(28)}$ próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ścislanie R_c próbki po 28 dniach pielęgnacji.

$$\text{Wskaźnik mrozoodporności} = \frac{R_c^{(28)}}{R_c}$$

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% - 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie należy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklem zamrażania i odmrażania. Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temperaturze $-23 \pm 2^\circ\text{C}$ przez 8 godzin i odmrażaniu w wodzie o temperaturze $-18 \pm 2^\circ\text{C}$ przez 16 godzin. Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbках i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić, a jako mierzalna wartość wytrzymałości na ścislanie $R_c^{(28)}$. R_c należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1.

Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną na ścislanie R_c próbki zgodnie z przyjętym systemem I.

W tabelach 4 - 6 przedstawiono zbiórze zestawienia wymagań wobec mieszanek wraz z wymaganymi wytrzymałościami na ścislanie.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podłożu ulepszającego

L.p.	Właściwość	Wymagania dla ruchu KRI : KR6
1.0	Składniki	
1.1	Cement	wg p. 2.2.4
1.2	Kruszywo	wg tablicy 1
1.3	Woda zatrójowa	wg p. 2.2.5
1.4	Dołaty	wg p. 2.2.6
2.0	Mieszanka	
2.1	Cząsteczki:	krzywe graniczne
	- mieszanka 0/8 mm	wg rys. 5 ¹⁾
	- mieszanka 0/11,2 mm	wg rys. 4
	- mieszanka 0/16 mm	wg rys. 3
	- mieszanka 0/22,4 mm	wg rys. 2
	- mieszanka 0/31,5 mm	wg rys. 1
2.2	Minimalna zawartość cementu	wg tablicy 1
2.3	Zawartość wody	wg projektu mieszanki
2.4	Wytrzymałość na ścislanie (system I) – klasa wytrzymałości R_c wg tablicy 2	klasa C 1,5/2,0

¹⁾ Mieszankę 0/8 mm można stosować tylko dla ruchu KRI i KR2.

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy grawitacyjnej

Lp.	Właściwość	Wymagania dla ruchu		
		KR1 – KR2	KR3 – KR4	KR5 – KR6
1.0	Składniki			
1.1	Cement		wg p. 2.2.4	
1.2	Kruszywo		wg tablicy 1	
1.3	Woda zatrudniona		wg p. 2.2.5	
1.4	Dodatki		wg p. 2.2.6	
2.0	Mieszanka			
2.1	Uzaintencie:	Krytyczne graniczne uzaintencie		
	- mieszanka 0/8 mm	wg rys. 5		
	- mieszanka 0/11,2 mm	wg rys. 4		
	- mieszanka 0/16 mm	wg rys. 3		
	- mieszanka 0/22,4 mm	wg rys. 2		
	- mieszanka 0/31,5 mm	wg rys. 1		
2.2	Minimalna zawartość cementu		wg tablicy 3	
2.3	Zawartość wody		wg projektu mieszanki	
2.4	Wytrzymałość na ściskanie (system I) – klasa wytrzymałości R _c wg tablicy 2	Klasa C 1-5/2,0 tak wiecej niż 4,0 MPa	Klasa C 3/4 tak wiecej niż 6,0 MPa	Klasa C 5/6 tak wiecej niż 10,0 MPa
2.5	Mrozoodporność	≥ 0,6	≥ 0,6	≥ 0,6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej

Lp.	Właściwość	Wymagania dla ruchu		
		KR1 – KR2	KR3 – KR4	KR5 – KR6
1.0	Składniki			
1.1	Cement		wg p. 2.2.4	
1.2	Kruszywo		wg tablicy 1	
1.3	Woda zatrudniona		wg p. 2.2.5	
1.4	Dodatki		wg p. 2.2.6	
2.0	Mieszanka			
2.1	Uzaintencie:	Krytyczne graniczne uzaintencie		
	- mieszanka 0/8 mm	wg rys. 5		
	- mieszanka 0/11,2 mm	wg rys. 4		
	- mieszanka 0/16 mm	wg rys. 3		
	- mieszanka 0/22,4 mm	wg rys. 2		
	- mieszanka 0/31,5 mm	wg rys. 1		
2.2	Minimalna zawartość cementu		wg tablicy 3	
2.3	Zawartość wody		wg projektu mieszanki	
2.4	Wytrzymałość na ściskanie (system I) – klasa wytrzymałości R _c wg tablicy 2	Klasa C 3/4 nie wiecej niż 6,0 MPa	Klasa C 5/6 tak wiecej niż 10,0 MPa	Klasa C 5/10 tak wiecej niż 20,0 MPa
2.5	Mrozoodporność	≥ 0,7	≥ 0,7	≥ 0,7

¹⁾ W przypadku przekroczenia wytrzymałości na ściskanie 5 MPa należy stosować rozwiązania przeciwspięciane (patrz p.5.7).

5.5. Odcinek próbny

- Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania jest właściwy.
- określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczaniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej.
 - określenie liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczania warstwy.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie były stosowane do wykonania podbudowy lub podłożu alepszanego.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m² do 800 m², a głębokość nie powinna być mniejsza niż 200 mm.

Odcinek przeby powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub podłoża ulepszonego po zaakceptowaniu odcinka przeby przez Inżyniera.

5.6. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoża

Podbudowa lub podłoże ulepszone z mieszanką związaną cementem nie powinny być wykonywanie, gdy temperatura powietrza jest niższa od -5°C oraz gley podłoże jest zamazane.

Podłoże pod mieszankę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. Zaleca się do korzystania z ustaleń podanych w SST D-04.01.01 „Korzo wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” [4] i SST D-02 00.00 „Roboty ziemie” [3].

Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to należy je ustawić na podłożu tak aby wyznaczały ścisłe linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustalone statycznie, w sposób wykluczający ich prześuwanie się pod wpływem oddziaływań ruchów użtych do wykonywania warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera.

5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszankę kruszywa związanego cementem o ścisłe określonym składzie zawarty w receptie laboratoryjnej należy wytworzyć w wytwarzniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących utrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenie do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanki należy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z WT-5 [25] część 5.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dawczenia z wytwórniami powinna być układana przy pomocy uderzeń lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Warstwę można wykonać o grubości np. 20 cm po zagęszczeniu. Gdy wytagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez Inżyniera. Przy układaniu mieszanki za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic.

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpoczęć jej zagęszczanie, które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora. Zagęszczanie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spojów roboczych pochodzących i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Zaleca się aby Wykonawca organizował roboty w sposób unikający podłużnych spojów roboczych. Jeśli jednak w dolnej warstwie podbudowy występują spojy robocze, to spojy w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spojów podłużnych i 1 m dla spojów poprzecznych.

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje wykarcie szczezin pozornych w podbudowie, to zaleca się je wykarcie przez wycięcie szczezin np. grubości 3-5 mm na głębokość około 1/3 jej grubości w początkowej fazie tworzenia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymałości na ścislanie R, powyżej 10 MPa należy stosować dylatacje poprzeczne i poziome według ustaleń dokumentacji projektowej.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymałości R, przekraczającej 5 do 10 MPa należy stosować technologie przeciwpękaniowe według ustaleń dokumentacji projektowej, z zastosowaniem geosyntetyków lub membran, odpowiadających wymaganiom norm lub europejskich i krajowych uptonów technicznych.

5.8. Pielegnacja warstwy kruszywa związanego cementem

Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielegnacji według jednego z następujących sposobów:

- a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadającym certyfikat techniczny,
- b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr,
- c) przykryciem matami lub włókninami i spryskaniem wodą przez okres 7-10 dni,
- d) przykryciem warstwy piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7-10 dni,
- e) innymi środkami zaakceptowanymi przez Inżyniera.

„Oprawowanie dokumentacji projektowej na nowe miejsce postojowych wraz ze ścieżką rowerową nadal ulicy Partyzantów oraz nowe miejsce postojowych i zjazdu z drogi na teren załatwia w Szydłowie.”

Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od 7 do 10 dni polegnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie zgodnie z zgodą Inżyniera.

5.9. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST, dokumentacją wiary i wskazaniami Inżyniera dotyczą pacz związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkoł czasowo usuniętych,
- uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych,
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót,
- usunięcie roznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o certyfikowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlarnym B, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawcę itp.),
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawić Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tabela 6.

Tabela 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp	Wyszczególnienie robót	Częstotliwość badań	Wartości dopuszczalne
1	Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową	1 raz	Wg pkt 5 i dokumentacji projektowej
2	Roboty przygotowawcze	Ocena ciągła	Wg pkt 5.3
3	Właściwości kruszywa	Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa	Tabela 1
4	Właściwości wody	Dla każdego wątpliwego źródła	PN-EN 1008 [11]
5	Właściwości cementu	Dla każdej partii	PN-EN 197-1 [5]
6	Uznamenie mieszanki	2 razy dziennie	Rys. 1 + 5
7	Wilgotność mieszanki	Jw.	Wilgotność optymalna z tolerancją +10%, -20%
8	Grubość warstwy podbudowy	Jw.	Tolerancja ± 1 cm
9	Zagęszczanie warstwy mieszanki	Jw.	0,98 Proctora (p. 5.7)
10	Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie	3 próbki dziennie	PN-EN 13286-41 [21]
11	Oznaczenie trudności opartości	Na zlecenie Inżyniera	p. 5.4
12	Wykonanie robót wykończeniowych	Ocena ciągła	Według punktu 5.9

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy lub ulepszonego podłożu

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podłoży tablica 7.

Tabela 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odszczajającej i odcinającej

Lp.	Wyszczególnienie badań i pomiarów	Maksymalna częstotliwość badań i pomiarów	Dopuszczalne odchyłyki
1	Szerokość	10 razy na 1 km	10 cm, +5 cm; różnica od szerokości projektowanej
2	Równość podłużna	wg [26]	wg [26]
3	Równość poprzeczna	wg [26]	wg [26]
4	Spadki poprzeczne ^{a)}	10 razy na 1 km	= 0,5% dopuszczalna tolerancja od dokumentacji projektowej
5	Rzędne wysokościowe	wg [26]	wg [26]
6	Ukształtowanie osi w planie ^{b)}	co 100 m	Przesunięcie od osi projektowanej = 5 cm
7	Grubość podbudowy i ulepszonego podłożka	w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m ²	Różnice od grubości projektowanej dla: a) podbudowy zasadniczej -10% b) podbudowy pomocniczej i podłożka ulepszonego -10%, -15%

^{a)} Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych luków parkingu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i podłożka ulepszonego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonyane zgodnie z dokumentacją projektową, SSI i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawą płatności jest ilość wykonyanych i odrabianych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową tątą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m²) obejmuje:

- prace pomiarowe i robota przygotowawcze,
- czekowanie robót,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozbiereanie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych,
- rozłożenie i zagęszczanie mieszanki,
- ew. nacięcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspakowaniowych,

„Opracowanie dokumentacji projektowej na bazowe miejsca postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Portozdrojów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren założu w Szydłowie.”

- pielęgnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,
- uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,
- roboty wykroiczeniowe,
- odwiezienie sprzętu.

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzyszące, które są niezbędnie do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak: jednorazowe wytyczanie robót; itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1	PN-EN 197-1	Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
2	PN-EN 933-1	Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania.
3	PN-EN 933-3	Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
4	PN-EN 933-4	Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
5	PN-EN 933-5	Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przeクリowania lub łamania kruszyw grubych
6	PN-EN 934-2	Dumieszki do betonu, zaprawy i zaczyna – Dumieszki do betonu Definicje i wymagania
7	PN-EN 1068	Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
8	PN-EN 1097-1	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)
9	PN-EN 1097-2	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabianie
10	PN-EN 1097-6	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gestości ziaren i nasiąkliwości
11	PN-EN 1367-1	Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
12	PN-EN 1367-3	Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzel słończej metodą gotowania
13	PN-EN 1744-1	Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
14	PN-EN 1744-3	Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przed wynawianiem kruszyw
15	PN-EN 13242	Kruszywa do niezwijanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i hutywictwie drogowym

- | | | |
|----|----------------|--|
| 16 | PN-EN 13286-2 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora. |
| 17 | PN-EN 13286-41 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: Metoda określania wytrzymałości na ściswanie mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym. |
| 18 | PN-EN 13286-50 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole z wibracyjnym. |
| 19 | PN-EN 14227-1 | Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1; Mieszanki związane cementem |
| 20 | PN-EN 14227-10 | Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 10; Gruncy stabilizowane cementem. |

10.3. Inne dokumenty

21. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboczy bułcowanie na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.).
22. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).
23. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatrych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postoju wyciągu z drogi na teren zatoki w Szymbarku.”

II. ZAŁĄCZNIK

PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA SST

W 2007 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm normę PN-EN 14227-1 „Mieszanki związane społem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: Mieszanki związane cementem” [23], opublikowaną w języku polskim. Norma jest normą klasyfikacyjną, nie określającą bezpośrednio wymagań wobec mieszanki do konkretnych zastosowań. Wprowadzenie normy do praktycznego stosowania umożliwia krajowy dokument, jak i krajowy „Mieszanki związane społem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania techniczne” [25] zalecany do stosowania w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 19 listopada 2010 r.

Wyżej wymienione dwa dokumenty są podstawą do opracowania niniejszej SST.

Norma PN-EN 14227-1 wprowadza stosowanie kruszyw zgodnych z normą PN-EN 13212 [19]. Nowością jest dopuszczenie kruszyw sztucznych oraz kruszyw z recyklingu, a także oznaczenia pozaklassowe, o parametrach deklarowanych.

Określenia normy PN-EN 14227-1 [23] zakres wytrzymałości na ściskanie mieszanki z kruszywami związanych cementem wynosi od 1,5 do 20 MPa. W tym przedziale mierzą się wytrzymałości na ściskanie, charakteryzujące dotyczeń stosowane w kraju mieszanki z chlorkiem betonu (6:9 MPa).

Dotychczasowa normalizacja polska nie przewidywała oddzielnych norm PN dla kruszyw i gruntów stabilizowanych cementem. Obecnie w normach europejskich problem ten ujęto w dwóch normach:

- a) PN-EN 14227-1 [23], dotyczącej kruszyw związanych cementem,
- b) PN-EN 14227-10 [24], dotyczącej gruntów ulepszonych cementem.

Niniejsza SST nie dotyczy gruntów, lecz dotyczy tylko kruszyw związanych cementem, zastosowanych w podbudowie zasadniczej i pomocniczej oraz w podłożu ulepszonym. Warstwy nawierzchni ujęte w SST przedstawiono na rysunku warstw konstrukcji nawierzchni drogowej podłonnej i półsztywnej.

Rys. 6. Układ warstw w konstrukcji nawierzchni drogowej podłonnej i półsztywnej

(wg [25])

warstwa ścienna		nawierzchnia
warstwa wiertząca		
podbudowa zasadnicza	podbudowa	
podbudowa pomocnicza		
podłożo ulepszone (warstwa mrozochronna, odcinająca, wzmacniająca)		
podłożo gruntowe		

„Upracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojuowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojuowych i zjazdu z drogi na teren lotniska w Skrydlówku.”

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren rzeźwu w Szydłowie.”

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-04.06.01.

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu w ramach zadania pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szczawcu w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów revitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeki Karzeniówka oraz modernizację kina Górnik”*.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB.

Usługi zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu. Podbudowa z chudego betonu może być wykorzystywana dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDIM -2001 r.

Tablica 1. Klasifikacja ruchu ze względu na liczbę osi obliczeniowych

Kategoria ruchu	Liczba osi obliczeniowych na dobę na pas obliczeniowy	
	obciążenie osi 100 kN	obciążenie osi 115 kN
KR1	< 12	< 7
KR2	od 13 do 70	od 8 do 40
KR3	od 71 do 335	od 41 do 192
KR4	od 336 do 1000	od 193 do 572
KR5	od 1001 do 2000	od 573 do 1144
KR6	2001 i więcej ¹⁾	1145 i więcej ¹⁾

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN

Podbudowa z chudego betonu wykonywa się, zgodnie z ustawieniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowę pomocniczą,
- podbudowę zasadniczą.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ciśnienie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nowej części nawierzchni drogowej.

1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstający przez wy mieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m³ oraz opływaną ilością wody, który po zakończeniu procesu wypiania osiąga wytrzymałość na ciśnienie R₂ w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.3. Rozstałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D- M.30.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.2.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i załatwionych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednostkowej wysyłanego materiału dołączony powinien być

dokument potwierdzający jego jasność.

2.2. Cement

Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki wiełoskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pułapowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Up.	Właściwości	Klasa cementu 32,5
1	Wytrzymałość na ścisanie (MPa), po 7 dniach, nie mniejsza niż:	16
2	Wytrzymałość na ścisanie (MPa), po 28 dniach, nie mniejsza niż:	32,5
3	Początek czasu wiązania, min, nie wcześniejszy niż:	75
4	Stańczość objętości, mm, nie więcej niż:	10

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inwestora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.

2.3. Wymagania dla kruszywa.

Do wykowania mieszanki chudego betonu należy stosować:

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996,
- piasek wg PN-B-11113:1996,
- kruszywo lamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84,
- kruszywo zużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988,
- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm.

Kruszywo powinno spełnić wymagania określone w normie PN-S-96013:1997. Kruszywo zużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37:1980 i zelazowy według PN-B-06714-39:1978.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z chudego betonu.

Wykonawca przystępujący do wykowania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wytwórnii stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenie do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inspektor może dopuścić objętościowe dozowanie wody, przewożonych ziarnników np. wodę,
- układarek albo równiarek do rozkładania chudej mieszanki betonowej,
- wałów vibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyt vibracyjnych,
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych wałów vibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób

zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo muszą przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem. Woda

może być dostarczana wiodącą lub przewożonymi zbiornikami wody. Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SEWIORR D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu.

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt soldu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

- dobrze kruszywa do mieszanki,
- dobrze ilości cementu,
- dobrze ilości wody.


Krzywa uziemienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziemienia wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997.

Rzędne krzywych granicznych uziemienia mieszank mineralnych podano w tablicy 1 i na rysunku 1 i 2. Uziemienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.


Tablica 3. Rzędne krytycznych granicznych uziemienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oszka kwadratowego (mm)	Przechodzi przez sito (%)	Przechodzi przez sito(%)
63	-	100
31,5	100	od 60 do 85
16	od 60 do 80	od 40 do 67
8	od 40 do 65	od 30 do 55
4	od 25 do 55	od 25 do 45
2	od 20 do 45	od 20 do 40
1	od 15 do 35	od 15 do 35
0,5	od 7 do 20	od 8 do 20
0,25	od 2 do 12	od 4 do 15
0,125	od 0 do 5	od 0 do 5

Zawartość cementu powinna wynosić od 2 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 130 kg/m³. Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotnością optymalną, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 (duży cylinder, metoda II).



Rysunek 1. Graniczne kumulatywne użarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.



Rysunek 2. Graniczne kumulatywne użarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Właściwości chudego betonu.

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tabelicy 4.

Tabela 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp.	Właściwości	Wymaganie	Budżet według
1	Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa	od 3,5 do 5,5	PN-B-06250
2	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa	od 6,0 do 9,0	PN-B-06250
3	Nasiąkliwość, % w/w, nie więcej niż:	9	PN-B-06250
4	Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, nie więcej niż:	20	PN-B-06250

5.4. Warunki przystąpienia do robót.

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5°C i wyższa niż 25°C oraz gdy podłożo jest zamrożone.

5.5. Przygotowanie podłożu.

Podłożo gruntu pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wierz z pretilowaniem i zagęszczaniem podłożu” lub OST D-02.00.00 „Robby

ziemne”. Podbudowy z chudego betonu należy ułożyć na wilgotnym podłożu. Pełki lub szpilki do przedwczesnego kształtuowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami OST D-01.01.00 „Odtwarzanie rur w terenie”.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Mieszankę chudego betonu ościśle określonym składzie zawartym w receptie laboratoryjnej należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Średniki mieszanki chudego betonu powinny być dozwolone wagowo zgodnie z normą PN-S-96013:1997. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej.

Mieszankę z chudego betonu należy ułożyć mechanicznie o grubości 20 cm. Natychmiast po rozłożeniu i wypłotowaniu mieszanki należy rozpoczęć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczania nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczania określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988. (duży cylinder metoda II). Zagęszczanie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości.

5.8. Spoiny robocze.

Wykonawca powinien tak organizować robót, aby uniknąć przebiurzych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, te spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte, a co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Naciemanie szczezin.

W początkowej fazie tworzenia betonu zaleca się wycięcie szczezin poziomych na głębokość około 1/3 jej grubości. Szerokość naciętych szczezin poziomych powinna wynosić od 1 do 5 mm. Szczelinę należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długosci płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. W przypadku przekroczenia górnej granicy średniodniowej wytrzymałości i średniodniowego przekroczenia średniosiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie szczezin poziomych jest konieczne.

5.10. Pielęgnacja podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczaniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:

- a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobaturę techniczną, w ilości ustalonej w SSTWiORB,
- b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
- c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
- d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inspektora. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą inspektora.

5.11. Odcinek próbny.

W tym konkretnym przypadku wykonanie odcinka próbnego jest nieuzasadnione.

W pozostałych przypadkach Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
- określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczaniem, korzystnej do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczanej.

- określenia liczby przyjętych waleów dla uzyskania wymaganej wskaźnika zagęszczania podbudowy.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszanina, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynieść od 400 m² do 800 m², a długość nie powinna być mniejsza niż 200 m. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez inspektora.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed okuciem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własne koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mroz. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta, co najmniej jedną warstwą mieszanki mineralno-aszaltowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badanie przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3 w niejżej SSTWiORB.

6.3. Badanie w czasie robót.

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tabelce 5.

6.3.2. Właściwości kruszywa

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997 [20].

Tabela 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy chudego betonu

l.p.	Wyszczególnienie badań	Częstotliwość badań	
		Minimalna ilość badań w jednej części roboczej	Maksymalna powtarzalność podbudowy na jedno zadanie
1	Właściwości kruszywa	dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa	
2	Właściwości wody	dla każdego wątpliwego źródła	
3	Właściwości cementu	dla każdej partii	
4	Uzamocnienie mieszanki mineralnej	2	600 m ²
5	Wilgotność mieszanki chudego betonu	2	600 m ²
6	Zageszczenie mieszanki chudego betonu	2	600 m ²
7	Gęstość podbudowy z chudego betonu	2	600 m ²
8	Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego betonu: po 7 dniach po 28 dniach	3 próbki 3 próbki	400 m ²
9	Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu	w przypadkach wątpliwych	
10	Oznaczenie zurozoodporności chudego betonu	i na zlecenie Inżyniera	

6.3.3. Właściwości wody

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badanie wody według PN-B-32250:1988 [18].

6.3.4. Właściwości cementu

Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tabelce 2.

6.3.5. Uzamocnienie mieszanki mineralnej

Próbki do badań należy pobierać z wyrobów po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991 [11]. Krzywa użarzenia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą.

6.3.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu

Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równe wilgotności optymalnej, określonej w receptie z tolerancją - 10%, + 20% jej wartości.

6.3.7. Zagęszczenie pozbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normą próbki Proctora (metoda II), według PN-B-0448:1988 [9].

6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm.

6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy

formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tabelce 4.

6.3.10. Nasiąkliwość i niezgodność chudego betonu

Nasiąkliwość i niezgodność określa się po 28 dniach dejrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-06250:1988 [10]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tabelce 4.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu.

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tabela 6.

Tabela 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonywanej podbudowy z chudego betonu

L.p.	Wyszczególnienie badań i pomiarów	Minima na częstotliwość badań i pomiarów
1	Szerokość podbudowy	10 razy na 1 km
2	Równość podłużna	w sposób ciągły planografem albo co 20 m na 1 m na każdym pasie ruchu
3	Równość poprzeczna	10 razy na 1 km
4	Sądki poprzeczne ^{a)}	10 razy na 1 km
5	Rzędne wysokościowe	Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, dla pozostałych dróg co 100 m
6	Ukształtowanie osi w planie ^{b)}	dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, dla pozostałych dróg co 100 m
7	Grubość podbudowy	w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m

^{a)}) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych luków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy.

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancja -10 cm, +5 cm. Na jezdniach bez krawędziów szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 cm od szerokości warstwy na niej ulokowanej lub o wartości wskazanej w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równieżność podbudowy.

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową linią lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [21]. Nierówności poziomowe podbudowy należy mierzyć 4-metrową linią.

Nierówności podbudowy nie mogą przekroczyć:

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prętach i lukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją $\pm 0,5\%$.

6.4.5. Różnica wysokościowa podbudowy

Różnica wysokościowa podbudowy powinna być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją $+1 \text{ cm}, -2 \text{ cm}$.

6.4.6. Ukośnictwienie osi w planie

Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją $\pm 3 \text{ cm}$ dla autostrad i dróg ekspresowych i $\pm 5 \text{ cm}$ dla pozostałych dróg.

6.4.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją:

- dla podbudowy zasadniczej $\pm 1 \text{ cm}$,
- dla podbudowy pomocniczej $+1 \text{ cm}, -2 \text{ cm}$.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest:

- 1 m^2 wykonyanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uzupełnia się za wykorzystanie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawa płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m^2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- wyprodukowanie mieszanki,
- transport na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych,
- rozłożenie i założenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- pielęgnacja wykonanej podbudowy,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu włażania i stałości objętości.
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmieścia.
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszk do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie.
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszk do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszk do betonu. Definicje i wymagania.
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
10. PN-B-06750:1988 Beton zwykły.
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziemistego.
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
13. PN-B-06714-29:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazowego.
14. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwiz i mieszanka.
15. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne do nawierzchni drogowych.
16. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
17. PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żurza wielkopiecowego kawałkowego.
18. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
19. PN-P-01715:1985 Włókniary. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz metod badań.
20. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wytyczania i badania.
21. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotnicze. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną.
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równejści nawierzchni planografem i latarem.

10.2. Inne dokumenty

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podacyjnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. IBDiM, Warszawa, 2001
26. WTMK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i zwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego sumienia skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych związanych z nawierzchnią z kruszywa niezwiązanej w ramach zadania pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i przejścia z drogi na teren zalewu w Szpilkowie w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeki Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”*.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm; jezdni z kostki koloru szarego i czerwonego.

1.4. Określenia podstawowe:

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy skieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibropresowania z betonu niezbrojonego lub barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarcetowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przytwarzanie elementów.

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmieniającym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdnicy, zbierające i odprowadzające wodę.

1.4.4. Ogrzeź - element budowlany, oddzielający nawierzchnię chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.4.7. Pożądane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-05.02.00 „Nawierzchnie twardo niewspółzjące. Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i polecaniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozykiwanie i składowanie podano w STWiORB D- M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.2.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodynnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej leżej jednostki wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość.

2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odładzającą w warunkach mrozu

Lp.	Cechy	Zołącznik normy	Wymagania			
1	2	3	4			
1. Kształt i wymiary						
1.1	Dopuszczalne odchytki w mm od zaokrąglonych wyniarów kostki, grubości ≤ 100mm ≥ 190mm	C	Długość 32 ±3	Szerokość 32 ±3	Grubość -3 ±4	Różnica pomiędzy dwoma poziomami grubości, tej samej kostki, powinna być < 3mm
1.2	Odchytki płaskości i połasowania (jeśli maksymalne wymiary kostki ≥ 300 mm), przy długosci normalnej 300 mm 400 mm	C	Maksymalna (w mm) wypukłość		wklęsłość	
			1,5 2,0		1,0 1,5	
2. Właściwości fizyczne i mechaniczne						
2.1	Odporność na zamrażanie / rozżarzanie z udziałem soli odładzających (wg klasy 3, zat. D)	D	Ubytek masy na badaniu: wartość średnia ≤ 1,0kg/m ² , przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m ²			
2.2	Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	F	Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długosci rozłupienia			
2.3	Trwałość (ze względu na wytrzymałość)	F	Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełniają się wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja			
2.4	Odporność na ścieranie (wg klasy 3 oznaczenia II normy)	G i H	Pomiar wykonany na tarczy szerokiej ściszej, wg zat. H normy - badanie alternatywne			
			Bohmego, wg zat. H normy - badanie podstawowe			
			≤ 23 mm ≥ 20,000mm ³ /5000 mm ²			
2.5	Odporność na poślizg/poślizgnięcie	I	a) jeśli gorna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana - zadawalająca odporność. b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy zadeklarować minimalną jej wartość poiniczoną wg zat. I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcii)			
3. Aspekty wizualne						
3.1	Wygląd	J	a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków. b) nie dopuszcza się rozwarcie w kostkach dwubarwistowych. c) szczególna uwagi nie są wymagane za istotne			
3.2	Tekstura	J	a) kostka z powierzchnią o specjalnej teksturze - producent powinien opisać rodzaj tekstury.			
3.3	Zabierwienie (barwiona może być warstwa sekeralna lub cały element)	J	b) tekstura lub zabierwienie kostki powinny być pokryte z próbką producenta, zetwierdzoną przez odbiorcę. c) ewentualne różnice w jednorodności tekstury lub zabierwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków twardzenia nie są uważane za istotne			

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowanie UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy

wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odparować kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilizujących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenek żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykonyte w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Składowanie kostek

Kostkę można się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoż powinno być wyrównane i odwodzone.

2.3. Materiały na podrysypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni

Należy stosować następujące materiały:

- a) na podrysypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:3 z piaskiem naturalnym, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1098-2004.
- b) do zaspoinywania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIKRIB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonyania robót

Układanie telimowej kostki brukowej może odbywać się:

- ręcznie, zwilżając na małych powierzchniach,
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (uskładarek), składających się z wózka i chwytyaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z safty warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do umiatania piasku w szczelinach zamocowanych do chwytek szczerdami.

Du przycinanie kostek można stosować specjalne narzędzia mające (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zabezpieczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki vibracyjne (płytkowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścinaniem i wykruszaniem piasku.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIKRIB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonyania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIKRIB -M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5.

5.2. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z żruszywa żarnowego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami STWIKRIB D-04.04.02.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawienie krawędziów, obrzeży ; ew. wykonanie ścieków przy krawędziowych powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w adresach STWIKRIB . Obrzeże zaleca się ustawać przed

przysiągnięciem do układania nawierzchni z kostek. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawędziów lub obrzeży.

5.5. Podsyphka

Greckość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozśiewa się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

- współczynnika wodnociementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ścisaniu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palca na podsypkę rozsypywała się. Rozśiewanie podsypki cementowo-piaskowej powinno wypredować układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozśiewana podsypka powinna być wypreflowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi waleami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoiw musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż -5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przyniesienia kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złyku przewodnictwie cieplu (np. matami ze słomy, papą itp.).

5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na największym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiał, w której niedopuszczalne są różne odcień wybranego koloru kostki. Układanie kostek można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych desen i różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinno wykonywać przy użyciu bruksarzy.

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kostek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na paletie w odpowiedni wzór, bez dokołaowania połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na paletie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przewierły do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparłe pracą bruksarzy, którzy uzupełniają puszry, wyrabiają luki, dokładają kostki w okolicach studienek i krawędziów.

Kostkę układającą się około 1,5 cm wyżej od projektowanej zieleni, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studienek, wlotów itp.) powinna trwać wystawiać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytk ściekowych (ścieków).

Dla uzyskania przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studienkach można używać elementy kostkowe wykrojone w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kostek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinającą na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierskami z łożyskami itp.). Dzienną dzafkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia ogoru dla ubicia kostki ułożonej na stacie. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozbierać i usuwać wraz z podsypką.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą wibrowarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym (ształtek). Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

5.6.5. Spoiny i szczelety dylatacyjne.

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wykonianiu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w perze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyszczyć z piasku i można oddać do użytku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:

- w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cechewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.,
- w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawędziów, obreży i ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które znajdują wejściem Inżyniera).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tabela 2.

Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp.	Wyszczególnienie badań i pomiarów	Częstotliwość badań	Wartości dopuszczalne
1	Sprawdzenie podłożu lub koryta		Wg SST D-04.01.01.
2	Sprawdzenie ew. podłużowy		Wg SST D-04.01.02
3	Sprawdzenie obramowania nawierzchni		wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
4	Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji)	Bieżąca kontrola j: grubości śniegów i cech konstrukcyjnych w porównaniu z dokumentacją projektową i specyfikacją	Wg pktu 5.6; odchyłki od projektowanej grubości +1 cm
5	Badania wykonywania nawierzchni kostki		

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i przejazdu z drogi na teren założu w Szydłowie.”

a) zgodność z dokumentacją projektową	Sukcesywnie na każdej części działki roboczej	-
b) położenie osi w planie (sprawdzane geodezyjnie)	Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych	Przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm
c) rzędne wysokościowe (pomiernicze instrumentem pomiarowym)	Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych	Odcylenia: +1 cm, -2 cm
d) równeść w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-01 - lata czterometrową)	Jw.	Nieczynności do 3 mm
e) równeść w przekroju poprzecznym (sprawdzona lata profilewą z poziomnicą i pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przyziarem liniowym względnie metodą niwelacji)	Jw.	Prześwity między lata a powierzchnią do 8 mm
f) spadki poprzeczne (sprawdzane metodą niwelacji)	Jw.	Odcylki od dokumentacji projektowej do 0,3%
g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przyziarem liniowym)	Jw.	Odcylki od szerokości projektowanej do ±5 cm
h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (ogłoszony i pomiar przyziarem liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm)	W 20 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej	Wg pkt-u 5.6.5
i) sprawdzenie koloru kostek i deszenia ich ułożenia	Kontrola bieżąca	Wg dokumentacji projektowej lub decyzji Inżyniera

6.4. Badania wykonanych robót.

Zakres badań i pomiarów wykonywanych nawierzchni z kostki brukowej podano w tabelicy 3.

Tabela 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

L.p.	Wyszczególnienie badań i pomiarów	Sposób sprawdzenia
1	Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawędziników, obrzeży, scieków	Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości deszenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin
2	Badanie położenia osi nawierzchni w planie	Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, l.p. 5b)
3	Rzędne wysokościowe, równeść podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość	Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, l.p. od 5c do 5g)
4	Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawędzinikami, obrzeżami, sciekami oraz wypełnienie spoin i szczelin	Wg pktu 5.5

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m^2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich STWiORB.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania wynikły pozytywne.

Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daly wynik pozytywny.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie podłoża i wykonanie kuryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczeleń dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawa płatności jest ilość wykonyanych i odbieranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desienia kostek,
- ułożenie iubicie kostek,
- wypełnienie spoin i ew. szczeleń dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.

Cena wykonania 1 m^2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących jak: podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1 NORMY:

1.	PN-EN 197-1:2002	Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku
2.	PN-EN 1338:2005	Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
3.	PN-EN 13242:2004	Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
4.	PN-EN 1008:2004	Woda zanikowa do betonu - Specyfikacja pobrania próbek, badanie i ocena przydatności wody zanikowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji cementu.
5.	BN-64/8931-01	Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
6.	BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i lataj.
7.	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa formanego stabilizowanego mechanicznie.
8.	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża.
9.	D-08.01.01.	Krawężniki i oporniki betonowe.
10.	D-08.03.01.	Betonowe obrzeża chodnikowe.

„Guruowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowcu.”

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postoju wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postoju i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szczławnie.”

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-05.03.23 a.

NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonyania i odbioru robót związanych z usuaniem dzewi i krawców, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. *„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsce postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsce postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewaloryzowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kiwu Górnik”.*

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem nawierzchni z płyt azurowych na placach i parkingach. W zależności od specyfiki zamówienia robota będą obejmować:

- wykonanie nawierzchni płyt azurowych nowych wraz z dostarczeniem płyt azurowych zakupionych przez Wykonawcę,
- wykonanie nawierzchni płyt azurowych Zamawiającego. Zamawiający wskazuje miejsce składowania płyt na składowisko w odległości do 10 km od miejsca robót (koszt załadunku, transportu oraz rozładunku ponosi Wykonawca),
- wykonanie przełożenia (regulacji wysokościowej) powierzchni płyt azurowych (rozehrnanie wykorzystanie podsyppki oraz ponowne ułożenie)

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zamontowaniu na budowie stanowi nawierzchnię parkingu lub placu.

1.4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów

Materiałami objętymi niniejszą STWiORB są:

- * - kruszywo naturalne,
- * - cement,
- * - zaprawa cementowa;
- * - płyty betonowe azurowe lub żelbetowe azurowe,

2.2. Płyty betonowe i żelbetowe.

Prefabrykowane żelbetowe płyty wielootworowe powinny mieć wymiary zgodne z ustaleniem z Zamawiającym. Zasipoprawiony typ płyty powinien mieć aprobatę techniczną uprawnionej jednostki. Powierzchnia płyt powinna być równa bez rąk, pęknięć, rys i wyłupin. Dopuszczalne są drobne wgłębiania i wygięcia o głębokości lub wysokości do 5 mm. Beton, z którym wykonana jest płyta, powinien spełniać wymagania dla klasy wytrzymałości minimum C 20/25 wg PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004. Krawędzie płyt powinny być proste i wzajemnie równolegle. Dopuszczalne są drobne odpaski i wyszczerbienia krawędzi o głębokości i szerokości do 5 mm oraz długości do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m płyty, przy czym na jednej krawędzi powierzchni górnej nie może być więcej niż 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie więcej niż

4 wyszczególnia. Zwichrowanie krawędzi powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m długości płyty. Powierzchnie bruzne płyty powinny być wolne od pęknięć, rys, wgłębień i wypukłości. Odebytka od wymiarów nominalnych powinna wynosić: długość - 3 mm, szerokość 1-3 mm, grubość 1-3 mm. Nasączliwość powinna wynosić ≤ 6%, a stopień trzeciodporności > F 150. Płyty mogą być przechowywać na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach, powierzchnię jedyną zwróconą do góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech palet.

2.3. Kruszywa.

Zwiry powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996.

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996.

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zamoczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych assortimontów, galaretkami i marek.

2.4. Cement.

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN-197-1:1997.

Składanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

2.5. Woda.

Woda powinna być „odmiany I” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z elementów prefabrykowanych

Wykonawca przystępujący do wykonywania nawierzchni z elementów prefabrykowanych powinien wykazywać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawów samochołdowych lub samojezdnych,
- waleców ogumionych,
- równiarek,
- wibratorów płytowych,
- uchylaków,
- zbiorników na wodę.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zamoczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport cementu

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

4.4. Transport elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża.

Podłożo pod nawierzchnię z elementów prefabrykowanych powinno być równe, wyrysowane z wszelkiego rodzaju zamieszczonych oraz zagęszczone.

5.3. Wykonanie podsypki.

Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z kruszywa odpowiadającego wymaganiom punktu 2.3 niniejszej STWiORB. Grubość podsypki powinna wynosić 4cm. Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzić bezpośrednio po rozłożeniu. Zagęszczenie należy wykonywać przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego piasku, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia $I_s = 1.00$.

5.4. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych.

Przy układaniu nawierzchni z płyt betonowych, należy stosować wypełnienie spoin przez zamulanie i piaskiem na pełną grubość płyty. Płyty należy układać tak, aby całą swoją powierzchnię przylegały do podłożu (podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm.

5.5. Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych.

Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawów samochodowych lub samojezdnych. Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnię przylegały do podłożu (podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagębione względem siebie więcej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola przygotowania podłoża.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z:

a) wizualnemu pod względem zagęszczenia i wycównania - na podstawie oględzin i pomiarów,

6.3. Kontrola wykonania podsypki.

Kontrola ułożonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności ze specyfikacją w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego profilu - na podstawie oględzin i pomiarów.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt betonowych i żelbetowych.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z zaleceniami Zamawiającego w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek wymienionych w pkt. 5.3 i 5.4 - na podstawie oględzin i pomiarów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m^2 (metr kwadratowy) powierzchni płyt brukowych z nowych materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę,
- m^2 (metr kwadratowy) powierzchni płyt brukowych dostarczonych z huty Zamawiającego. Zamawiający wskazuje miejsce składowania płyt na składowisko w odległości do 10 km od miejsca robót (koszt załadunku, transportu oraz rozładunku ponosi Wykonawca),
- m^2 (metr kwadratowy) powierzchni płyt brukowych przewidzianych do regulacji wysokościowej (rozbielenie, wykonanie podszynki, profilowanie i ponowne ułożenie)

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badanie z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawa płatności jest ilość wykonyanych i odbieranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność na ręce arystycznego na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena 1 m^2 ułożonej nawierzchni z elementów prefabrykowanych obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup nowych materiałów do wbudowania w przypadku materiałów dostarczonych przez Wykonawcę,
- przywoz materiałów z huty Zamawiającego, w przypadku materiałów które są Zamawiającym (koszt załadunku, przywozu i rozładunku materiałów ponosi Wykonawca. Zamawiający wskazuje tylko miejsce składowania materiałów,
- w przypadku regulacji wysokościowej rozbielenie płyt na palce,
- wykonanie podszynki cementowej – piaskowej oraz wypełnienie otworów w płytach piaskiem,
- ułożenie prefabrykatów,
- pielęgnacja ścieżki,
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy:

1. PN-B-06250 Beton zwykły.
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwit i mieszanka.
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
5. B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6. PN-BI-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.
7. PN-EN-197-1:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

8. PN-B-3225: Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10. JN 80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

„Drukowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzanów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren lotniska w Szydłowie.”

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-08.01.01.

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawędziów betonowych z elementów prefabrykowanych w ramach zadania pn. *„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szymborcu w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”.*

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument wzorcowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem:

- krawędziów betonowych 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej i lawic betonowej z oporem;
- krawędziów betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i lawic betonowej z oporem;
- oporników betonowych 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i lawic betonowej z oporem;

w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową oraz Przedmiarem robót.

1.4. Określenia podstawowe

Lawa – warstwa roślinna służąca do umocnienia krawędziaka oraz przenosząca obciążenie krawędziaka na grunty.

Podsypka – warstwa wypełniająca ułożona bezpośrednio na podłożu lub lawie.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich przykładowania i składowania podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyczekaniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednostkowej wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość.

2.1. Krawędziaki betonowe wg PN-EN 1340

Krawędziaki betonowe spełniające poniższe wymagania:

- a) Odporność na zamarzanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (1.bytek musi $\leq 1.0 \text{ kg/m}^2$, przy czym żaden pojedynczy wynik $> 1.5 \text{ kg/m}^2$);
- b) Wytrzymałość na zginanie – klasa 3 (charakterystyczna wytrzymałość na zginanie 5.0MPa oraz minimalna wytrzymałość na zginanie 4.8MPa);
- c) Nasiąkliwość – do 5%;
- d) Odporność na ścieranie – klasa 4 (pomiary wykonany zgodnie z metodą badania opisaną w załączniku G normy PN-EN 1340 $< 20 \text{ mm}$ lub pomiary wykonany zgodnie z metodą alternatywną opisaną w załączniku H $\leq 18\,000 / 5000 \text{ mm}^2$).

„Ograniczenie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze sztuką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowcu.”

Wymiary krawężników i oporników betonowych jak podano w dokumentacji projektowej.

Powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odpisków. Nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach dwuwartusowych.

Sprawdzenia krawężników należy dokonać zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystąpienia wątpliwości inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań. Przedmiot krawężników powinny spełnić wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania wobec krawężnika betonowego do stosowania w warunkach kontaktu z soją oblodzającą w warunkach mrozu

Lp.	Cechu	Zol. normy PN-EN 1340	Wymagania*)		
1	Kształt i wymiary				
1.1	Dopuszczalne odchyłki w mm od zadeklarowanych wymiarów krawężnika (różnice pomiędzy wymiarami poniątymi tego samego krawężnika i/o powinnych przekraczać 5 mm): Długość Powierzchnia Pozostałe części	C	Dopuszczalna tolerancja w %	Maksymalna odchyłka w mm	
			± 1	+10	-4
			± 3	-5	-3
			± 5	+10	-3
1.2	Odcyfki płaszczy i położowania przy długosci promiarowej	C		Maksymalna odchyłka w mm	
	300 mm 400 mm 500 mm 800 mm			± 1,5 mm ± 2,0 mm ± 2,5 mm ± 4,0 mm	
1.3.	Grubość warstwy ścieralnej	C		III zm., ale z uwagi na wiekszą trwałość zaleca się stosowanie krawędziów jednowartusowych	
2	Aspekty wizualne				
2.1	Wygląd	J		Wymagania dotyczące warstwy wierzchniej	
				Rysy widoczne „gdyby okuć” (poza drobnymi przylądkami transportowymi)	Niedopuszczalne
				Rozwarstwienia w krawężnikach dwuwartusowych	Niedopuszczalne
				Uszkodzenia mające lub podejące wyglądające pochodzące z zamieczyszek	Niedopuszczalne
				Nadły wąsce związków położenie wykrojów	Dopuszczalne
2.2	Iekstura i zabarwienie **)	J		Wymaganie dotyczące warstwy wierzchniej	
				Krawężniki o specjalnej teksturze	Zgodne z za wierdzonym wzorem producenta i jednorodne w partii
				Zabarwienie	Zgodne z za wierdzonym wzorem producenta i jednorodne w partii
				Tekstura	Zgodna z za wierdzonym wzorem producenta i jednorodne w partii
				Ewentualne różnice w jednorodności tekstury lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionym zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków twardzenia	Dopuszczalne

*) W przypadku kontroli zgodności przekonadajcie się przez stronę rzeczną (Przypadek II) dopuszczalne za wymagania jak dla kontroli produkcyjnej.

2.2. Materiały do podsypki

Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową:

- dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywem drobnym spełniającym wymaganie PN-EN 13242 pod względem uziemienia (kategoria uziemienia G-85), wody wg PN-EN 1008

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsce postojowych oraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsce postojowych i przejazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowie.”

- kruszywo drobne (piasz) spełniające wymagania PN-EN 13242 pod względem uciążenia (kategoria uciążenia Gr85) na podsypkę pod lawę betonową.

2.3. Lawa betonowa z oporem

Lawa betonowa oraz opór wykonane będą z betonu klasy C12/15 spełniającego wymagania PN-EN 206 (wytrzymałość wobec mieszanki betonowej- klasa konsystencji wg metody oporu strzałki - klasa S1; wytrzymałość na ściszenie zgodna z klasą betonu).

2.4. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych

Dla uszczelniania szczelin dylatacyjnych można stosować masy zalewowe na stosowanie na gorąco lub stosowane na zimno.

Masy zalewowe stosowane na gorąco powinny spełniać wymagania PN-EN 14188-1 (tabela 2)

Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spełniać wymagania PN-EN 14188-2 (tabela 2)

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:

- betoniarki do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej.
- wibratorów płytowych, abijaków ręcznych lub mechanicznych.

Do wytwarzania betonu na lawie:

- wytwarzanie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenie do wagowego dozowania składników,
- samochody samowyladowe do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przenieszaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewniarskich długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Spisów ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczyć na budowę w warunkach zabezpieczających przed wysychaniem, wpływem atmosferycznym i segregacją.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.1. Wykonanie korytu pod lawę

Roboty ziemne (wykop) związane z wykonaniem korytu gruntowego pod lawę betonową z oporem, wykonane będą ręcznie lub w inny sposób uzgodniony z Inżynierem. Geometria wykopu oraz głębokość dostosowania do wymiarów lawy i krawężników.

5.2. Lawa betonowa

Lawę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. Wymiary lawy betonowej dostosowane do prefabrykatu krawężnika.

W miejscach, gdzie przewiduje się ułożenie ścieżki przykrawężnikowego wymiary lawy betonowej poszerzać o szerokość zewnętrzną ścieżki zgodnie z dokumentacją.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych, wraz ze szczebką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zadasz z drogi na teren zalewu w Szydłowcu.”

Wykonanie lawy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Co 50 m należy wykrańczać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

Bezpośrednio po zagęszczeniu betonu należy zabezpieczyć przed wyruszkowaniem wody. Pielegnację należy rozpoczęć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotnie zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawężnik

Na wykonanej lawie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową o grubości 3 cm spełniającą wymagania p. 2.2. celem prawidłowego osadzenia krawężnika.

5.4. Ustawienie krawężników i oporników

Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm minimum, co 50m stosować szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi lawy betonowej.

Przy układaniu krawężników na zakach do K51m należy stosować wykragłe elementy prefabrykowane.

Szczeliny dylatacyjne należy zaczynać masą zalewową po ich uprzednim starannym posuszczaniu na pełną głębokość i osuszenie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.1. Badanie przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby bucowe do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca prezentuje Inżynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Kontrola wykonania lawy betonowej

Należy sprawdzić co 20 mb:

- a) zgodność profilu podłużnego górnjej powierzchni lawy z Dokumentacją Projektową; dopuszczalne odchyłki niwelety lawy ± 1 cm na każde 100mb,
- b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb,
- c) wymiary lawy; dopuszczalne odchyłki:
 - dla wysokości $\pm \pm 10\%$ wysokości projektowanej,
 - dla szerokości $\pm \pm 20\%$ szerokości projektowanej.
- d) równość górnjej powierzchni lawy mierzona latą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 1 cm na każde 100 mb.

6.2.2. Kontrola ustawienia krawężników

Należy sprawdzić co 20 mb :

- a) zgodność niwelety górnjej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową; dopuszczalne odchyłki niwelety ± 1 cm na każde 100 mb,
- b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb,
- c) równość górnjej powierzchni krawężników mierzona latą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 0,5cm na każde 100mb;
- d) dokładność wypełnienia szczelin kontrolować co 10m ułożonego krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

- 1 m (metr) ustawionego krawężnika betonowego na podszycie cementowo-piaskowej i lawie betonowej z oporem;

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SNT i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dają wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową ujętą w kosztorysie oferowanym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonanego krawężnika betonowego na podszycie cementowo-piaskowej i lawie betonowej z oporem obejmuje:

- prace pomiarowe i zbiory przygotowawcze,
- oznakowanie Robót i ich utrzymanie,
- koszt zapewnienia niezbędnych środków produkcji,
- dostarczenie materiałów i sprzętu oraz odwiezienie sprzętu niezbędnego do wykonania robót w zakresie niniejszej STWiORB,
- wykonanie lawy,
- ustawienie krawężników,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych niniejszą STWiORB,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-EN 197-1	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-EN 206	Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 1008	Woda zaroślowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zaroślowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 1340	Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1426	Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą..
PN-EN 1427	Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury miękkienia. Metoda Pierścieni i

„Odrodzenie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postoju wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzanów oraz budowę nowych ostojaowych i zjazdów z drogi na teren roletu w Szczecinie.”

	Kula.
PN-EN 13139	Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13212	Kruszywa do niezwiązkowych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 14188-1	Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
PN-EN 14188-2	Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-B-04.111	Materiały kamienne. Oznaczanie skieralności na tarczy Boehmego.
PN-B-06251	Rohuty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-N-03010	Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
BN-68:8933-04	Drogi samochodowe. Pomiar równejści nawierzchni planografem i latą.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych oraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i jazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowie.”

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych oraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzanów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zatoku w Szydłowiec.”

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-08.03.01.

BETONOWE OBRZEŽA CHODNIKOWE.

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w ramach zadania pn. *„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postoju wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postoju i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szymborzu w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczeństwa gospodarczej mieszkańców rewaloryzacyjnych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”.*

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy elektancji i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą czasu prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

1.4. Określenia podstawnowe.

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rezygnacyjne jednokierunkowe lub dwukierunkowe ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozykiwania i składowania podano w STWiORB D- M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zweryfikowanych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 1 tydzień. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość.

2.2. Stosowane materiały.

Materiałami stosowanymi są:

- obrzeże odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/01 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- żwir lub piasek do wykonania law,
- cement wg PN-B-19301 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – klasyfikacja.

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:

- obrzeże niskie - On,
- obrzeże wysokie - Ow.

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchylek wymiarowych obrzeża dzieli się na:

- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gal. 1; obrzeże On - U6/20/75 BN-80/6775-03/01.

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne.

2.4.1. Wykresy betonowych obrzeży chodnikowych.

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.



Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży

Rodzaj obrzeża	Wymiary obrzeży, cm			
	a	b	h	r
On	75	6	20	3
	100	6	20	3
Ow	75	8	20	3
	90	8	24	3
	100	8	30	3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj wymiaru	Dopuszczalna odchyłka, mm	
	Gatunek 1	Gatunek 2
a	± 3	± 12
b, h	+ 3	- 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży.

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ułamek betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń	Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń	
	Gatunek 1	Gatunek 2
Wielkość lub wynikłość powierzchni i krawędzi w mm	2	3
Szerzyby i uszkodzenia krawędzi i narozy ograniczających powierzchnie głębokie (ściernie)		niedopuszczalne
ograniczających pozostałe powierzchnie:		
szersza, max	2	2
długość, min., max	20	40
głębokość, min., max	6	10

2.4.4. Składowanie.

Betonowe obrzeże chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, poszgregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeże chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewniowych o wymiarach co najmniej grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

2.4.5. Desun i jego składniki.

Dla produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiały na lawę i do zaprawy.

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek – wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w STWIORB D-08.01.01 „Krawędzi betonowe” pkt 2.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży.

Roboty wykonyuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrzeży betonowych.

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów.

Transport pozostałych materiałów podano w STWIORB D-08.01.01 „Krawędzi betonowe”.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta.

Koryto pod podsypkę (lawę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom lawy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunki.

5.3. Podłożenie lub podsypka (lawą).

Podłożenie pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunat piaszczysty lub podsypka (lawą) ze zwieru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (lawę) wykonuje się przez zasypanie koryta zwierem lub piaskiem i zagęszczanie z polewaniem wodą.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejsca i z zasiadem (odległośćć górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, zwierem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed założeniem należy oczyścić i zmiejszyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez poniar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiar dлиokości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przyimaru stalowego lub suwimarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustalonymi PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwimarki oraz przyimaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchylek z dokładnością do 1 mm. Badanie pozostałych materiałów powinno obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót.

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

- a) koryta pod podsypkę (jawy) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.
- b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze zwisu lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3.
- c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
 - linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m dлиokości obrzeża,
 - niwelety grzejnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m dлиokości obrzeża,
 - wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dają wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót znikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót znikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIDOB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonyania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i robót przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- rozcięcie i ubićie podsypki,
- ustawienie obrzeża,
- wypełnienie spoin,
- obsypywanie zewnętrznej ściany obrzeża,
- wykonanie basar i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250 Beton zwykły.
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwierciadzanka.
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
8. BN-80:6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingu i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
9. BN-80:6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingu i torowisk tramwajowych. Kruwečniki i obrzeża.

„Goracoowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i zjazdu z drogi na teren zalewu w Szydłowie.”

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-09.01.01.

ZIELEŃ DROGOWA.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wytyczania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją zieleni drogowej w ramach zadania pt. *„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowę miejsc postojowych i jazdu z drogi na teren zalewu w Szymbrowie w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewaloryzowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeki Korzeniówką oraz modernizację hina Górnik”*.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowania jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Działania zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,
- wykonaniem kwietników.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie kryła ziemi z przewiązującymi jej korzeniami rośliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadziewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pojami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyjątkiem nie przewidzianym przewodnikiem i uformowaniem korony.

1.4.6. Forma krzewista - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przecięcie przewodnika celu uzyskania wielopędowości.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z określającymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podane w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

- ziemia redzina - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagażynowana w przyrzach nie przekraczających 2 m wysokości.
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagrzużona, przerosiona korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. tatr, łusków, kory drzewnej, ciasów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w przyrzach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do wyróbu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i esadami z oczyszczalni ścieków poczulizowanych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy

2.4.1. Rośliny kwiatnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki roślin kwiatnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską.

Wymagania ogólne dla roślin kwiatnikowych:

- rośliny powinny być dojrzale technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwidłyłe;
- pokój roślin, barwa kwiataów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany;
- bryła korzeniowa powinna być wolna od przeobrażenia korzeni, wilgoci i nieuzasadnionego.

Niedopuszczalne wady:

- zwędnięcie liści i łodyg,
- uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni,
- oznaki chorobowe,
- ślady żerowania szkodników.

Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rośliny w postaci roszady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszank z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kielkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbytleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleń drogowej

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleń drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wału kolejatki oraz wału gąbciego do zakładania trawników,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej np. spycharki gąsienicowej, keparki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń

Transport materiałów do zieleń drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

W czasie transportu rośliny z białą korzeniową muszą mieć opakowane białe kurcze lub być w pojemnikach.

Rośliny mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zatrzymać w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w czasie suszy podlewać.

4.3. Transport roślin kwietnikowych

Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych i zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (płytki rośliny pakowane nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zamazania).

Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsem, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na duże odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy wymianie gruntu rolnego na ziemię urodzajną teren powinien być olimizowany w stosunku do gazonów lub kwiaciników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzającą (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zakładaniu trawników na gruncie rolnym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścierona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyciągnięta,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczałką lub zagrabicą,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m², chyba że STWiORB przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m², chyba że STWiORB przewiduje inaczej,
- przykrycie nasion - przez перемieszanie z ziemią grabicami lub wałem kolczałką,
- po wysiewie reszta ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu oszczędzania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczałką, można już nie stosować wału gładkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w STWiORB.

5.2.2. Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 15 cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (idle warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą piękną październik),
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstotliwość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwały w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawem zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększać nawozy potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Kwietniki

Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwiatów są następujące:

- gleba przed założeniem kwiatów powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba rodziny jest jałowa i uboga, należy ją wymieszać na głębokość uroczajną na głębokość od ~10 do 25 cm, w zależności od rodzaju sadzonych kwiatów,
- ilość roślin, rozstawu ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej,
- po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podbrane na głębokość sadzenia,
- pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu przekwiatów kwiatów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- określania ilości zanieczyszczeń (m^3),
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwalkę,
- wymiany gleby jałowej na ziemę uroczajną z kontrolą grubości warstwy roztoczonej ziemii,
- ilości rozucozonego kompostu,
- prawidłowego uwalniania terenu,
- zgodności składu gotowej mieszanki trawy z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
- dosiewania płaszczu trawników o zbyt małej gęstości wykrytkowanych ziziebel trawy,

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „dziur”),
- obecność gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

6.3. Kwietniki

Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu:

- zgodności założenia robót kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków: odmian, odległości sadzenia,
- jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju).

- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, ilości kompostu,
- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinanie, przekwitły i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin).

Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega tu:

- zgodności wykonywanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia kwietników, gatunków i edycji posadzonych roślin,
- jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju),
- przy odbiorze jestienia kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- m² (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podane w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uważa się za wykorzystane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Podstawą płatności jest ilość wykonywanych i odbieranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową tyczącą kosztosytu ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cenę jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m² trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowódzi ziemi urodzajnej, rozśieLENIE ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
 - zakładanie trawników,
 - pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie,
- Cena wykonania 1 m² kwietnika obejmuje:
- przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu),
 - dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową,
 - zasadzenie materiału roślinnego,
 - pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.	PN-G-98011	Tereny rolnicze
2.	PN-R-67022	Materiel szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3.	PN-R-67023	Materiel szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
4.	PN-R-67030	Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin cebulowych
5.	BN-73/0522-01	Kompost fekaliowo-torówowy
6.	BN-76/9125-01	Rzadliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.