

PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec."
od km 0+000 do km 0+291,30 - dł 291,30m

L.p	Numer SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek		
1.	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8					
1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenierówninnym. Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,292		
1.2	D-02.01.01.	Usunięcie warstwy humusu mechanicznie gr. 15cm z wywiezieniem gruntu na odl do 10 km. samochodami samowyladowczymi	m ³	29,00		
2.	II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. - CPV 45100000-8					
2.1	D-01.02.04.	Rozebranie istniejących nawierzchni z utylizacją - frezowanie gr 4 cm	m ²	3660,00		
3.	III. ROBOTY ZIEMNE. - CPV 45100000-8					
3.2	D-02.03.01.	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z wywozem nadmiaru na odkład samochodami samowyladowczymi koparka 0,25 m3	m ³	73		
5	V. WJAZDY NA POSESJE I POSZERZENIE JEZDNI CPV 45233124-4					
5.1	D-04.05.01a.	mieszanka kruszyw związana spoiwem hydraulicznym - cementem C 3/4 grubości 15cm	m ²	240,00		
5.2	D-04.04.02a.	Podbudowa mieszanki kruszyw nie związanych chemicznie 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. Nawierzchnia na zjazdach	m ²	240,00		
5.4	D-04.04.02a.	Podbudowa mieszanki kruszyw nie związanych chemicznie 0/63,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm- poszerzenie.	m ²	292,00		
5	Nawierzchnia - kod CPV: 45233220-7					
05-sty	D - 04.03.01a	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową pod każdą warstwę nawierzchni	m ²	1620		
5.2	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr 5 cm KR2	m ²	1620		
5.3	D - 04.03.01a	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową pod każdą warstwę nawierzchni	m ²	1600		
5.4	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr 4 cm KR2	m ²	1600		
5.5	D-04.04.02a.	pobocza z mieszanki kruszyw nie związanych chemicznie 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m ²	190,00		