

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ</b>					
1	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0803-03</b>	19.40*0.30	m <sup>2</sup>	5.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.820</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0802-07</b>	19.40*0.30	m <sup>2</sup>	5.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.820</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	<b>0401-04</b>	(14.90+20.00)*2	m	69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0402-04</b>	(0.25*0.15+0.12*0.2)*69.80	m <sup>3</sup>	4.293	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.293</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1	<b>0407-01</b>	69.80	m	69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Wzmocistn.nawierzchni z przygot.do wykorzyst.jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0117-01</b>	14.90*0.24	m <sup>2</sup>	3.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.576</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t		
d.1	<b>1106-01</b>	(20.00*14.90*0.02)*2.55	t	15.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.198</b>
8	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie warstwy stabilizacyjno elastycznej typu ET o grubości 35 mm.	m <sup>2</sup>		
d.1		20.00*14.90	m <sup>2</sup>	298.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.000</b>
9	<b>kalk. własna</b>	Nawierzchnia z trawy syntetycznej wysokości 40 mm z wypełnieniem.	m <sup>2</sup>		
d.1		20.00*14.90	m <sup>2</sup>	298.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.000</b>
10	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż boiska mobilnego dla dzieci o wym. 12m x 18m	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 MAŁA ARCHITEKTURA</b>					
11	<b>KNR 2-31</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	<b>0401-04</b>	(14.90+20.00)*2	m	69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
12	<b>KNR 2-31</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0402-04</b>	(0.25*0.15+0.12*0.2)*69.80	m <sup>3</sup>	4.293	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.293</b>
13	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.2	<b>0407-01</b>	69.80	m	69.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.800</b>
14	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0103-02</b>	1.00*2.00*4	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
15	<b>KNR 2-01</b>	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.IV)	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0301-03</b>	1.00*2.00*4*0.31	m <sup>3</sup>	2.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.480</b>
16	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0104-03</b>	1.00*2.00*4	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
17	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0114-05</b>	1.00*2.00*4	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
18	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0511-02</b>	1.00*2.00*4	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych.	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci poj. 35 l.	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia do street workout.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>