

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barak gmina Szydłowiec

L.p	Numer SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1.	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8			
1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,425
1.2	D-02.01.01.	Usunięcie warstwy humusu mechanicznie gr. 15cm z wywiezieniem gruntu na odl. do 10 km. samochodami samowyladowczymi	m ³	61,00
2	II. ROBOTY ZIEMNE. - CPV 45100000-8			
2.1	D-02.01.01.	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem wykopu. Odwów nadmiaru na odl. do 10km samochodami samowyladowczymi koparka 0,25 m3	m ³	646
3	III. NAWIERZCHNIA - kod CPV: 45233220-7			
3.1	D-04.05.01a.	podbudowa pomocnicza mieszanka kruszyw związana spoiwem hydraulicznym - cementem C 3/4 grubości 20 cm	m ²	1615,00
3.2	D-04.04.02a.	Podbudowa zasadnicza mieszanki kruszyw nie związanych chemicznie 0/63,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm.	m ²	1615,00
3.3	D – 04.03.01a	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową	m2	1615,00
3.4	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr 5 cm KR1	m2	1530,00
3.5	D – 04.03.01a	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową	m2	1530,00
3.6	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr 4 cm KR1	m2	1490,00
3.7	D-04.04.02a.	pobocza z mieszanki kruszyw nie związanych chemicznie 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m ²	700,00