

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania robót budowlanych dla
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
w ul. Parkowej, Spacerowej, Żeromskiego, Kochanowskiego i Mickiewicza
w Szydłowcu.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

KOD CPV: 45111200-0

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

KOD CPV: 45231300-8

Inwestor: Miasto i Gmina Szydłowiec
26-500 Szydłowiec
ul. Rynek Wielki 1

Opracował: W. Kuchcik

10.2012r

SPIS TREŚCI

I. Ogólna specyfikacja techniczna

1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej
- 1.2. Zakres stosowania OST
- 1.3. Zakres robót objętych OST
- 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
- 2. Materiały
- 3. Sprzęt
- 4. Transport
- 5. Wykonanie robót
- 6. Kontrola jakości robót
 - 6.1. Zasady kontroli jakości robót
 - 6.2. Pobieranie próbek
 - 6.3. Badania i pomiary
 - 6.4. Raporty z badań
 - 6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
 - 6.6. Certyfikaty i deklaracje
 - 6.7. Dokumenty budowy
- 7. Odbiór robót.
 - 7.1. Rodzaje odbiorów robót
 - 7.2. Odbiór częściowy
 - 7.3. Odbiór ostateczny robót
 - 7.4. Odbiór pogwarancyjny

II. Szczegółowa specyfikacja techniczna robót ziemnych dla budowy kanalizacji deszczowej

- 1 Roboty ziemne
 - 1.1. Warunki gruntowe
 - 1.2. Wykonanie wykopów
 - 1.3. Umocnienia ścian wykopów
 - 1.4. Zasypywanie wykopów.
 - 1.5. Roboty towarzyszące i odwodnienie wykopów.

III. Szczegółowa specyfikacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej - roboty instalacyjne

- 1. Roboty instalacyjne
 - 1.1. Projektowany kanał deszczowy
 - 1.2. Budowa kanału deszczowego
 - 1.3. Próba szczelności kanału
 - 1.4. Studzienki żelbet. ϕ -1000 mm., 1200mm i ściekowe
 - 1.5. Obiekty specjalne

IV. Zestawienie norm budowlanych dotyczących budowy kanalizacji deszczowej

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania robót budowlanych, budowy kanalizacji deszczowej
w ul. Parkowej, Spacerowej, Żeromskiego, Kochanowskiego i Mickiewicza
w Szydłowcu.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją prac budowy kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej, Spacerowej, Żeromskiego, Kochanowskiego i Mickiewicza w Szydłowcu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu robót wymiennych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekazuje Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązującą dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przydziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty zebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w zakresie trwania realizacji, trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenia odbywają się przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
- oznaczenie przejść,
- oznakowanie terenu budowy,
- zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół terenu budowy, będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego określanego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej

pomocy i potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia.

2. Materiały

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wielkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiegokolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinno odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie realizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty od wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja dokumentowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskania jego akceptacji przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót,

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi w piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa Jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykazaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzja Inspektora Nadzoru dotycząca akceptacji lub odrzucenie materiału i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, w także w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występując przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego w wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom, norm określającym procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzory będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiału i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakikolwiek materiał nie spełniający tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

- datę przekazania wykonawcy placu budowy,
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót,

trudności przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót wynikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnymi w związku z warunkami klimatycznymi,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Pozostałe dokumenty budowy .

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również:

- protokół przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, inne umowy cywilno - prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Odbiór robót

7.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru;

- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbiór ostateczny robót

7.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, wartości i jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłużonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy,
- deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
- wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie pogwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie ocenie wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „dokumenty do odbioru ostatecznego robót”.

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

robót ziemnych dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej, Spacerowej, Żeromskiego, Kochanowskiego i Mickiewicza
w Szydłowcu.

1. Roboty ziemne

1.1. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej, Spacerowej, Żeromskiego, Kochanowskiego i Mickiewicza w Szydłowcu.

Na podstawie powyższych materiałów wynika że podłoże badanego terenu zbudowane jest z gruntów niespoistych – piasków drobnych, małospistych – piasków gliniastych, średniospoistych – glin, kamienistych – zwietrzelin oraz próchnicznych – gleby..

Po długotrwałych opadach atmosferycznych lub roztopach wiosennych woda gruntowa występować będzie w piaskach zalegających na nieprzepuszczalnych glinach. Stwierdzono że na badanym terenie występują proste warunki gruntowe.

1.2. Wykonanie wykopów

- szerokość wykopów 1,0 – 1,5 m
- głębokość od 1,3 – 2,5m

Dno wykopu równe, bez kamieni i korzeni z projektowanym spadkiem. Zakłada się 80% wykopu mechanicznie koparkami, a 20% ręcznie. Nadmiar gruntu wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.

1.3. Umocnienie ścian wykopów,

- preferuje się umocnienie ścian wykopów tzw. szalunkami klatkowymi .

1.4. Zasypanie wykopów

Zasypanie piaskiem wokół i nad rurą gr. 30 cm piaskiem
Zasypanie piaskiem (wymiana gruntu) za wywiezioną ziemię
Zasyпка nad strefą rury, zagęszczać mechanicznie wibratorami warstwami co 35 cm.
Kontrola stopnia zagęszczenia przez uprawnioną jednostkę geotechniczną.

1.5. Odwodnienie wykopów i roboty towarzyszące

W miejscach nawodnionych przewiduje się wypompowywanie wody za pomocą pomp spalinowych lub elektrycznych.

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym (woda w przypadku wcześniejszego wykonania wodociągu i przyłączy) znajdującym się w poprzek wykopów, należy zabezpieczyć przez podwieszanie do belki, rury lub pręta. Umocnienie ścian wykopów musi być zakończone przed przeszkodą a roboty wykonane ręcznie. Po zakończeniu robót wyprofilować i zagęścić powierzchnię na całej szerokości pasa drogowego.

.

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

budowy kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej, Spacerowej, Żeromskiego, Kochanowskiego i Mickiewicza w Szydłowcu.

1. Roboty instalacyjne

1.1. Projektowany kanał deszczowy

Projektowany kanał deszczowy ma za zadanie odprowadzenie zbieranych wód z ul. Parkowej, Spacerowej, Żeromskiego, Kochanowskiego i Mickiewicza do istniejącego potoku przy ul. Parkowej.

1.2. Budowa kanału deszczowego

Dla wykonania kanału deszczowego należy zamontować następujące ilości rur , studzienek, komór

- rury PVC typ S fi-160mm - 150,0m
- rury PVC typ S fi-200mm - 666,5m
- rury PVC typ S fi-250mm - 190,0m
- studzienki żelbet. fi-1000mm - 24 szt.
- studzienki -,- fi-1200mm - 2 szt.
- wpusty uliczne - 42 szt.
- Separator koalescencyjny z osadnikiem SKPE 15/1500s - 1 kpl..

Do wykonania połączeń wpustów ulicznych przewiduje się stosowanie rur PVC „S” fi-160mm.

Przewiduje się na kanalizacji studzienki rewizyjne, żel-betowe o średnicach fi-1,0 do 1,2m, z częścią przydenną wylewaną z betonu lub wykonanej z cegły kanalizacyjnej. Łączenia poszczególnych kręgów studzienek powinny być szczelne, najlepiej poprzez stosowanie uszczelek gumowych. W miejscach włączeń przewodów w ściany studzienek należy bezwzględnie stosować elementy systemu przejść szczelnych zapewniając tym samym zabezpieczenie kanału przed infiltracją wód z gruntu.

1.3. Próba szczelności kanału

Po zestabilizowaniu odcinka kanału obsypką między studzienkami, należy dokonać próby szczelności na eksfiltrację wg PN-92/B-10735

Próba na ciśnienie 3,0 m.sł.w., otwory na badanym odcinku zaślepić.

Napełnić kanał wodą do poziomu studni górnej 0,5 m niżej niż rzędna przy studziencie dolnej - pozostawić przez jedna godzinę. Po tym czasie próba szczelności winna wynosić

30 min dla kanałów o dł. do 50 m

60 min dla kanałów o dł. ponad 50 m

Ubytek wody powinien być nie większy niż $0,02 \text{ dm}^2$ powierzchni rury.

Pozytywna próba na eksfiltrację świadczy o szczelności na infiltrację.

1.4. Studzienki żelbetowe ϕ 1000 do 1200mm i ściekowe

- cokół żelbetowy prefabrykowany ϕ 1000mm - 1200mm, h=1,0 m
- kręgi żelbetowe łączone na uszczelki gumowe ,
- pierścień odciążający żelbetowy
- płyta pokrywowa żelbetowa
- pierścień żeliwny ϕ 600 mm
- zbrojenie osadzenia pierścienia, pręt ϕ 6 mm
- właz żeliwny ϕ 600 mm, klasy D400 (40 t) z wypełnieniem betonowym, wentylacją i wkładką gumową
- stopnie włazowe żeliwne
- podbudowa pod studzienkę
 - o piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm
 - o piasek średnioziarnisty gr. 10 cm
 - o żwir gr. 25cm

W studzienkach funkcjonujących, wszelkie likwidowane włączenia przewodów należy trwale zaślepić korkami wykonanymi z betonu.

1.5 Obiekty specjalne

W celu pozbawienia ścieków deszczowych z węglowodorów ropopochodnych zastosowano Separator koalescencyjny z osadnikiem typu SKPE 15/1500, o średnicach wlotu i wylotu fi-200m

IV. ZESTAWIENIE NORM

budowlanych dotyczących budowy kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej, Spacerowej,
Żeromskiego, Kochanowskiego i Mickiewicza
w Szydłowcu.

SPECYFIKACJA I ZESTAWIENIE NORM BUDOWLANYCH

L.	Nr normy	Tytuł normy	Zakres zastos. normy
1	DZ.U.NR.53.55Z 1961	Zabezpieczenie wykopów	Całość
2	PN-B-10729	Studnie prefabrykowane	Całość
3	Instrukcja Wavin	Kanalizacja wewnętrzna	Całość
4	PN-81/B-03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednio budowl Obliczenia statystyczne i projektowanie	Całość
5	PN-92/B-01707	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu	Całość
6	PN-68/B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania przy odbiorze	Całość
7	BN-72/8932-01	Stopień zagęszczenia	Całość
8	PN-74/B-02480	Roboty ziemne. Zasyпка wykopów, materiały.	Całość
9	PN-92/B-10735	Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badanie przy odbiorze	Całość

