

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją	km		
d.1	0111-01	0.49	km	0.490	
				RAZEM	0.490
2 Roboty ziemne					
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam samowylad.	m ³		
d.2	0202-08	(490*0.6*0.38)+(490*0.5*0.15*2)	m ³	185.220	
				RAZEM	185.220
3 Podbudowy					
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy	m ²		
d.3	0103-03	(490*0.6)+(490*0.5*2)	m ²	784.000	
				RAZEM	784.000
4	KNNR 6	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
d.3	0104-01	(490*0.6)	m ²	294.000	
				RAZEM	294.000
5	KNNR 6	Dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa stab. mech. 31,5/63 mm gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-01	(490*0.6)	m ²	294.000	
				RAZEM	294.000
6	KNNR 6	Górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw slab. mecyh. 0/31,5 mm gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04	(490*0.6)	m ²	294.000	
				RAZEM	294.000
4 Nawierzchnie					
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.4	0308-01	(490*5)	m ²	2450.000	
				RAZEM	2450.000
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.4	1005-07	(490*5*2)	m ²	4900.000	
				RAZEM	4900.000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.4	0309-02	(490*5)	m ²	2450.000	
				RAZEM	2450.000
10	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.4	0113-01	(490*0.5*2)	m ²	490.000	
				RAZEM	490.000
5 Rów					
11	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni - 490,00 m2	ha		
d.5	0102-02	0.05	ha	0.050	
				RAZEM	0.050
12	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - odtworzenie rowów	m ²		
d.5	0501-01	(490*0.75*2)+(430*0.75)	m ²	1057.500	
				RAZEM	1057.500
13	KNR 2-23	Obsianie rowu trawą	m ²		
d.5	0209-01	(490*0.75*2)+(430*0.75)	m ²	1057.500	
				RAZEM	1057.500
6 Zjazdy					
14	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.6	0103-03	3.5*5*13	m ²	227.500	
				RAZEM	227.500
15	KNNR 6	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa gr. 10 cm	m ²		
d.6	0113-05	3.5*5*13	m ²	227.500	
				RAZEM	227.500