

Szydłowiec, dnia 03.11.2017 r.

Znak: ZPI.271.22.2017

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łazy.

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami między ilością robót przedstawioną w przedmiarze a ilością wynikającą z dokumentacji projektowej, prosimy o wskazanie poprawnych wartości w niżej wymienionych pozycjach:

Nr pozycji przedmiaru	Opis	J.m.	Ilość przedmiar	Ilość projekt
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III-IV z transp. Urobku na odl. do 1 km sam. samowyład.	m ³	581,060	589,41
6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3767,430	3919,60
9	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm	m ²	900,550	897,80
10	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	2206,310	2418,09
12	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63mm gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem (na poszerzeniach)	m ²	900,550	897,80
13	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 8 cm wraz z zagęszczeniem (na poszerzeniach)	m ²	900,550	897,80
22	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	900,550	897,80
23	Podbudowa z kruszywa łamanego na zjazdach 0/31,5mm gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem	m ²	1386,52	1594,09
24	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, grafitowej (na zjazdach) na podsypce cementowo-piaskowej w wypełnieniu spoin piaskiem	m ²	1386,52	1594,09
25	Stabilizacja gruntu cementem 2,5 MPa pod chodnik, warstwa gr. 10 cm	m ²	820,250	824,000

26	Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	820,250	824,000
31	Umocnienie skarp i dna rowu płytkami chodnikowymi szer. 40 cm na podsypce cementowo-piaskowej na wysokości 40 cm	m2	797,772	731,77
32	Umocowanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem	m2	671,108	603,710

Odpowiedź:

W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów pomiędzy dokumentacją budowlaną a przedmiarami, nadrzędnym dokumentem jest projekt budowlany. Przedmiar robót, należy traktować tylko jako materiał pomocniczy. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny oferty.

Pytanie 2

Pragniemy zauważyć iż występują również rozbieżności co do zakresu robót do wykonania. Opis przedmiotu zamówienia dz. III SIWZ wskazuje iż należy wykonać cyt.:

1. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łazy na odcinku od km 0+284,50 do km 1+179,31.

natomiast projekt budowlany jako „nadrzędny dokument” przedstawia szerszy zakres opracowania od km 0+000 do km 1+179,31.

Odpowiedź:

W SIWZ podany został kilometraż, jaki obejmuje zakres przedmiotowego postępowania, natomiast projekt budowlany (rys. pzt. 1) nie przedstawia zakresu od km 0+000 lecz początek określony w SIWZ.

Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

BURMISTRZ

 Artur Ludew