

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Miasteczko ruchu drogowego			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1.1.		Istniejące nawierzchnie			
1					
1	KNNR 6 d.1. 0805-06 1.1	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		15.24	m ²	15.240	
				RAZEM	15.240
2	KNNR 6 d.1. 0803-06 1.1 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m ²		
		91.45	m ²	91.450	
				RAZEM	91.450
3	KNNR 6 d.1. 0806-07 1.1	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		115.92	m	115.920	
				RAZEM	115.920
4	KNR 4-04 d.1. 1103-01 1.1 analogia	Załadowanie materiału tj. kostki brukowej, płyt chodnikowych koparko-ładownicą	m ³		
		poz.1*0.07	m ³	1.067	
		poz.2*0.06	m ³	5.487	
		poz.3*0.06*0.2	m ³	1.391	
				RAZEM	7.945
5	KNR 4-04 d.1. 1102-04 1.1 analogia	Wywiezienie materiału tj. kostki brukowej, płyt chodnikowych z terenu rozbiórki na odległość 1 km	m ³		
		poz.4	m ³	7.945	
				RAZEM	7.945
1.1.		Ogrodzenie			
2					
6	KNR 2-25 d.1. 0307-03 1.2 analogia	Rozebranie istniejącego ogrodzenia	m ²		
		231.15	m ²	231.150	
				RAZEM	231.150
7	KNR 4-04 d.1. 0302-01 1.2	Rozebranie wystającego ponad teren fragmentów fundamentów ogrodzenia	m ³		
		231.15*0.2*0.1	m ³	4.623	
				RAZEM	4.623
8	KNR 4-04 d.1. 1103-01 1.2	Załadowanie gruzu koparko-ładownicą przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
		poz.7	m ³	4.623	
				RAZEM	4.623
9	KNR 4-04 d.1. 1103-04 1.2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
		poz.8	m ³	4.623	
				RAZEM	4.623
10	KNR 4-04 d.1. 1107-01 1.2 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladowaniem ręcznym na odległość 1 km	t		
		213.15*0.01	t	2.132	
				RAZEM	2.132
1.1.		Mała architektura			
3					
11	kalk. własna d.1. 1.3	Demontaż istniejących ławek	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	kalk. własna d.1. 1.3	Demontaż istniejących koszy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	d.1. kalk. włas- 1.3 na	Demontaż istniejących stojaków na rowery	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-04 d.1. 1107-01 1.3 1107-04 analogia	Transport zdemontowanych ławek, koszy i stojaków na rowery w miejscach wskazane przez Inwestora samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1. Znaki drogowe					
4					
15	KNR 2-31 d.1. 0703-03 1.4	Zdejmovanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
16	KNR 2-31 d.1. 0818-08 1.4	Rozebranie słupków do znaków o śr. 48 mm	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
1.2. Prace budowlane					
1.2. Nawierzchnie					
1					
17	KNNR 6 d.1. 0101-03 2.1	Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		91.45+15.24+21.97	m ²	128.660	
				RAZEM	128.660
18	KNNR 6 d.1. 0103-03 2.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		poz.17	m ²	128.660	
				RAZEM	128.660
19	KNNR 6 d.1. 0104-01 2.1	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		poz.17	m ²	128.660	
				RAZEM	128.660
20	KNNR 6 d.1. 0113-01 2.1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.17	m ²	128.660	
				RAZEM	128.660
21	KNNR 6 d.1. 0502-02 2.1	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		poz.17	m ²	128.660	
				RAZEM	128.660
22	KNR 4-01 d.1. 0108-05 2.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³		
		poz.17*0.3	m ³	38.598	
				RAZEM	38.598
1.2. Obrzeża betonowe					
2					
23	KNR 2-31 d.1. 0401-07 2.2 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 25x40 cm w gruncie kat.I-II	m		
		115.92+21.97	m	137.890	
				RAZEM	137.890
24	KNR 2-31 d.1. 0402-04 2.2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		poz.23*(0.25*0.15+0.12*0.2)	m ³	8.480	
				RAZEM	8.480
25	KNR 2-31 d.1. 0407-02 2.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		poz.23	m	137.890	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	137.890
1.2. Mała architektura					
3					
26	d.1. kalk. włas- 2.3 na	Dostawa i montaż ławek parkowych miejskich.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	d.1. kalk. włas- 2.3 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci poj.35 litrów	szt.		
		2+4	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
28	d.1. kalk. włas- 2.3 na	Dostawa i montaż młodzieżowa ławka parkowa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	d.1. kalk. włas- 2.3 na	Dostawa i montaż stojaków na rowery.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	d.1. kalk. włas- 2.3 na	Dostawa huśtawki podwójnej wraz z montażem w prefabrykowanych fundamentach.	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2. Znaki drogowe					
4					
31	d.1. KNR 2-31 1304-01 2.4 analogia	Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków o śr. 48 mm i dł 150cm wraz z montażem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	d.1. KNR 2-31 1304-01 2.4 analogia	Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków o śr. 48 mm i dł 260cm wraz z montażem	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
33	d.1. KNR 2-31 1304-01 2.4 analogia	Odnawianie istniejących słupków sygnalizacji świetlnej o śr. 100 mm farbą	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
34	d.1. KNR 2-31 0703-02 2.4 analogia	Remont i przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (tablice z demontażu)	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
35	d.1. KNR 2-31 0703-02 2.4 analogia	Dostawa i przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych.	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
36	d.1. KNR 2-31 0706-06 2.4	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²		
		100.	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000