

PRZEDMIAR

"Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec"

L.p	Numer SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1.	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8			
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,308
1.2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu mechanicznie gr. 10 cm z odwozem na odl. do 10 km (308,00m*(0,85*2))*0,1	m ³	52,36
2.	II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. - CPV 45100000-8			
2.1	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami z odwozem na odl. do 10 km - 27,0 szt. * 4,50 m	m	121,50
2.2	D-01.02.04	Frezowanie istn. nawierzchni pod wykonanie MCE	m ²	1526,4
2.3	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni na zjazdach gr ok 30 cm odwozem na odl. do 10 km 4,50 m * 3,50 m *27,0 szt.	m ²	425,25
3.	III. ROBOTY ZIEMNE. - CPV 45100000-8			
3.1	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z załadunkiem i transportem urobku na odkład. (1,2 m*0,45 m*308,0m)*2	m ³	332,64
3.2	D-02.01.01.	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z wykopu 332,64 m ³ *0,25	m ³	83,16
4	IV. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45233120-6			
4.1	D - 06.01.01	Wykonanie rowu krytego w ciągu zjazdu z korytek z nakrywą na ławie z kruszywa gr 10 oraz podsypki cem. piaskowej o gr. 5 cm 27,0 szt.*4,50 mb	m	121,50
5	V. POBUDOWY CPV: 45233220-7			
5.1	D-04.10.01.	Podbudowa zasadnicza z MCE gr. 15 cm z doziarnieniem kruszywem - jezdnia: (308,0 m *4,80 m)+(10,0*4,8)	m ²	1526,4
5.2	D-04.05.01a.	Podbudowa pomocnicza mieszanka kruszyw związana spoiwem hydraulicznym - cementem C 3/4 grubości 15 cm - warstwa mrozoochronna pod zjazdy - (4,5 m*3,5m)*27	m ²	425,25
6	VI NAWIERZCHNIE CPV: 45233220-7			
6.1	D-04.04.02a.	Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. w-wy 20 cm. Nawierzchnia zjazdów indywidualnych (4,5m*3,5m)*27	m ²	425,25

6.2	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cem piaskowej 4,5 m *3,5 m* 3,0 szt. (z wykorzystaniem kostki, obrzeży, krawężników z rozbiórki istn zjazdów do 70%)	m ²	47,25
6.3	D – 04.03.01a	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową pod każdą warstwę nawierzchni 308,0m*4,80	m ²	1478,40
6.4	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca gr. 5 cm (KR1) z asfaltem 50/70: (308,0m*4,60m)+50,0 m2	m ²	1466,80
6.5	D – 04.03.01a	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową pod każdą warstwę nawierzchni	m ²	1466,80
6.6	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm (KR1) z asfaltem 50/70 308,0 m*4,50 m +48,0m2	m ²	1434,00
7	VII. ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV. - 45233000-9			
7.1	D-04.04.02a.	Wykonanie pobocza utwardzonego drogi gminnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości średnio 10 cm (308,0 m *0,75 m)*2	m ²	462,00