

| Lp.      | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz           | Razem           |
|----------|--|---|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>1</b> |  | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>  |                                      |                  |                 |
| 1<br>d.1 | BCD 48/<br>2017; D-<br>01.01.01<br>Lp. 1         | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.<br><br>786*0.001                    | km<br><br>km                         | <br><br>0.786    |                 |
|          |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>     | <b>0.786</b>    |
| <b>2</b> |  | <b>PODBUDOWA</b>  |                                      |                  |                 |
| 2<br>d.2 | BCD 48/<br>2017; D-<br>04.03.01<br>Lp. 242 i 246 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,4-0,6 kg/m <sup>2</sup> (istniejąca nawierzchnia).<br><br>322*4.8+464*4.6 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>3680.000 |                 |
|          |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>     | <b>3680.000</b> |
| 3<br>d.2 | BCD 48/<br>2017; D-<br>04.08.01<br>Lp. 215       | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC11S dowożoną z odl. 30 km, średnio w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> .<br><br>(322*4.8+464*4.6)*0.075          | t<br><br>t                           | <br><br>276.000  |                 |
|          |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>     | <b>276.000</b>  |
| <b>3</b> |  | <b>NAWIERZCHNIA</b>   |                                      |                  |                 |
| 4<br>d.3 | BCD 48/<br>2017; D-<br>05.03.05<br>Lp. 259       | Wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltowej AC8S grysowo - żwirowej dowożonej z odległości 30 km , grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm;<br><br>322*4.8+464*4.6                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>3680.000 |                 |
|          |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>     | <b>3680.000</b> |