

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza.	km		
d.1	0111-01 (analogia)				
		0.325	km	0.325	
				RAZEM	0.325
2		PODBUDOWY			
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2	1004-06				
		325*4.5	m ²	1462.500	
				RAZEM	1462.500
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07				
		325*4.5	m ²	1462.500	
				RAZEM	1462.500
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną	t		
d.2	1106-01	AC11S dowożoną z odł. 30 km, średnio w ilości 75 kg/m ²			
		109.69	t	109.690	
				RAZEM	109.690
3		NAWIERZCHNIA - CPV 45233220-7			
5	KNR 2-31	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm	m ²		
d.3	0310-05 (analogia)				
		325*4.5	m ²	1462.500	
				RAZEM	1462.500