

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA	BUDOWA DWÓCH OSŁON ŚMIETNIKOWYCH ORAZ UTWARDZENIA TERENU
NAZWY I KODY CPV	37440000-4 SPRZĘT DO ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH 45112720-8 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
LOKALIZACJA	UL. OGRODOWA, 26-500 SZYDŁOWIEC DZIAŁKA NR EWID. 4105/9
INWESTOR	GMINA SZYDŁOWIEC RYNEK WIELKI 1, 26-500 SZYDŁOWIEC

Szydłowiec, kwiecień 2019r.

Budowa dwóch osłon śmietnikowych oraz utwardzenie terenu.

Lista pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				0,00
1.1	KNR 4-04 0305-07	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm Krotność = 2	m3	0,9100	0,00	0,00
1.2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 2	m3	3,3600	0,00	0,00
1.3	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 2	m3	1,7700	0,00	0,00
1.4	KNR 2-01 0101-02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	2,0000	0,00	0,00
1.5	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze Krotność = 2	m3	6,0400	0,00	0,00
1.6	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 3 km	m3	12,0800	0,00	0,00
2		Dział: KSZTAŁTOWANIE SKARP				0,00
2.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	97,4700	0,00	0,00
2.2	KNR 2-01 0205-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 3 km (reprofilacja skarp)	m3	42,3800	0,00	0,00
2.3	KNR 2-21 0218-03 ANALOGIA	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3	14,6200	0,00	0,00
2.4	KNKRB 1 0415-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	97,4700	0,00	0,00
3		Dział: OSŁONY ŚMIETNIKOWE				0,00
3.1	KNR 2-01 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II)	dół.	11,0000	0,00	0,00
3.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 3 km grunt.kat. I-II	m3	1,7800	0,00	0,00
3.3	KNR 4-01 0203-01 z.z. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 Krotność = 2	m3	0,8900	0,00	0,00
3.4	Uproszczona	Dostarczenie i montaż osłony śmietnikowej o konstrukcji stalowej i obudowie ścian z blachy trapezowej T18 ocynkowanej i typowych paneli ogrodzeniowych z prętów ocynkowanych fi 5mm o oczkach 50x200mm oraz pokryciu dachu z blachy trapezowej T18 ocynkowanej. Osłona wyposażona w furtkę dwuskrzydłową o konstrukcji z RK 30x4 i obudowie jak ściany. Krotność = 2	kpl.	1,0000	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
4		Dział: UTWARDZENIE TERENU				0,00
4.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm	m2	75,3300	0,00	0,00
4.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt.kat. I-II	m3	23,3500	0,00	0,00
4.3	KNR 2-31 0402-04	Lawa pod krawężniki betonowa z oporem o wymiarach 25 x 35cm.	m3	2,3300	0,00	0,00
4.4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	28,2000	0,00	0,00
4.5	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	75,3300	0,00	0,00
4.6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	75,3300	0,00	0,00
4.7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	75,3300	0,00	0,00
4.8	Uproszczona	Dodatek za pasy z kostki w kolorze czerwonym (do ustalenia z inwestorem na budowie)	m	30,0000	0,00	0,00
4.9	Uproszczona	Rozebranie i ponowne ułożenie kostki brukowej w miejscu projektowanych 11 stóp fundamentowych w osłonie od strony ul. Radomskiej.	kpl.	1,0000	0,00	0,00