

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 554.43	m ² m ²	 554.430	
				RAZEM	554.430
2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 554.43	m ² m ²	 554.430	
				RAZEM	554.430
3	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III 277.22	m ³ m ³	 277.220	
				RAZEM	277.220
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz- czeniu 15 cm 353.28	m ² m ²	 353.280	
				RAZEM	353.280
5	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 15 353.28	m ² m ²	 353.280	
				RAZEM	353.280
6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 35.33	m ³ m ³	 35.330	
				RAZEM	35.330
7	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na goto- wym podłożu 52.99	m ³ m ³	 52.990	
				RAZEM	52.990
8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane Fi 10 mm 4.18	t t	 4.180	
				RAZEM	4.180
9	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane Fi 6 mm 1.569	t t	 1.569	
				RAZEM	1.569
10	KNR 2-02 1110-02 (analogia)	Ułożenie desek z drewna egzotycznego grubości 50 mm na siedziskach 901.80	m m	 901.800	
				RAZEM	901.800
11	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 500.00	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
12	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 500.00	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
13	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu 500.00	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000