

PRZEDMIAR ROBÓT  
Remont chodnika przy ul. 1 Maja w Szydłowcu

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,0231 km 0.0231	km km	0.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.023</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
2	KNNR 6 d.2 0806-01	Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15x30 wraz z istniejącą ławą betonową z wywozem i utylizacją 23,1 mb 23.1	m m	23.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.100</b>
3	KNNR 2-31 d.2 0811-01	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50 wraz z wywizieniem i utylizacją 23,1x1,5=34,65=34,7m2 34.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.700</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
4	KNNR 1 d.3 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.sa-mowylad. 24,1x(0,41-0,07)x(1,3+0,2+0,08)=12,4m <sup>3</sup> 12.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.400</b>
5	KNNR 1 d.3 0501-01	Profilowanie i zagęszczenie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 23,1x1,58=36,498=36,5m <sup>2</sup> 36.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.500</b>
6	KNNR 1 d.3 0501-01	Plantowanie powierzchni gruntu z grubsza 23,1x1=23,1m <sup>2</sup> 23.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.100</b>
<b>4</b>		<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>			
7	KNNR 6 d.4 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z bet. C12/15 z oporem 23,1 m 23.1	m m	23.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.100</b>
8	KNNR 6 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z betonu C 12/15 z oporem 23,1 m 23.1	m m	23.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.100</b>
<b>5</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
9	KNNR 6 d.5 0106-05	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie o grubości 10 cm z piaski pod chodnik 23,1x1,3=30,03=30,0m <sup>2</sup> 30.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
10	KNNR 6 d.5 0109-02	Podbudowa z betonu C8/10 gr.20 cm pielęgnowane wodą 30 m <sup>2</sup> 30.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>6</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
11	KNNR 6 d.6 0502-03	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30 m <sup>2</sup> 30.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>7</b>		<b>INNE</b>			

PRZEDMIAR ROBÓT  
Remont chodnika przy ul. 1 Maja w Szydłowcu

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.7	KNNR 6 1108-02	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mi- neralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 23,1x0,5=11,55=11,6m <sup>2</sup> 11.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.600</b>