

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Łazy do drogi powiatowej
Szydłowiec – Majdów (przez las)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,600
2.	ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNNR 1 0503-03	Plantowanie terenu z grubsza $600 \times (1,0 + 1,0) = 1200,0 \text{ m}^2$	m^2	1200,00
3.	ODWODNIENIE			
3 d.3	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 50 cm - mb 9,0	m	9,00
4 d.3	KNNR 1 0214-01	Zasypanie przepustu piaskiem wraz zagęszczeniem $9 - (3,14 \times 0,25 \times 0,25 \times 9) = 7,2 \text{ m}^3$	m^3	7,20
5 d.3	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm szt 2	szt.	2,00
4.	PODBUDOWY			
6 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego $600 \times (4,0 + 0,19 + 0,19) = 2628,00 \text{ m}^2$	m^2	2628,00
7 d.4	KNNR 6 0107-02	Wbudowanie dodatkowego, nowego kruszywa do warstw podbudowy	t	47,30
8. d.4	KNNR 6 0113-01	Pobocza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 12,5 cm $600 \times (0,75 + 0,75) = 900,00 \text{ m}^2$	m^2	900,00
5.	NAWIERZCHNIA			
9 d.5	KNR 2-31 0310-01	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ($600 \times 4,0$) + ($27 \times 1 \times 3$) = 2481,00 m^2	m^2	2481,00
10 d.5	KNR 2-31 0310-05/06	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ($600 \times 4,0$) + ($27 \times 1 \times 3$)	m^2	2481,00
6.	OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI			
11 d.6	KNNR 6 0403-04	Ustawienie oporników betonowych 12x30x100 na ławie betonowej z betonu C 12/15 z oporem $(25 + 2,25 + 2,25) \times 3 = 88,50 \text{ m}$	m	88,50
7.	INFRASTRUKTURA			
12 d.7	KNNR 5 0705-01 05	Ułożenie rury osłonowej dwudzielnej dla zabezpieczenia kabli telefonicznych 9,0 m	m	9,0