


rzut piętra 1:100

fragmenty ścian zewnętrznych wykonane w technologii drewnianej - usunąć zewnętrzną okładzinę drewnianą
sprawdzić stabilność zamocowania ram okiennych
wnętrę wypełnić od zewnątrz - płyta OSB NRO Z2 mm
wyrównać do płaszczyzny elewacyjnej płyty prefabrykowanej
izolacja termiczna jak na całym budynku.
Od wewnątrz wyrównać - przyklejenie płyty g-k szpachlowanie malowanie



temat	projekt wykonawczy termomodernizacji budynku przedszkola		
lokalizacja	Szydłowiec ul. Staszica 3a dz. nr 5718/29		
inwestor	Gmina Szydłowiec, Pl. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec		
branża	projekt wykonawczy		1 : 100
zakres	rzut piętra		3 rys. nr
projekt	mgr inż. arch. Mariusz Antos uprawnienia Wa 38/01		luty 2020