

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym.	km	0.50		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
2	KNR 2-31 0818-d.2 05	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m	146.00		
3	KNR 4-04 0302-d.2 01	Rozebranie podmurówki betonowej spod ogrodzenia wraz z wywiezieniem gruzu i utylizacją	m <sup>3</sup>	35.04		
4	KNNR 6 0806-d.2 01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	261.00		
5	KNR 2-31 0815-d.2 02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	708.00		
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
<b>3 ROBOTY ZIEMNE</b>						
6	KNNR 1 0202-d.3 08 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>	1559.00		
7	KNNR 1 0407-d.3 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku pod konstrukcję nawierzchni w gruncie kat.I-II	m <sup>3</sup>	64.63		
8	KNNR 6 0103-d.3 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie przy użyciu różniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV.	m <sup>2</sup>	6189.80		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
<b>4 POBUDOWA</b>						
9	KNNR 6 0104-d.4 03 10	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m <sup>2</sup>	5684.80		
10	KNNR 6 0104-d.4 01	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	505.00		
11	KNNR 6 0109-d.4 03	Podbudowy betonowe C 8/10 gr.20 cm	m <sup>2</sup>	5684.80		
12	KNNR 6 0111-d.4 01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr.10 cm	m <sup>2</sup>	505.00		
Razem dział POBUDOWA						
<b>5 INNE</b>						
13	KNNR 3 0202-d.5 01	Wykonanie ław fundamentowych pod murek dla osadzenia płotu C 12/15	m <sup>3</sup> bet.	36.50		
14	KNR 4-01 0203-d.5 01	Podmurówka pod płot z betonu wylewanego na mokro C 12/15	m <sup>3</sup>	19.50		
15	KNNR 2 1004-d.5 01	Faktura podmurówki nakrapiana, o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm. gr. 2,0 mm	m <sup>2</sup>	104.00		
16	KNNR 2 1604-d.5 04	Ogrodzenie z z profili prostokątnych zamkniętych 16mm o wysokości 1,40 m	szt.	146.00		
17	KNNR 6 0702-d.5 01	Słupki ogrodzeniowe z profili zamkniętych stalowych	szt.	60		
18	KNR 4-01 1212-d.5 11	Czyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną płotu metalowego	m <sup>2</sup>	219.00		
19	KNNR 2 1604-d.5 07	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej z profili zamkniętych w ciągu drogi Nr X	m <sup>2</sup>	5.00		
20	KNNR 2 1604-d.5 07	Remont bramy wjazdowej metalowej oraz regulacja	szt	3		
21	KNNR 6 1305-d.5 02	Regulacja pionowa studzienek dla kanalizacji sanitarnej betonem C 12/15, objętość betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3	m <sup>3</sup>	0.90		
22	KNNR 6 1305-d.5 02	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnychz wymianą pokryw na typ ciężki	szt	3		
23	KNNR 6 1305-d.5 02	Regulacja wysokości zaworów gazowych	szt	4		
24	KNNR 6 1305-d.5 02	Regulacja wysokości zaworów wodociągowych	szt	4		
25	KNNR 6 1305-d.5 02	Regulacja wysokości studzienek ściekowych	szt	7		
26	KNNR 6 1305-d.5 02	Regulacja pionowa wysokości włączów studni rewizyjnych	szt	6		
27	KNNR 2 1603-d.5 02	Wygradzenie terenu na składowanie sprzętu gospodarczego i odpadów wykonane z siatki zgrzewanej wys. 2,0m ze słupkami	m	20.00		
28	KNNR 2 1604-d.5 02	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na teren składowiska sprzętu gospodarczego ze słupkami szer. 4,0m	szt.	1		
29	KNNR 2 1602-d.5 03	Remont ogrodzenia od strony zachodniej i północnej	m	175.00		
30	KNNR 5 0705-d.5 01 05	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych na kablu energetycznym	m	399.00		
31	KNNR 5 0705-d.5 01 05	Ułożenie rury osłonowej typu AROT dla kabla telefonicznego	m	275.00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział INNE						
<b>6 NAWIERZCHNIA</b>						
32	KNNR 6 0404-d.6 05	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 25x12 cm na ławie betonowej bez oporu	m	949.00		
33	KNNR 6 0113-d.6 05	Utwardzenie placu gospodarczego z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	169.00		
34	KNNR 6 0404-d.6 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	147.00		
35	KNNR 6 0502-d.6 04 01	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej (czerwony, rubin, żółty) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	4186.57		
36	KNNR 6 0502-d.6 04	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	1498.23		
37	KNNR 6 0502-d.6 02 01	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	505.00		
38	KNNR 6 0403-d.6 04 01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	261.00		
39	KNNR 6 0502-d.6 02	Przełożenie chodnika na szczytach budynku istniejącego	m <sup>2</sup>	87.50		
40	KNNR 6 0403-d.6 03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	71.00		
41	kalkulacja własna	Włączenie rur spustowych z budynku istniejącego i zadania do kanalizacji deszczowej.	m	125.00		
Razem dział NAWIERZCHNIA						