



SZCZEGÓŁ PROGU ZWALNIAJĄCEGO
w skali 1:50



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
w skali 1:25



OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

- A. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI [57 cm]
- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/
 - 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
 - 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30) (10+15cm)
 - 20 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C 1,5/2,0 < 4,0 MPa
 - podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E2 > 50 MPa
- E. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROGU ZWALNIAJĄCEGO [67 cm]
- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor czerwony/
 - 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
 - 35 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30) (15+20cm)
 - 20 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C 1,5/2,0 < 4,0 MPa
 - podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E2 > 50 MPa
- F. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem
- G. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem
- H. ŚCIEK KORYTKOWY 60x50x15 wg KPED 01.03 na ławie betonowej C12/15 z oporem

ZADANIE INWESTYCYJNE:		
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadek		
BIURO PROJEKTOWE:		
 KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI ul. Wólczyńska 61 lok. 68 01-931 Warszawa		
INWESTOR:		
 BURMISTRZ SZYDŁOWCA pl. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
dz. ew. nr 374, 410, 771, 773 obręb 0012 Sadek, gm. Szydłowiec		
FAZA:		
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
TEMAT RYSUNKU:		
SZCZEGÓŁ PROGU ZWALNIAJĄCEGO		
PROJEKTANT - br. drogowa mgr inż. Michał Czernicki	NR UPRAWNIEŃ MAZ/0017/PWOD/14	PODPIS: 
SPRAWDZAJĄCY - br. drogowa mgr inż. Mateusz Jurczyk	NR UPRAWNIEŃ MAZ/0410/PWOD/13	PODPIS: 
DATA: 12.2021	SKALA: 1 : 50; 1 : 25	NR RYSUNKU: PBW_II-4.2