




SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z PRZYLEGŁYM CHODNIKIEM



PRZĘKRÓJ 3-3



OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

- D. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO [47 cm]
8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor ciemnoszary/
4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30)
15 cm - wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C 1,5/2,0 < 4,0 MPa
podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E2 > 50 MPa

- F. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem
G. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem
H. ŚCIEK KORYTKOWY 60x50x15 wg KPED 01.03 na ławie betonowej C12/15 z oporem

ZADANIE INWESTYCYJNE: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadek		
BIURO PROJEKTOWE:  KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI ul. Wólczyńska 61 lok. 68 01-931 Warszawa		
INWESTOR:  BURMISTRZ SZYDŁOWCA pl. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: dz. ew. nr 374, 410, 771, 773 obręb 0012 Sadek, gm. Szydłowiec		
FAZA: DOKUMENTACJA TECHNICZNA		
TEMAT RYSUNKU: SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO		
PROJEKTANT - br. drogowa mgr inż. Michał Czernicki	NR UPRAWNIEŃ MAZ/0017/PWOD/14	PODPIS: 
SPRAWDZAJĄCY - br. drogowa mgr inż. Mateusz Jurczyk	NR UPRAWNIEŃ MAZ/0410/PWOD/13	PODPIS: 
DATA: 12.2021	SKALA: 1 : 50; 1 : 25	NR RYSUNKU: DT-4.1