

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		Rozbiórki		
1	KNR 4-01 d.1 053f-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	28.300
2	KNR 4-01 d.1 053f-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	85.100
3	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym :: załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0.400
2		prace ciesielskie		
4	KNR 2-02 d.2 0406-02 analogia	Murłaty z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	2.800
5	KNR 2-02 d.2 0408-03 analogia	Krokwie zwykłe, z tarcicy nasyconej	m ³	4.200
6	KNR 2-02 d.2 0407-03 analogia	Słupy o długości do 2 m z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	0.520
7	KNR 2-02 d.2 0406-04 analogia	plątwie, z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	1.200
8	KNR 2-02 d.2 0406-07 analogia	Podwaliny z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	0.200
9	KNR R 2 0402- d.2 01 analogia	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deska czołowa i wiatrowa	m	79.800
10	KNR AT-09 d.2 0101-04 analogia	Łączenie - rozstaw lat 30 cm	m ²	338.600
11	KNR 2-02 d.2 2001-02	Konstrukcje rusztów pod podbitkę	m ²	15.500
3		roboty pokryciowe		
12	KNR AT-09 d.3 0103-01 analogia	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²	338.600
13	NNRNKB 202 d.3 0537-04 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m ²	338.600
14	NNRNKB 202 d.3 0537-01 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekańej	m ²	85.100
15	NNRNKB 202 d.3 0537-01 analogia	podbitka z blachy powlekańej trapezowej na łątach	m ²	15.500
16	KNR -W 2-02 d.3 0522-02 kalk. własna	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	28.000
17	KNR -W 2-02 d.3 0531-01 kalk. własna	Nasady wentylacyjne blaszane	szt.	4.000
18	KNR -W 2-02 d.3 0522-05 kalk. własna	złączki, leje spustowe, denka- montaż z gotowych elementów	szt.	12.000
4		roboty dociepleniowe		
19	KNR 2-02 d.4 0611-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	306.700
20	KNR AT-09 d.4 0101-01 analogia	Folie paroizolacyjne- układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²	306.000
21	ZKNR C-1 d.4 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	65.000
22	ZKNR C-1 d.4 0102-02 analogia	Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych	m ²	64.000
23	ZKNR C-1 d.4 0101-01 analogia	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.	m ²	65.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
24 d.4	ZKNR C-1 0109-04 analogia	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2,0 mm).	m ²	65.000
25 d.4	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m ²	443.300
5		roboty instalacyjne		
26 d.5	KNNR 9 0601- 07 z.o. 2.6. 9901-12	Demontaż zwodów poziomych instalacji odgromowej	m	200.000
27 d.5	KNNR 5 0601- 02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m	200.000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				
Ogółem wartość kosztorysowa robót				