

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana istniejącego i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec					
1	KSNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych, demontaż i montaż w ich miejsce opraw ulicznych LED wyposażonych w gniazdo NEMA i sterownik lokalny do bezprzewodowej transmisji danych według projektu o mocy 40W	szt.		
d.1	0501-04		szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
2	KSNR 9	Montaż opraw oświetleniowych ulicznych LED wyposażonych w gniazdo NEMA i sterownik lokalny do bezprzewodowej transmisji danych według projektu o mocy 40W	szt.		
d.1	0501-04		szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNNR 9	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie lub ścianie 1,5m/1,5m kąt rozwarcia ramion 95 stopni (kąt nachylenia przy mocowaniu do boku słupa 5 stopni)	szt.		
d.1	1002-06		szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNNR 5	Montaż przewodów YKY 2x2,5 750V do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m odcinki do 5m przewodu	m		
d.1	1003-0 ;		m	63.000	
				RAZEM	63.000
5	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zabezpieczenie (bezpiecznik napowietrzny BZO z wkładką 4A)	szt.		
d.1	0902-0 ;		szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zaciski prądowe SL 21.1	szt.		
d.1	0902-0 ;		szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
7	10	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	14		pomiar	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNNR 9	Wymiana - wyniesienie sterowania (PPE) ze stacji transformatorowych budynkowych - montaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg (SOU) na fundamencie przy ścianie budynku stacji	szt.		
d.1	0202-03		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 9	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - układ kompensacji mocy biernej	szt.		
d.1	0203-01		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 9	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - punkt ostępowy dla łączności bprzewodowej - sterownik sektorowy	szt.		
d.1	0203-01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000