




Zestawienie zbrojenia szczegółowe									
Pozycja elementu nadrzędnego	Numer zbrojenia	Gatunek stali	Długość pojedynczego pręta	Liczba	Długość typu pręta	Ilość	Całkowita długość pręta	Objętość zbrojenia	Ciężar zbrojenia
	1	12 A-IIIN	7.900 m	2	15.80 m	68	537.20 m	60755.89 cm³	476.93 kg
	2	12 A-IIIN	4.900 m	2	9.80 m	82	401.80 m	45442.51 cm³	356.72 kg
: 4				4	25.60 m	150	939.00 m	106198.40 cm³	833.66 kg
4				4	25.60 m	150	939.00 m	106198.40 cm³	833.66 kg



Beton klasy C25/30  
Stal konstrukcyjna - AIIIN-B500SP  
Strzemiona stal A-0  
Otulina C<sub>nom</sub>=50mm  
Klasa ekspozycji XA2

0=206.5m n.p.m.

UWAGI:

- Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym wykonawca winien przekazać informacje do biura projektowego.
- Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien zapoznać się ze wszystkimi projektami branżowymi i budowlanymi.
- Niniejsze opracowanie jest własnością firmy PPW Bioprojekt Sp. z o.o. i chronione jest na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
- W przypadku jakiegokolwiek zamiany lub różnicy pomiędzy projektem a stanem faktycznym oraz różnic pomiędzy poszczególnymi projektami, Wykonawca zobowiązany jest przekazać informację o zaistniałym fakcie do biura projektowego w celu uzyskania właściwego rozwiązania przed wykonaniem prac budowlanych.
- W sprawach nieokreślonych w dokumentacji obowiązują: normy (PN), świadectwa dopuszczenia, atesty ITB, instrukcje, wytyczne i warunki tech. producentów i dostawców mat. bud. i instalacyjnych, przepisy instytucji kontrolujących jakość mat.



www.bioprojekt.pl  
biuro@bioprojekt.pl  
44 737 09 10  
509 020 832

Inwestor:  
**Gmina Miasto Szydłowiec**  
pl. Rynek Wielki 1  
26-500 Szydłowiec



Generalny projektant  
**PPW Bioprojekt Sp. z o.o.**  
Aleja Armii Krajowej 22b/9  
97-300 Piotrków Trybunalski



Tytuł zadania:  
**Dokumentacja projektowa  
modernizacji Oczyszczalni  
ścieków w Szydłowcu**

Tytuł projektu:  
**PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY  
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZYDŁOWCU  
ETAP 1 WYCIĄG Z DOKUMENTACJI  
OBEJMUJĄCY GOSPODARKĘ OSADOWĄ**

Faza:  
**PROJEKT TECHNICZNY** PT

Branża:  
**ARCH. - KONSTRUKCJA** AK

Tytuł rysunku:  
**Rzut, przekroje**

Rewizja 01

Zespół projektowy Data 07.2023

Projektant: Upr. nr LOD/2174/ZHOK/13mgr in ż. Grzegorz Jaśki

Upr. nr LOD/1771/PWOK/11mgr in ż. Przemysław Adamski

Sprawdzający: Upr. nr LOD/1834/PWOK/12 mgr in ż. Bartłomiej Walas

Nazwa obiektu  
**Ob. B16 Płyta pod agregat**

Nr rys.  
**PT-B16-AK-01**

Skala 1 : 50