


P2.2 PLYTA DENNA

- . HYDROIZOLACJA (W PASIE ~1,0m OD ŚCIANY)
- 30,0 PLYTA DENNA MONOLITICZNA
- . IZOLACJA: 2 x FOLIA BUD. GR. 0,3mm
- 15,0 IZOLACJA TERMICZNA: STYROPIAN XPS-500
- 10,0 PODKŁAD Z BET. C12/15
- ~180 WYMIANA GRUNTU/PODBUDOWA WG BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
- . GRUNT RODZINY NOŚNY

ELEWACJA WSCHODNIA



1. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym wykonawca winien przekazać informację do biura projektowego.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien zapoznać się ze wszystkimi projektami branżowymi i budowlanymi.
3. Niniejsze opracowanie jest własnością firmy PW Bioprojekt Sp. z o.o. i chronione jest na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. W przypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy pomiędzy projektem a stanem faktycznym oraz różnic pomiędzy poszczególnymi projektami, Wykonawca zobowiązany jest przekazać informację o zaistniałym fakcie do biura projektowego w celu uzyskania właściwego rozwiązania przed wykonaniem prac budowlanych.
5. W sprawach nieokreślonych w dokumentacji obowiązują:
normy (PNK), świadectwa dopuszczenia, atesty ITB, instrukcje, wytyczne i warunki tech. producentów i dostawców mat. bud. i instalacyjnych, przepisy instytutu kontroliujących jakość mat.
6. W przypadkach stosowania rozwiązań nie posiadających certyfikatów i atestów dopuszczających do stosowania w budownictwie wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów warsztatowych.

Tytuł zadania		Dokumentacja projektowa modernizacji oczyszczalni ścieków w Szydłowcu		PRZ.	
Tytuł projektu		Projekt techniczny rozbudowy oczyszczalni ścieków w Szydłowcu – Etap 1 wyciąg z dokumentacji obejmujący gospodarkę osadową		NR TOMU	
INWESTOR		Gmina Miasto Szydłowiec PL Rynek Wielki 126-500 Szydłowiec		3.AK	
GŁÓWNY PROJEKTANT		<p>P.P.W. BIOPROJEKT Sp. z o.o. ALEJA ARMII KRAJOWEJ 22B/9 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI</p> 		<p>ADRES DO KORESPONDENCJI: 97-300 Piotrków Tryb. Al. Armii Krajowej 22b/9 (044) 737-09-10 biuro@bioprojekt.pl www.bioprojekt.pl</p>	
ZESPÓŁ AUTORA					
IMI I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI		BRANŻA	
mgr inż. Grzegorz Jasłki		L00/2174/ZHOK/13		ARCH./KONSTRUKCYJNA	
mgr inż. Przemysław Adamski		L00/1771/PWOK/11		ARCH./KONSTRUKCYJNA	
Sprawdzający mgr inż. Bartłomiej Wołos		L00/1834/PWOK/12		ARCH./KONSTRUKCYJNA	
FAZA				OZNACZENIE FAZY	
PROJEKT TECHNICZNY				PT	
Tytuł				OZNACZENIE KODU	
Zbiorniki przeróbki osadu (B8.1 i B8.2)				AK	
Tytuł rysunku				OZNACZENIE OZNACZENIE RYSUNKU	
Przekrój i elewacja zbiorników				B8	
Skala		NR RYSUNKU		SERIA	
1:100					
Data 2023.07		PT-B8-AK-02		00	