

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 9	Wymiana istniejącego i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec			
d.1	0501-04	Wymiana opraw oświetleniowych rtęcio wych, sodowych, demontaż i montażw ich miejsce opraw ulicznych LED wyposażonych w gniazdo NEMA i sterownik lokalny do bezprzewodowej transmisji danych według projektu o mocy 40W 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
2	KSNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych rtęcio wych, sodowych, demontaż i montażw ich miejsce opraw ulicznych LED wyposażonych w gniazdo NEMA i sterownik lokalny do bezprzewodowej transmisji danych według projektu o mocy 35W	szt. szt.	 11.000	
d.1	0501-04	11		RAZEM	11.000
3	KSNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych rtęcio wych, sodowych, demontaż i montażw ich miejsce opraw ulicznych LED wyposażonych w gniazdo NEMA i sterownik lokalny do bezprzewodowej transmisji danych według projektu o mocy 30W	szt. szt.	 15.000	
d.1	0501-04	15		RAZEM	15.000
4	KSNR 9	Montaż opraw oświetleniowych ulicznych LED wyposażonych w gniazdo NEMA i sterownik lokalny do bezprzewodowej transmisji danych według projektu o mocy 40W	szt. szt.	 17.000	
d.1	0501-04	17		RAZEM	17.000
5	KNNR 9	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie lub ścianie 1,5m/1,5m kąt rozwarcia ramion 95 stopni (kąt nachylenia przy mocowaniu do boku słupa 10 stopni)	szt. szt.	 17.000	
d.1	1002-06	17		RAZEM	17.000
6	KNNR 5	Montaż przewodów YKY 2x2,5 750V do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m odcinki do 5m przewodu	m m	 85.000	
d.1	1003-0 ;	85		RAZEM	85.000
7	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zabezpieczenie (bezpiecznik napowietrzny BZO z wkładką 4A)	szt. szt.	 17.000	
d.1	0902-0 ;	17		RAZEM	17.000
8	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zaciski prądowe SL 21.1	szt. szt.	 17.000	
d.1	0902-0 ;	17		RAZEM	17.000
9	10	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar pomiar	 17.000	
d.1		17		RAZEM	17.000
10	KNNR 9	Wymiana - wyniesienie sterowania (PPE) ze stacji transformatorowych budynkowych - montaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg (SOU) na fundamencie przy ścianie budynku stacji	szt. szt.	 3.000	
d.1	0202-03	3		RAZEM	3.000
11	KNNR 9	Wymiana - wyniesienie sterowania (PPE) ze stacji transformatorowych słupowych - montaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg (ZLOU) na słupie stacji lub nr1 od stacji	szt. szt.	 1.000	
d.1	0202-03	1		RAZEM	1.000
12	KNNR 9	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - układ kompensacji mocy biernej	szt. szt.	 5.000	
d.1	0203-01	5		RAZEM	5.000
13	KNNR 9	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - punkt ostępowy dla łączności bprzewodowej - sterownik sektorowy	szt. szt.	 1.000	
d.1	0203-01	1		RAZEM	1.000