

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm, wraz z odwozem urobku 0.50*230.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
2	<b>KNR 2-31 0803-03</b>	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 2.50*100.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
3	<b>KNR 2-31 0801-03</b>	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 2.50*100.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
4	<b>KNR 2-01 0201-05</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 2.65*100.00*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 79.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.500</b>
5	<b>KNR 2-31 0104-07</b>	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 2.65*100.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 265.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>
6	<b>KNR 2-31 0114-03 (analogia)</b>	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2.65*100.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 265.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>
7	<b>KNR 2-31 1004-06</b>	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 5.0*230.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1150.000</b>
8	<b>KNR 2-31 1106-01</b>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 6.0	t t	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	<b>KNR 2-31 0310-01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 5.0*230.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1150.000</b>
10	<b>KNR 2-31 0310-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 5.0*230.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1150.000</b>
11	<b>kalk. własna</b>	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 o grubości 10 cm 0.5*230.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>