

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45223110-0 Bariera fizyczna (Ścianka z profili stalowych typu GU 16-400)

NAZWA INWESTYCJI : Budowa bariery fizycznej zabezpieczającej środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szydłowcu.
ADRES INWESTYCJI : Szydłowiec
INWESTOR : Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu
ADRES INWESTORA : Szydłowiec, ul. Kamienna 70
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2013 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa bariery fizycznej zabezpieczającej środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szydłowiecu.					
1	45223110-0	Bariera fizyczna (Ścianka z profili z tworzywa sztucznego)			
1	KNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	0111-02	22,3/1000	km	0,022	
				RAZEM	0,022
2	KNR 2-01	Plantowanie skarpi i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.V-VI	m ²		
d.1	0506-03	25*2,5	m ²	62,500	
				RAZEM	62,500
3	KNR 9-06	Wbijanie ścianek szczelnych z grodzic z tworzywa sztucznego wibromłotem; głębokość wbicia do 2 m, grunt kat. IV	m		
d.1	0101-03	22,3	m	22,300	
	analogia			RAZEM	22,300
4	KNR 19-01	Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu	kpl.		
d.1	0107-07	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 2-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z piezometrów	godz.		
d.1	0605-01	3*2	godz.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	Kalkulacja indywidualna	Pobranie i badanie laboratoryjne próbek wody	kpl		
d.1		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
7	Kalkulacja indywidualna	Obsługa geodezyjna wraz ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczej	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	455,2915		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Materiał na uszczelnienie zamków grodzic	m ²	55,7500		
2.	Pobranie i badanie laboratoryjne próbek wody	kpl	4,0000		
3.	Obsługa geodezyjna wraz ze sporządzeniem dokumentacji powy-konawczej	kpl	1,0000		
4.	Grodzice z tworzyw sztucznych	m ²	55,7500		
5.	słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów	m ³	0,0064		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	pompa przenośna elektryczna	m-g	6,0000		
2.	wibromłot HVB 30	m-g	68,0150		
3.	żuraw samochodowy 12-16 t	m-g	21,4080		
4.	żuraw samojezdny kołowy 12-16 t	m-g	71,3600		
5.	ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50KM)	m-g	21,4080		
6.	samochód dostawczy	m-g	0,0330		
7.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,0600		
8.	pryczepa dłużykowa 10 t	m-g	21,4080		
9.	zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA	m-g	6,0000		
10.	zespół prądotwórczy 250 kVA	m-g	68,0150		
				RAZEM	

Słownie: