



LEGENDA:

- granica opracowania
- granice działek
- wjazd na posesję
- istniejące hydranty
- istniejąca opaska z otczaków wokół budynku Ratusza - do zachowania
- nawierzchnia drogowa - kostka granitowa ciemnoszara 14/20 przeście dla pieszych wykonać z kostki jasnoszarej 14x20
- nawierzchnia drogowa - ul. Radomska kostka granitowa jasnoszara 14/20
- parkingi i podjazdy - kostka granitowa jasnoszara 15/17
- kostka granitowa jasnoszara 8/10
- kostka granitowa szaro-żółta 8/10
- kostka granitowa czarna 8/10
- kostka granitowa czerwona 8/10
- płyty granitowe płomieniowane- kolor jasnoszary 40x40x10; 40x90x10 na placu oraz przy skwerze
- nawierzchnia chodnika płyty granitowe płomieniowane- kolor jasnoszary 40x40x6 / kostka granitowa 6/4
- powierzchnia biologicznie czynna dla drzew wydzielona obrzeżami granitowymi
- nawierzchnia trawiasta
- nawierzchnia mineralna typu HansaGrand w kolorze Chopin lub równoważna
- ławki z oparciami - karta katalogowa nr 1 - 30 szt.
- ławki bez oparcia - karta katalogowa nr 2 - 11 szt.
- stojaki na rowery - karta katalogowa nr 3 - 8 szt.
- kosze na odpady - karta katalogowa nr 5 - 60 szt.
- słupki - karta katalogowa nr 6 - 65 szt.
- projektowane tablice informacyjne karta katalogowa nr 7 - 2 szt.
- oświetlenie istniejące- wymiana opraw - wzór karta katalogowa nr 8-19 szt.
- oświetlenie istniejące- wymiana opraw - wzór karta katalogowa nr 9-2 szt.
- oświetlenie projektowane- karta katalogowa nr 10 - 6 szt.
- oświetlenie pomników oprawy zewnętrzne montowane w podłożu - karta katalogowa nr 11 - 8 szt.
- oświetlenie pomników oprawy zewnętrzne montowane w podłożu - karta katalogowa nr 12 - 4 szt.
- projektory oświetlające pomniki montowane na słupie trakcji napowietrznej- karta katalogowa nr 13 - 2 szt.
- oświetlenie skweru - wypusty ściennie zewnętrzne - karta katalogowa nr 14 - 16 szt.

- drzewa - zieleni istniejąca
- projektowana zieleni w donicach - projekt donicy rys.10
- zieleni - karta katalogowa roślin nr4
- informacje szczegółowe wg projektu zieleni
- nowe nasadzenia drzew - karty katalogowa roślin nr 1-6
- informacje szczegółowe wg projektu zieleni
- nasadzenia zieleni średniowysokiej - karta katalogowa roślin nr 7-16; informacje szczegółowe wg projektu zieleni

- pomnik - "PREGIERZ"
- pomnik mieszczki - "ZOŚKA"
- pomnik T. Kościuszki
- płyty z płaskowca na schodach oraz przy pomniku należy wyczyścić i odnowić, uszkodzone wymienić
- podest wykończony płytami z płaskowca - do wyczyszczenia i odnowienia
- klapy wywietrzników i wymienniki - do odnowienia

Bilans miejsc parkingowych:

75 - miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
6 - miejsc parkingowych dla pojazdów zastrzeżonych,
2 - miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
1 - miejsce postojowe dla autokaru vis a vis hotelu „Pod Dębem”.


SPIS PROJEKTOWANYCH ROŚLIN NA RYNKU WIELKIM

Lp.	nazwa łacińska	nazwa polska	ilość
1.	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	- klon pospolity	1 szt
2.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	- kasztanowiec biały	1 szt
3.	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Nana'	- jesion wyniosły	3 szt
4.	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	- śliwa wiśniowa	12 szt
	- karta katalogowa roślin nr 4		


UWAGI

1. ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE JEZDNI I UKŁADU DROGOWEGO WŁĄCZONE DO PROJEKTU
2. WSKAZANIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATTEST ITB, PZH, ORAZ POSIADAĆ ZNAK BEZPIECZEŃSTWA "B"
3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SŁUTKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM I KIEROWNICTWEM OSÓB UPRAWNIONYCH
4. WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE

MODUŁY WYKONCZENIA NAWIERZCHNI ZASTOSOWANE NA PLACU RYNKU




modul 1




modul 2


WZÓR UKŁADU NAWIERZCHNI ZASTOSOWANY NA CHODNIKI



WZÓR UKŁADU NAWIERZCHNI ZASTOSOWANY NA CHODNIK PRZY SKWERZE STAROMIEJSKIM



WZÓR UKŁADU NAWIERZCHNI ZASTOSOWANY NA CHODNIK PRZY SKWERZE STAROMIEJSKIM ORAZ NA PLACU RYNKU WIELKIM



modul 5

redan

BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp. z o.o.
ul. JAGIELLOŃSKA 89, 71-030 SZCZECIN
TEL. FAX 091 4624091

METROPOLIS

BIURO ARCHYTEKTONICZNE
10-340 Szczecin, ul. Niechwieja 12
tel. (091) 431 73 43 fax (091) 431 19 95
e-mail: biuro@metropolis.pl www.metropolis.pl

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Rafał Antonowicz
upr. nr 68/02/2017
specjalność: architektura

SPRAWDZIŁA:
mgr inż. arch. Sylwia Kosińska
upr. nr 42/02/2018
specjalność: architektura

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Katarzyna Kamińska

Nazwa inwestycji:
„Wykonanie projektu zagospodarowania Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydłowiec w ramach realizacji projektu pod nazwą „Odnowa zabudowanych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowiec, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”

Adres inwestycji:
Miejsce Szydłowiec, Rynek Wielki i ul. Radomska dz. nr 3803/2, 1441/7, 3803, 14622, 4296/2, 14416, 4296/1, 4299

Inwestor:
Gmina Szydłowiec
Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

Obiekt:
RYNEK WIELKI ORAZ SKWER STAROMIEJSKI W SZYDŁOWIEC

Temat projektu:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA PLACU RYNKU WIELKIM ORAZ SKWERU STAROMIEJSKIEGO

Bransz:
ARCHITEKTURA

Prace:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Skala:
1:250

Data:
SERPIEŃ 2010

Strona:
1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione. Podlega karze.