

U W A G I :

1. Wymiary podano w centymetrach. Rzędne w metrach.
2. Ławy i stopy fundamentowe należy każdorazowo adaptować do warunków lokalnych występujących w miejscu planowanej inwestycji.
3. Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych klasy "25" gr. 25cm na zaprawie cementowej marki M10.
4. Elementy betonowe przylegające do gruntu należy dwukrotnie przemalować dysperbitem.
5. W narożach i węzłach ław fundamentowych pręty kotwić przez wzajemne odgięcie na odcinek lz=50cm.
6. Beton zagęszczony mechanicznie.
7. Długość i kształt poszczególnych odcinków pręta nr 1 określić wykonawczo na budowie.
8. Stosować materiały bitumiczne dozwolone do styku ze styropianem lub zastosować przekładkę z folii PCV.
9. Chudy beton klasy B10 o grubości 10cm.
10. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rys. K/1, K/3, K/4.
11. Przekroje fundamentów i zbrojenie pokazano i zliczono ma rys. K/3.

UWAGA:
1) BETON C20/25 (B25)
2) STAL
zbrojeniowa A–III (34GS)
strzemiona A–I (PB 240)
3) OTULINA:
ława, stopa 5cm
słup 3,5cm

SCHEMAT FUNDAMENTÓW:
CZĘŚĆ B | CZĘŚĆ A



Inwestor			Jednostka projektowa	
Lokalizacja obiektu			PRO ARTE S.C.	
Autor koncepcji	tech. bud. Krzysztof Biodrowicz		44–240 ŻORY ul. Kościuszki 29	
Autor projektu	inż. Piotr Jakuszewski	602/01	tel. (32) 4350234	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Wyrzykowski	SLK/0774/PWOK/05		
Współpraca				
Autor adaptacji			Data	Branża
Nazwa obiektu	BUDYNEK MIESZKALNY- BSC 6 -		01.2013	Budowlana
Tytuł rysunku	RZUT FUNDAMENTÓW – CZĘŚĆ B		Skala 1:100	Nr rysunku K/2