

PRZEDMIAR ROBÓT

Na remont mostu na drodze gminnej nr 400502W w Zastroniu gm. Szydłowiec

Poz. koszt.	Pozycja kosztorysu	Obliczenie ilości i jednostka miary	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
1.	1.	Rozbiórka balustrady drewnianej z kantówki 12x12cm (pochwył, słupki), zastrzał 10x10cm, przeciągi 8x5cm 14,00mb	m3	0,70
2.	2.	Rozbiórka pomostu podkładu górnego z bali gr. 5cm 13,10x5,00x0,05	m3	3,28
3.	3.	Rozbiórka pomostu podkładu dolnego z bali gr. 10cm 13,10x5,00x0,10	m3	6,55
4.	4.	Montaż stalowych dźwigarów nośnych o wys. h=0,15m i dł. L=14,00m, szt. 3	kg	2076,06
5.	5.	Montaż pomostu podkładu dolnego z podkładów kolejowych dębowych 0,16x0,26x5,00m, szt. 53	m3	11,02
6.	6.	Montaż pomostu podkładu górnego z desek sosnowych gr. 0,06m	m3	5,27
7.	7.	Montaż na moście balustrady drewnianej z kantówki 12x12cm (pochwył, słupki), zastrzał 10x10cm, przeciągi 6x12cm 14,00mb	m3	0,80
8.	8.	Montaż na skrzydłach balustrady drewnianej z kantówki 12x12cm (pochwył, słupki), przeciągi 6x12cm 22,00mb	m3	1,75