

Załącznik nr 11 do SIWZ

Przedmiar robót

Do projektu przebudowy drogi łączącej Szydłówek Kolonia z Szydłówkiem II Pod Lasem,
gmina Szydłowiec, powiat szydlowiecki, odcinek L=217,20 m

| Lp. | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej | Nazwa jednostki obmiarowej | Ilość jednostek obmiarowych |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| I. Roboty przygotowawcze | | | |
| 1 | Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia drogi gminnej b)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej drogi gminnej, wszystkich obiektów inżynierskich (przepusty pod zjazdami, przepusty pod drogą itp.) c)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót | km | 0,22 |
| II. Roboty ziemne | | | |
| 2. | Wykonanie koryta gł. do 45cm pod konstrukcję ścieku przykrawędziowego korytkowego wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża z wywiezieniem nadmiaru urobku do 2km. | m ³ | 38,39 |
| III. Podbudowa | | | |
| 3. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnię | m ² | 790,25 |
| 4. | Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w ilości 0,5-0,7 kg/m ² | m ² | 790,25 |
| IV. Nawierzchnia | | | |
| 5. | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 5cm | m ² | 840,55 |
| V. Pobocza | | | |
| 6. | Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych: | m ² | 217,20 |
| | Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm | m ² | 217,20 |
| VI. Odwodnienie | | | |
| 7. | Wykonanie ścieku prefabrykowanego korytkowego 50x33x12 głębokości 7(3)cm na ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem 65x15x24cm | m | 142,20 |
| VII. Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu | | | |
| 8. | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 6,00 |
| 9. | Znaki drogowe trójkątne foliowane | szt. | 5,00 |
| 10. | Znaki drogowe okrągłe foliowane | szt. | 3,00 |