

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy YDY 3x1,5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		204	m	204.000	
				RAZEM	204.000
2	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtynkowy I YDY 3x1.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		407	m	407.000	
				RAZEM	407.000
3	KNR 5-08 0209-06	Przewód płaski YDY4x1,5mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 5-08 0209-06	Przewód płaski YDY 2x2,5mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		360	m	360.000	
				RAZEM	360.000
5	KNR 5-08 0209-06	Przewód płaski YDY 5x2,5mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
6	KNR 5-08 0209-06	Przewód 5x16mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
7	KNR 5-08 0802-04	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów	szt.		
		90	szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
8	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		64	szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
9	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm;	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
10	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników p.poż.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu przycisków syren	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych kschodowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 24V	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych - listwa komputerowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 5-08 0309-10	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-fazowych	szt.		
		25A			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (57	kpl.		
			kpl.	57.000	
				RAZEM	57.000
21	KNR 5-08 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - plafoniera ścienna 1x18W - A 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 5-08 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - plafoniera ścienna 1x18W-B 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych 2x36W - C 23	szt.		
			szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
24	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych 2x36W z podtrzymaniem - C(E) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 5-08 0511-11	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych 1x36W-C1 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 5-08 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych hermetycznych 1x18W-D 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 5-08 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych 1x18W - B(E) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 5-08 0511-11	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kanałowych 24W - E 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 5-08 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych kierunkowych 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR 5-08 0404-01	Montaż rozdzielnic T-1 wraz z wyposażeniem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 5-08 0404-03	Montaż rozdzielnic T2 wraz z wyposażeniem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiary 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000