

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNKB 202 0190a- 04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²		
		36.21	m ²	36.210	
				RAZEM	36.210
2	KNR 2-02 0135-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 12 cm z bloków 3NFD	m ²		
		73.20	m ²	73.200	
				RAZEM	73.200
3	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 6+3+2+2	szt.		
			szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
4	KNR 2-02 1017-05 (D1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła wewnętrzne, profilowane w kolorze białym 0.9*2.0*6	m ²		
			m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
5	KNR 2-02 1017-05 (D2)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła gładkie, pokojowe z kratką wentylacyjną białą 0.9*2.0*3	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
6	KNR 2-02 1017-05 (D3, 4)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- skrzydła gładkie, łazienkowe z kratką wentylacyjną, białą 1.0*2.0*2+0.8*2.0*2	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
9	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg	m		
		12.33	m	12.330	
				RAZEM	12.330
10	KNR 2-02 1218-04	Montaż uchwytów dla n/s uchylnych przy sedesie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02 1218-04	Montaż uchwyty dla n/s stałego perzu umywalce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		109.82	m ²	109.820	
				RAZEM	109.820
13	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zarte na ostro	m ²		
		109.82	m ²	109.820	
				RAZEM	109.820
14	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		140.03	m ²	140.030	
				RAZEM	140.030
15	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		16.74	m ²	16.740	
				RAZEM	16.740
16	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		180.28	m	180.280	
				RAZEM	180.280
17	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		10	m ²	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
19	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		12.8	m	12.800	
				RAZEM	12.800
20	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		674.68	m ²	674.680	
				RAZEM	674.680
21	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m ²		
		674.68	m ²	674.680	
				RAZEM	674.680
22	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		260.23	m ²	260.230	
				RAZEM	260.230
23	KNR 2-02 0811-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III	m ²		
		9.47	m ²	9.470	
				RAZEM	9.470
24	KNR 2-02 0810-05	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m ² o szerokości 15 cm	m ²		
		1.57	m ²	1.570	
				RAZEM	1.570
25	KNR 2 0903-08	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach	m ²		
		85.90	m ²	85.900	
				RAZEM	85.900
26	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		85.90	m ²	85.900	
				RAZEM	85.900
27	kalkulacja własna	Dostarczenie krtek wentylacyjnych	szt		
		23	szt	23.000	
				RAZEM	23.000
28	KNR 2-02 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		94.71	m ²	94.710	
				RAZEM	94.710
29	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		945.95	m ²	945.950	
				RAZEM	945.950