

# PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja ulicy Kamiennej w Szydłowcu - przebudowa o długości i ok.280,30 mb.

L.p	Numer SST	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek
<b>1.</b>	<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8</b>			
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,28
<b>2.</b>	<b>II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. - CPV 45100000-8</b>			
2.1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej (materiał do zabudowy)	m <sup>2</sup>	305,19
2.2		Rozebranie krawężnika betonowego z wywiezieniem materiału Z rozbiórki na odległość 5 km.	mb	570
2.3		Rozebranie ławy betonowej po rozbiórce krawężnika z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km.	m <sup>3</sup>	37,05
2.4		Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm - odwóz materiałów z rozbiórki na odległość 5 km.	m <sup>2</sup>	200,00
<b>3.</b>	<b>III. PODBUDOWA - CPV 45233000-9</b>			
3.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod chodnik z możliwością parkowania i miejsca postojowe.	m <sup>2</sup>	305,19
3.2	D-04.05.01	Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej grubości 3 cm pod nawierzchnię chodnika, chodnika z możliwością parkowania i miejsca postojowe.	m <sup>2</sup>	305,19
3.3	D-04.06.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 (B15) - pod krawężnik stojący oraz zjazdy - krawężnik na płask	m <sup>3</sup>	45,70
<b>4.</b>	<b>IV. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0</b>			
4.1	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betowych 15 x 30 x 100 na ławie z oporem z betonu C 12/15 (B 15): krawężnik stojący oraz zjazdy - krawężnik na płask	mb	703,00
4.2	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej z rozbiórki na chodniku z możliwością parkowania.	m <sup>2</sup>	305,19
<b>5.</b>	<b>V. NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9</b>			
5.1	D-05.03.05/d	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 5 cm, ruch KR - 2 na powierzchni ul. Kamiennej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni z bloczków betonowych.	m <sup>2</sup>	1 837,00
5.2	D-05.03.05/d	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, ruch KR -2 na powierzchni ul. Kamiennej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej.	m <sup>2</sup>	1 837,00

**KOSZTORYS INWESTORSKI****Modernizacja ulicy Kamiennej w Szydłowcu - przebudowa o długości i ok.280,30 mb.**

L.p	Numer SST	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Cena jedn. Netto	Wartość Netto
<b>1.</b>	<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8</b>					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,28	3 500,00	980,00
<b>2.</b>	<b>II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. - CPV 45100000-8</b>					
2.1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej (materiał do zabudowy)	m <sup>2</sup>	305,19	5,50	1 678,55
2.2		Rozebranie krawężnika betonowego z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km.	mb	570,00	4,65	2 650,50
2.3		Rozebranie ławy betonowej po rozbiórce krawężnika z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km.	m <sup>3</sup>	37,05	65,20	2 415,66
2.4		Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm - odwóz materiałów z rozbiórki na odległość 5 km.	m <sup>2</sup>	200,00	6,45	1 290,00
<b>3.</b>	<b>III. POBUDOWA - CPV 45233000-9</b>					
3.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod chodnik z możliwością parkowania i miejsca postojowe.	m <sup>2</sup>	305,19	1,56	476,10
3.2	D-04.05.01	Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej grubości 3 cm pod nawierzchnię chodnika, chodnika z możliwością parkowania i miejsca postojowe.	m <sup>2</sup>	305,19	14,00	4 272,66
3.3	D-04.06.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 (B15) - pod krawężnik stojący oraz zjazdy - krawężnik na płask	m <sup>3</sup>	45,70	220,00	10 054,00
<b>4.</b>	<b>IV. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0</b>					
4.1	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych 15 x 30 x 100 na ławie z oporem z betonu C 12/15 (B 15): krawężnik stojący oraz zjazdy - krawężnik na płask	mb	703,00	56,60	39 789,80
4.2	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej z rozbiórki na chodniku z możliwością parkowania.	m <sup>2</sup>	305,19	56,85	17 350,05
<b>5.</b>	<b>V. NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9</b>					
5.1	D-05.03.05/d	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 5 cm, ruch KR - 2 na powierzchni ul. Kamiennej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni z bloczków betonowych.	m <sup>2</sup>	1 837,00	22,55	41 424,35
5.2	D-05.03.05/d	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, ruch KR -2 na powierzchni ul. Kamiennej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej.	m <sup>2</sup>	1 837,00	23,24	42 691,88
<b>RAZEM:</b>						<b>165 073,54</b>
<b>VAT 23%</b>						<b>37 966,91</b>
<b>OGOŁEM:</b>						<b>203 040,46</b>