

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ELEWACJE					
1 d.1	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki $7.88*5.06+0.61*0.5*2.5+7.27*8.50+(7.97+10.32)*0.5*4.26+10.32*11.45+(10.32+13.20)*0.5*4.35+(13.20+9.18)*0.5*7.03+7.93*9.56+1.25*7.85+1.25*6.35-(3.50*3.50)-(0.90*0.90*3)-(1.10*2.00*2)-(1.20*2.00)-(0.90*1.20)$	m ² m ²	460.375	
				RAZEM	460.375
2 TYNKI WEWNĘTRZNE					
2 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach $4.01*(9.14+11.81+0.54*4)*2-(3.50*3.50)-(0.90*0.90*3)-(0.90*2.00)$	m ² m ²	168.862	
				RAZEM	168.862
3 d.2	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach $(8.90*11.81)-(0.14*0.5*4)-(0.40*0.45*4)+(0.45*7.82*2)+(0.50*7.82*4)$	m ² m ²	126.787	
				RAZEM	126.787