

# Plac Zabaw Mickiewicza

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	255,2200
1.2	Uproszczona	Demontaż i ponowny montaż istniejącej Karuzeli Osa	kpl.	1,0000
1.3	Uproszczona	Demontaż i ponowny montaż istniejącej Huśtawki wagowej Ważka Modra	kpl.	1,0000
2		Dział: URZĄDZENIE PLACU ZABAW		
2.1	Uproszczona	Dostarczenie kompletnego urządzenia: Zestaw rekreacyjny Pionier A	kpl.	1,0000
2.2	Uproszczona	Montaż urządzenia: Zestaw rekreacyjny Pionier A	kpl.	1,0000
2.3	Uproszczona	Dostarczenie kompletnego urządzenia: Huśtawka wahadłowa Jolka 2AB1	kpl.	1,0000
2.4	Uproszczona	Montaż urządzenia: Huśtawka wahadłowa Jolka 2AB1	kpl.	1,0000
2.5	Uproszczona	Dostarczenie kompletnego urządzenia: Piaskownica Malwinka z tworzywa HDPE	kpl.	1,0000
2.6	Uproszczona	Montaż urządzenia: Piaskownica Malwinka z tworzywa HDPE	kpl.	1,0000
2.7	Uproszczona	Dostarczenie kompletnego urządzenia: Huśtawka sprężynowa Ryś B	kpl.	1,0000
2.8	Uproszczona	Montaż urządzenia: Huśtawka sprężynowa Ryś B	kpl.	1,0000
2.9	Uproszczona	Dostarczenie kompletnego urządzenia: Ławka parkowa betonowa "Kompan"	kpl.	2,0000
2.10	Uproszczona	Montaż urządzenia: Ławka parkowa betonowa "Kompan"	kpl.	2,0000
2.11	Uproszczona	Dostarczenie kompletnego urządzenia: Kosz parkowy "6"	kpl.	2,0000
2.12	Uproszczona	Montaż urządzenia: Kosz parkowy "6"	kpl.	2,0000
2.13	Uproszczona	Dostarczenie kompletnego urządzenia: Regulamin placu rekreacyjno - sportowego	kpl.	1,0000
2.14	Uproszczona	Montaż urządzenia: Regulamin placu rekreacyjno - sportowego	kpl.	1,0000
2.15	KNR 2-01 0301-01 z.sz. 2.2 0214-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat. gruntu I-II) Grunt uprzednio odspojony (wywiezienie gruntu z wykopów)	m3	1,9260
3		Dział: WYKONANIE NAWIERZCHNI I OGRODZENIA		
3.1	Uproszczona	Wykonanie kompletnej podbudowy betonowej pod nawierzchnię bezpieczną i krawężnik(korytowanie z wywiezieniem urobku, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm, wykonanie płyty betonowej gr. 10cm z betonu C12/15)	m2	97,2800
3.2	Uproszczona	Dostarczenie nawierzchni bezpiecznej - syntetycznej EPDM 100x50x5 cm, koloru czerwonego	m2	97,2800
3.3	Uproszczona	Kompleksowe ułożenie nawierzchni bezpiecznej	m2	97,2800
3.4	Uproszczona	Dostarczenie krawężników gumowych czarnych 100x25x5 cm	szt.	42,0000

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
3.5	Uproszczona	Kompleksowe ułożenie krawężników gumowych	m	42,0000
3.6	KNR 2-21 0201-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zadarnionym	m2	255,2200
3.7	KNR 2-23 0207-01	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie	ha	0,0255
3.8	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m2	255,2200
3.9	KNR 2-21 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych	m2	255,2200
3.10	Uproszczona	Dostarczenie furtki drewnianej	kpl.	1,0000
3.11	Uproszczona	Montaż furtki drewnianej	kpl.	1,0000
3.12	Uproszczona	Dostarczenie ogrodzenia drewnianego	m	96,5600
3.13	Uproszczona	Montaż ogrodzenia drewnianego	m	96,5600