

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : ALTANA GORODOWA  
ADRES INWESTYCJI : Szydłówek, działka nr ewid. 61/2  
INWESTOR : GMINA SZYDŁOWIEC  
ADRES INWESTORA : Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. R. P. Piotrowski  
DATA OPRACOWANIA : V/2017

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 2 kw. 2017

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

OPRACOWAŁ

INWESTOR

Data opracowania  
V/2017

Data zatwierdzenia

### 1. ZADANIE INWESTYCYJNE

Budowa altany ogrodowej z grillem kamiennym, instalacją elektryczną oraz nawierzchnią z płyt kamiennych.  
Szydłówek - działka oznaczona numerem ewidencyjnym 61/2

### 2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

- kubatura - 176,15 m<sup>3</sup>
- powierzchnia zabudowy - 52,43 m<sup>2</sup>
- wysokość max. - 4,04 m
- długość - 5,16 m
- szerokość - 10,16 m

### 3. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT

Projektowany zakres robót obejmuje:

- roboty związane z fundamentowaniem altany
- dostarczenie i montaż altany ogrodowej
- wykonanie grilla murowanego
- wykonanie instalacji elektrycznej altany
- wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 68.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.750</b>
2	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 58.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	58.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.040</b>
3	KNR 2-01 d.1 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III 49.51	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	49.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.510</b>
4	KNR 2-01 d.1 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 8.53	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.530</b>
5	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 49.51	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	49.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.510</b>
<b>2</b>		<b>FUNDAMENTY</b>			
6	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym /podkład z chudego betonu pod stopami fundamentowymi/ 8.53*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.853	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.853</b>
7	KNR 2-02 d.2 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu 7.89	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.890</b>
8	KNR 2-02 d.2 0204-04	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu 3.74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.740</b>
9	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie /zbrojenie ław/ 0.03	t t	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
10	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone /zbrojenie ław/ 0.144	t t	0.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.144</b>
<b>3</b>		<b>ALTANA OGRODOWA</b>			
11	kalk. własna d.3 1	dostarczenie i montaż altany ogrodowej 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>GRILL KAMIENNY</b>			
12	kalk. własna d.4 1	grill kamienny murowany z kamienia piaskowca 3.09	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.090</b>
<b>5</b>		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>			
13	kalk. własna d.5 1	wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od złącza kablowego do altany 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	kalk. własna d.5 1	wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych altany 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH</b>			
15	KNR 2-31 d.6 0114-03 0114-04	podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 68.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.750</b>
16	KNR 2-31 d.6 0105-05 0105-06 analogia	podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 68.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.750</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	nawierzchnia z płyt kamiennych	m <sup>2</sup>		
d.6	0205-03				
	analogia	68.75	m <sup>2</sup>	68.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.750</b>
18	KNR 2-31	obrzeża kamienne o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z	m		
d.6	0407-05	wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
	analogia	32.64	m	32.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.640</b>

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0126-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	68.75		
2 d.1	<b>KNR 2-01 0122-01</b>	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m <sup>3</sup>	58.04		
3 d.1	<b>KNR 2-01 0217-06</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	49.51		
4 d.1	<b>KNR 2-01 0205-02</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	8.53		
5 d.1	<b>KNR 2-01 0230-01</b>	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	49.51		
<b>2</b>		<b>FUNDAMENTY</b>				
6 d.2	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym /podkład z chudego betonu pod stopami fundamentowymi/	m <sup>3</sup>	8.53*0.1 = 0.853		
7 d.2	<b>KNR 2-02 0204-01</b>	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	7.89		
8 d.2	<b>KNR 2-02 0204-04</b>	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	3.74		
9 d.2	<b>KNR 2-02 0290-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie /zbrojenie ław/	t	0.03		
10 d.2	<b>KNR 2-02 0290-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane /zbrojenie ław/	t	0.144		
<b>3</b>		<b>ALTANA OGRODOWA</b>				
11 d.3	kalk. własna	dostarczenie i montaż altany ogrodowej	m	1		
<b>4</b>		<b>GRILL KAMIENNY</b>				
12 d.4	kalk. własna	grill kamienny murowany z kamienia piaskowca	m <sup>3</sup>	3.09		
<b>5</b>		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>				
13 d.5	kalk. własna	wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od złącza kablowego do altany	m	1		
14 d.5	kalk. własna	wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych altany	m	1		
<b>6</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH</b>				
15 d.6	<b>KNR 2-31 0114-03 0114-04</b>	podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	68.75		
16 d.6	<b>KNR 2-31 0105-05 0105-06 analogia</b>	podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	68.75		
17 d.6	<b>KNR 2-31 0205-03 analogia</b>	nawierzchnia z płyt kamiennych	m <sup>2</sup>	68.75		
18 d.6	<b>KNR 2-31 0407-05 analogia</b>	obrzeża kamienne o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	32.64		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: