

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	MOLO				
1 d.1	analiza indywidualna	Wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe - obsługa geodezyjna inwestycji	ryczałt		
		1	ryczałt	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR 2-10 0101-02 analiza indywidualna	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych o średnicy 25 cm na głębokość minimum 2,50 m w grunt kat.III, pale z drewna klasy C40 impregnowanego ciśnieniowo, długość pali 4,50 m	szt.		
		172	szt.	172,00	
				RAZEM	172,00
3 d.1	KNR 2-11 0301-04	Stężenia pali z okraglaków średnicy 20 cm impregnowanych ciśnieniowo z drewna klasy C40 3,14*0,10*0,10*2,80*(40+12+22+20) 3,14*0,10*0,10*2,40*(42+34+70+12)	m ³ m ³ m ³	8,26 11,91	
				RAZEM	20,17
4 d.1	KNR 2-11 0301-02	Stężenia podwalin z krawędziaków 20x20 cm impregnowanych ciśnieniowo z drewna klasy C40 (0,20*0,20*3,35*47)+(0,20*0,20*4,00*36)	m ³ m ³	12,06	
				RAZEM	12,06
5 d.1	KNR 2-11 0301-02	Legary z krawędziaków 20x20 cm impregnowanych ciśnieniowo z drewna klasy C40 <legary poprzeczne> (0,20*0,20*4,00*47)+(0,20*0,20*15,00*18) <legary podłużne> 0,20*0,20*(39,40+38,50+37,60+11,65+11,85+11,60+21,50+20,85+20,90+20,80+20,75+19,60+10,55+12,70+12,75+12,75+12,75+12,80+12,90+13,10+13,30+13,50+13,65+14,45+15,40+16,30+17,25+18,20+19,10+20,00)	m ³ m ³ m ³	18,32 21,46	
				RAZEM	39,78
6 d.1	KNR-W 4-01 0602-01 analogia	Warstwa papy termozgrzewalnej na górze legarów podłużnych <legary podłużne> (39,40+38,50+37,60+11,65+11,85+11,60+21,50+20,85+20,90+20,80+20,75+19,60+10,55+12,70+12,75+12,75+12,75+12,80+12,90+13,10+13,30+13,50+13,65+14,45+15,40+16,30+17,25+18,20+19,10+20,00)*0,20	m ² m ²	107,29	
				RAZEM	107,29
7 d.1	KNR 2-11 0301-03 analiza indywidualna	Deska pokładowa 18x5 cm impregnowana ciśnieniowo z drewna klasy C40 1270,00	m ² m ²	1 270,00	
				RAZEM	1 270,00
8 d.1	KNR 2-11 0301-03 analiza indywidualna	Deska kompozytowa 1270,00	m ² m ²	1 270,00	
				RAZEM	1 270,00
9 d.1	KNR 2-11 0301-05 analiza indywidualna	Schody z drewna impregnowanego ciśnieniowo z drewna klasy C40 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
10 d.1	KNR 2-11 0301-03 analiza indywidualna	Balustrada z drewna impregnowanego ciśnieniowo z drewna klasy C40 3,80+7,35+18,80+20,45+10,90+33,30+3,80+24,20+15,10+9,80+4,75+20,10+19,95+15,00+39,30	m m	246,60	
				RAZEM	246,60
11 d.1	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	ryczałt ryczałt	1,00	
				RAZEM	1,00