

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Rozbiórka istniejącego komina przy Zespole Szkół im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie</b>					
1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		(1,61 + 2,13) * 2 * 18,00	m2	134,640	
				RAZEM	134,640
2	KNR 2-05 0206-01 z.o.7.	Kominy stalowe o śr. do 600 mm - demontaż	t		
		5,50 * 0,261	t	1,436	
				RAZEM	1,436
3	KNR 4-04 0510-01	Rozebranie trzonów kominowych z cegły - założono gr. 1 1/2 cegły	m3		
		10,10 * (1,61 + 2,13) * 2 * 0,38	m3	28,708	
				RAZEM	28,708
4	KNR 4-04 0302-06	Rozebranie fundamentów żelbetowych o grubości (wysokości) ponad 100 cm	m3		
		2,13 * 1,61 * 2,28 + 1,55 * 1,29 * 1,00	m3	9,818	
				RAZEM	9,818
5	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		poz.3 + poz.4	m3	38,526	
				RAZEM	38,526
6	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m3		
		poz.3 + poz.4	m3	38,526	
				RAZEM	38,526
7	KNR 4-04 1107-03 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 15 km	t		
		poz.2	t	1,436	
				RAZEM	1,436