

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 373 w miejscowości Długosz gmina Szydłowiec na odcinku od ul. Północnej do nowej nawierzchni

L.p	Numer SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1.	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8			
1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenierówninnym. Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,337
1.2	D-02.01.01.	Usunięcie warstwy humusu mechanicznie gr. 15cm z wywiezieniem gruntu na odl do 10 km. samochodami samowyladowczymi (pobocza)	m ³	25,28
2.	II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. - CPV 45100000-8			
2.1	D-01.02.04.	Rozebranie istniejących krawężników betonowych na ławie betonowej z wywozem gruzu na odl. do 10 km samochodami samowyladowczymi	szt	20,00
3.	III. ROBOTY ZIEMNE. - CPV 45100000-8			
3.1	D-02.01.01.	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem nadmiaru na odl. do 10km samochodami samowyladowczymi koparka 0,25 m3 - odmulenie istn. Rowu	m ³	120
4	Budowa krawężników i obrzeży - kod CPV: 45233220-7			
4.1	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	2
4.2	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm	m	20
4.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm - obrzeża z odzysku	m	10
5	Nawierzchnia - kod CPV: 45233220-7			
5.1	D – 04.03.01a	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową pod każdą warstwę nawierzchni	m ²	1460
5.2	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 8W 50/70, 50 kg/m2 KR2	t	73
5.3	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr 5 cm KR2	m ²	1460
5.4	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr 4 cm KR2	m ²	1400
5.5	D-04.04.02a.	pobocza z mieszanki kruszyw nie związanych chemicznie 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m ²	505,00
5.6	D-04.04.02a.	zjazdy z mieszanki kruszyw nie związanych chemicznie 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. - niwelacja różnicy wysokości pomiędzy jezdnią a posesją	m ²	120,00
5.7	D - 05.03.23a	Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na podsypce cem-piask 1:2 na istn. zjazdach	m ²	100,00