

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SADEK GMINA SZYDŁOWIEC

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Opis robót i wyliczenia</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE –CPV 45100000-8			
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,350
1.2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu mechanicznie gr. 10 cm z odwozem na odległość do 10 km (0,5+0,75)x350 x0,1	m ³	43,75
1.3	D-01.02.02	Frezowanie nawierzchni z asfaltu 350,00 x4,50	m ²	1575,00
2.	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8			
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kategorii I-V z załadunkiem i transportem urobku (odwóz na odległość do 10 km) 350,00x0,5x0,35 = 61,25 350,00x0,75x0,1 = 26,25 350,00x1,00x0,1 = 35,00	m ³	122,50
3.	PODBUDOWY - CPV 45233220-7			
3.1	D-04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. warstwy 20 cm. Poszerzenie jezdni 350,00 x 0,50	m ²	175,00
3.2	D-04.05.01a	Podbudowa pomocnicza mieszanka kruszyw związana spoiwem hydraulicznym – cementem C3/4 grubości 15 cm – poszerzenie jezdni 350,00 x 0,50	m ²	175,00
4.	NAWIERZCHNIE - CPV 45233220-7			
4.1	D-04.03.01a	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową pod każdą warstwę nawierzchni 350,00 x5,00 x2	m ²	3500,00
4.2	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 8W 50/70, 75 kg/m ² – gr. 3 cm 350,00 x 5,00	m ²	1750,00
4.3	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. warstwy 4 cm (KR 1) z asfaltem 50/70, 350,00 x5,00	m ²	1750,00
5.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – CPV 45233000-9			
5.1		Przebudowa istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej, 4x18,75	m ²	75,00
5.2	D-04.04.02a	Wykonanie pobocza utwardzonego drogi gminnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie o grubości śr. 10 cm, 350,00x0,75	m ²	262,50
5.3	D-03.02.01a	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej	szt.	3