

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR

ZSz Szydłowiec - remont podłogi

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż istniejącego osprzętu sportowego kolidującego z wykonaniem planowanych robót remontowych	kpl		
		1	kpl	1 000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04 d.1 0501-04 analogia	Rozebranie istniejącej posadzki z deszczulek wraz z oderwaniem listew i wyniesieniem deszczulek/listew na miejsce składowania, posegregowanie i utylizacja	m ²		
		42.07*23.71	m ²	997.480	
				RAZEM	997.480
3	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie warstwy papy asfaltowej	m ²		
		42.07*23.71	m ²	997.480	
				RAZEM	997.480
4	KNR 4-04 d.1 1105-01 1105-02 analogia	Wywóz i utylizacja papy z demontażu	m ³		
		42.07*23.71*0.005	m ³	4.987	
				RAZEM	4.987
2		Przygotowanie podłoża pod wykonanie podłogi sportowej			
5	ZKNR C-2 d.2 0502-06 analogia	Staranne oczyszczenie istniejącej ślepej podłogi z desek	m ²		
		42.07*23.71	m ²	997.480	
				RAZEM	997.480
6	KNR-W 4-01 d.2 0415-02 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach- do wymiany przyjęto 30 mb legarów	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR-W 4-01 d.2 0415-04 analogia	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek o grubości 32 mm-przyjęto ~ 10% powierzchni podłogi	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
8	d.2 kalk. własna	Wykonanie niezbędnych napraw istniejących desek i ich połączeń z legarami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wykonanie projektowanej podłogi sportowej ("kombinowanej")			
9	KNNR 2 d.3 0604-01 analogia	Ułożenie na istniejącej ślepej podłodze izolacji przeciwwilgociowej w postaci folii PE gr. 0,2 mm,	m ²		
		42.07*23.71	m ²	997.480	
				RAZEM	997.480
10	KNNR 2 d.3 1205-03 analogia	Montaż dwóch warstw płyt OSB/3 typu P5 wilgocioodpornych gr. 10 mm układanych z przesunięciem względem siebie i mocowanych wkrętami do drewna (należy zachować odpowiednie przerwy dylatacyjne pomiędzy ścianami a krawędziami płyt),	m ²		
		42.07*23.71	m ²	997.480	
				RAZEM	997.480
11	ZKNR C-2 d.3 0605-01 analogia	Szpachlowanie powierzchni płyt specjalistyczną dyspersyjną masą szpachlową, np.: 900 Europlan DSP Forbo, wraz ze szlifowaniem	m ²		
		42.07*23.71	m ²	997.480	
				RAZEM	997.480
12	ZKNR C-2 d.3 0606-07 9914 9914 analogia	Całopowierzchniowe przyklejenie specjalistycznej wykładziny sportowej syntetycznej o gr. 7 mm, np.: Gerflor Taraflex Sport M Plus, styki poszczególnych pasów wykładziny połączyć przez zgrzewanie (kolorystykę uzgodnić z inwestorem).	m ²		
		997.48	m ²	997.480	
				RAZEM	997.480
4		Roboty uzupełniające			
13	KNNR 2 d.4 1205-07	Montaż do nawierzchni sportowej systemowych wentylowanych listew przypodłogowych z MDF w kolorze naturalnym drewna, umożliwiających cyrkulację powietrza pod podłogą	m		
		42.07+23.71+42.07+23.71-1.47*3	m	127.150	
				RAZEM	127.150
14	d.4 kalk. własna	Malowanie linii boisk sportowych wg dyspozycji użytkownika obiektu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	ZKNR C-2 d.4 0610-05 analogia	Lakierowanie wykładziny preparatami dedykowanymi przez producenta wykładziny, 997.48	m ²		
			m ²	997.480	
				RAZEM	997.480
16	kalk własna	Montaż uprzednio zdemontowanego osprzętu sportowego, listew progowych oraz ewentualnie progów drzwiowych (w razie konieczności należy wykonać i zamontować nowe progi lub listwy pasujące do istniejących ościeżnic i skrzydeł drzwiowych). 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000