

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa chodnika przy ul. Staszica w Szydłowcu - PS Nr 2 "Małi Odkrywcy"

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,200 km	km	0.2		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją 12+28=40 mb	m	40.0		
3 d.2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie istniejących obrzeży betonowych wraz z wywiezieniem i utylizacją 13+5,0+5,0=23,0 mb	m	23.0		
4 d.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni z wywiezieniem i utylizacją 12,0x1=12,0 11,0x1,0=11,0 12,0x0,5=6,0 razem= 29,0 m2	m ²	29.0		
5 d.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie nawierzchni chodnika (4,0+4,0)x1,5=12,0+4x0,8=12+3,2=15,2m2	m ²	15.2		
3		ROBOTY ZIEMNE				
6 d.3	KNNR 1 0202-08	Zdjęcie humusu i darniny wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV w hałdy 26x2=52,0 0,5x5x2=5,0 39,0x2=78,0 25,0x2,0=50,0 15,0x2,0=30,0 0,5x5,0x2,0=5,0 razem=220x0,1=22,0 m3	m ³	22.0		
7 d.3	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowyład. 29,0x0,4x0,5=5,8m3 10x2,0=20,0 26x1,8=46,8 0,5x5,0x2,0=5,0 39,0x2,0=78,0 25,0x2,0=50,0 15,0x2,0=30,0 0,5x5,0x2,0=5,0 razem=234,8x0,2=46,96m3 ogółem = 52,76m3=52,8m3	m ³	52.8		
8 d.3	KNNR 1 0501-01	Profilowanie i zagęszczenie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 29,0+234,8=263,8m2	m ²	263.8		
9 d.3	KNNR 1 0501-01	Plantowanie powierzchni gruntu wraz z humusowaniem i obsianiem trawą (12+26+26+5+5+17++25+15+15)x1,0=146m2	m ²	146.0		
4		PODBUDOWY				
10 d.4	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 29,0+234,8=269,8m2	m ²	269.8		
11 d.4	KNNR 6 0113-05	Dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm gr. 15 cm 29,0 m2	m ²	29.0		
12 d.4	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 8 29,0m2	m ²	29.0		

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa chodnika przy ul. Staszica w Szydłowcu - PS Nr 2 "Małi Odkrywcy"

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13 d.4	KNNR 6 0111-01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 10 cm dowożonego na budowę - pod chodnik 12x2,0=24,0 26,0x1,5=39,0 0,5x5,0x2,0=5,0 0,5x5,0=2,5 0,5x5,0=2,5 17,0x1,5=25,5 22,0x2,0=44,0 25,0x2,0=50,0 15,0x2,0=30,0 0,5x5x2,0=5,0 razem=227,5=228m2	m ²	228.0		
14 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową 29,0m2	m ²	29.0		
5		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
15 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 12+11+12=35,0mb	m	35.0		
16 d.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 12+26+26+5+5+17,0+1,0+22,0+25,0+15,0+15,0=169,0mb	m	169.0		
6		NAWIERZCHNIA				
17 d.6	KNNR 6 0309-02 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyląd. 5-10 t 29,0 m2	m ²	29.0		
18 d.6	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 228+5x1,5=235,5-(4x0,8)x3=225,9=226,0m2	m ²	226.0		
19 d.6	KNNR 6 0503-01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z wypustkami koloru złotego na przejściach dla pieszych, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (5+4,5+4,5+4)x0,7=12,6m2	m ²	12.6		
7		URZĄDZENIA BEZPIECZ. I OZNAKOWANIE.				
20 d.7	KNNR 6 0702-01	Słupki z rur stalowych do znaków drogowych 12szt	szt.	12.0		
21 d.7	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe tarcza o pow. do 0.3 m2 16szt	szt.	16.0		
22 d.7	KNNR 6 0702-01	Słupki blokujące U-12c 20 szt	szt.	20.0		
23 d.7	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową 46,39 m2	m ²	46.38		
8		INFRASTRUKTURA				
24 d.8	KNR 5-02 0203-01	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną dla zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej 2 mb	m	2.0		
25 d.8	KNR 5-02 0203-01	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną dla zabezpieczenia infrastruktury energetycznej 2 mb	m	2.0		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa chodnika przy ul. Staszica w Szydłowcu - PS Nr 2 "Mali Odkrywcy"

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: