

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa chodnika przy ul. Staszica w Szydłowcu - PS Nr 2 "Mali Odkrywcy"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,200 km 0.2	km km	 0.200	
				RAZEM	0.200
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.2	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją 12+28=40 mb 40.0	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
3 d.2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie istniejących obrzeży betonowych wraz z wywiezieniem i utylizacją 13+5,0+5,0=23,0 mb 23.0	m m	 23.000	
				RAZEM	23.000
4 d.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni z wywiezieniem i utylizacją 12,0x1=12,0 11,0x1,0=11,0 12,0x0,5=6,0 razem= 29,0 m2 29.0	m ² m ²	 29.000	
				RAZEM	29.000
5 d.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie nawierzchni chodnika (4,0+4,0)x1,5=12,0+4x0,8=12+3,2=15,2m2 15.2	m ² m ²	 15.200	
				RAZEM	15.200
3		ROBOTY ZIEMNE			
6 d.3	KNNR 1 0202-08	Zdjęcie humusu i darniny wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV w hałdy 26x2=52,0 0,5x5x2=5,0 39,0x2=78,0 25,0x2,0=50,0 15,0x2,0=30,0 0,5x5,0x2,0=5,0 razem=220x0,1=22,0 m3 22.0	m ³ m ³	 22.000	
				RAZEM	22.000
7 d.3	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowyład. 29,0x0,4x0,5=5,8m3 10x2,0=20,0 26x1,8=46,8 0,5x5,0x2,0=5,0 39,0x2,0=78,0 25,0x2,0=50,0 15,0x2,0=30,0 0,5x5,0x2,0=5,0 razem=234,8x0,2=46,96m3 ogółem = 52,76m3=52,8m3 52.8	m ³ m ³	 52.800	
				RAZEM	52.800
8 d.3	KNNR 1 0501-01	Profilowanie i zagęszczenie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 29,0+234,8=263,8m2 263.8	m ² m ²	 263.800	
				RAZEM	263.800
9 d.3	KNNR 1 0501-01	Plantowanie powierzchni gruntu wraz z humusowaniem i obsianiem trawą (12+26+26+5+5+17++25+15+15)x1,0=146m2 146.0	m ² m ²	 146.000	
				RAZEM	146.000
4		PODBUDOWY			

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa chodnika przy ul. Staszica w Szydłowcu - PS Nr 2 "Małi Odkrywcy"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
21	KNNR 6 d.7 0702-04	Pionowe znaki drogowe tarcza o pow. do 0.3 m2 16szt 16.0	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
22	KNNR 6 d.7 0702-01	Słupki blokujące U-12c 20 szt 20.0	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
23	KNNR 6 d.7 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową 46,39 m2 46.38	m ² m ²	46.380	
				RAZEM	46.380
8		INFRASTRUKTURA			
24	KNR 5-02 d.8 0203-01	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną dla zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej 2 mb 2.0	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 5-02 d.8 0203-01	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną dla zabezpieczenia infrastruktury energetycznej 2 mb 2.0	m m	2.000	
				RAZEM	2.000